

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P2029.1

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6

Bauvorhaben

10.Sächs. Landesgartenschau 2026

Unterer Bahnhof Bad Schlema

Sanierung ehemaliges Empfangsgebäude

-

Leistung (LV)

17

Los 17 Holzfenster

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 51

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (P2029.1) Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6
Leistung (LV) 17 Los 17 Holzfenster

Bauvorhaben 10.Sächs. Landesgartenschau 2026 Unterer Bahnhof Bad Schlema Sanierung ehemaliges Empfangsgebäude	
Bauherr Stadtverwaltung Aue- Bad Schlema Goethestraße 5 08280 Aue- Bad Schlema	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17 LV Los 17 Holzfenster		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
17.01	Titel Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4
17.02	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster	9
17.03	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung	19
17.04	Titel Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster	28
17.05	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster	34
17.06	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung	42
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	51

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster			
17.01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
17.01	Titel Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Baustellenanschrift: Unterer Bahnhof Schlema Hauptstraße 78, 08280 Aue-Bad Schlema Vorhabensbezeichnung: „Sanierung des ehemaligen Empfangsgebäudes des Unteren Bahnhofs in Bad Schlema“ Auftraggeber: Stadtverwaltung Aue- Bad Schlema vertreten durch: Herrn Oberbürgermeister Kohl Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema Die Bauleistungen werden losweise vergeben. Kurzbeschreibung Gebäude: freistehendes ehem. Empfangsgebäude des Bahnhofes, bestehend aus 3 Gebäudeteilen Ostflügel (unterkellert), erdgeschossiger Mittelflügel (nicht unterkellert) und Westflügel (unterkellert) sowie angeschlossener Bahnsteigüberdachung Grenzabstände zu Nachbargrundstücken sind der Flurkarte zu entnehmen. Das Gebäude ist in massiver Bauweise errichtet (Ziegelmauerwerk mit Klinkerfassade) Innenwände aus Ziegelmauerwerk, beidseitig verputzt Angaben zur Leistungsbeschreibung: Grundlagen des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung mit Anlagen. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details, Systemaufbauten und Materialien auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Arbeiten, die von Fachfirmen mit Zulassung (laut Positionsbeschreibungen) vorgenommen werden müssen, sind durch entsprechende Nachweise der Fachfirmen zu belegen und der Bauüberwachung vorzulegen. Folgendes ist bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in die EP einzukalkulieren:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17 17.01	LV Titel Los 17 Holzfenster Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
<p>Die Zufahrt zur Baustelle ist für An- und Abtransport gewährleistet, Flächen für die Baustelleneinrichtung des AN und Lagerflächen können nur im begrenzten Umfang zugesichert werden. Vor Bauausführung ist dieser Sachverhalt mit der Bauüberwachung abzusprechen.</p> <p>Das gesamte bei Durchführung dieser Arbeiten anfallende Material bzw. Schutt wird Eigentum des AN und ist entsprechend gesetzlicher Bestimmungen zu beseitigen, die Baustelle ist täglich zu säubern, Bereiche in denen Arbeiten durch den AN abgeschlossen wurden, sind besenrein sauber zu hinterlassen.</p> <p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung für sämtliche in den allgemeinen Hinweisen und der nachfolgenden Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die gesamte Vertragsdauer einrichten, vorhalten und wieder beräumen einschließlich Entfernung von Bauschutt und Verunreinigungen. Vor Arbeitsbeginn ist die Baustelleneinrichtung mit der Bauüberwachung abzusprechen bzw. abzustimmen. Bestandteil der Baustelleneinrichtung sind weiterhin alle sonstigen Leistungen und Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften, wie Schutzgeländer und Absperrungen, falls erforderlich und nicht gesondert beschrieben:- ausreichende Baustellenbeleuchtung.- Die Kosten für öffentliche Belange, wie z.B. Verkehrs-sicherungsmaßnahmen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, Genehmigungen zum Abstellen von Containern, Bauwagen, Baumaterialien im öffentlichen Bereich, tägliche Reinigung der durch eigene Arbeiten verschmutzten Verkehrsflächen im Baustellenbereich. Beantragung der verkehrsrechtlichen Genehmigung. <p>Anschlussmöglichkeiten für Baustrom- und Bauwasser sind im Hausanschlussraum vorhanden. Das Herstellen der Bauwasser- und Baustromverteilung ist durch den Auftragnehmer herzustellen. Die Aufwendungen zur Herstellung, Vorhaltung und Demontage der Verteilung sind in die Einheitspreise</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster			
17.01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Ein Baustellen- WC zur Mitnutzung für alle vertraglich gebundenen Unternehmen wird zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die weitere gewerkebezogene Baustelleneinrichtung wird nicht als gesonderte Position vergütet und ist vom Auftragnehmer in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Baudurchführung</p> <p>Die Baustelle ist zum Bauende nach erbrachter Leistung von Material und eigener Baustelleneinrichtung zu beräumen. Anfallender Bauschutt ist arbeitstäglich durch die Firmen zu entsorgen.</p> <p>Vor Baubeginn erfolgt zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine gemeinsame Begehung der Baustelle, auf der der Zustand des Umfeldes festgestellt und aufgenommen wird. Dieser Zustand ist nach Beendigung der Arbeiten wieder herzustellen.</p> <p>Bauleistungen:</p> <p>Sämtliche Ausführungsunterlagen und Leistungsbeschreibungen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu kontrollieren und maßlich am Bau zu überprüfen. Die Lieferung aller Materialien frei Verwendungsstelle ist inbegriffen. Ausführungsänderungen, die auch Auswirkungen auf die Kosten und Bauzeit haben, sind generell mit dem Bauherrn vorab abzustimmen und rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.</p> <p>Sicherheitsmaßnahmen:</p> <p>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen bis zum Abschluss der Leistungen instand zu halten, sowie die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Der AN hat die Baustelle jederzeit zu sichern.</p> <p>Tagesberichte:</p> <p>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Tagesberichte zu führen, in denen das Datum, Witterungsverhältnisse, die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte, die ausgeführten Arbeiten sowie Vorkommnisse eingetragen sein müssen. Die Tagesberichte sind der örtlichen Objektüberwachung wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen.</p> <p>Aufmaß und Abrechnung:</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß.</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster			
17.01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>Es werden nur die tatsächlich ausgeführten Massen mit den jeweiligen Dimensionen nach den Regelungen der jeweils gültigen Abrechnungsregelungen der VOB/C aufgemessen und abgerechnet.</p> <p>Als Abrechnungsgrundlage dienen die Ausführungsunterlagen oder die vor Ort genommenen Aufmaße. Der Auftragnehmer hat zu jeder Abschlagsrechnung die dazugehörige Massenberechnung so aufzustellen, sodass diese bei der Schlussrechnung unverändert übernommen werden kann.</p> <p>Die Massenberechnungen für die Abschlagsrechnungen sind gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung zu erstellen bzw. der örtlichen Bauüberwachung vor Rechnungslegung zur Prüfung vorzulegen.</p> <p>Alle Rechnungsunterlagen sind vor Rechnungslegung durch die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers bestätigen zu lassen. Die zusammengefassten Massenberechnungen der einzelnen Abschlagsrechnungen ergeben die Massenberechnung der Schlussrechnung.</p> <p>Allgemeine Hinweise zur Ausführung</p> <p>Es obliegt dem AN in alleiniger Verantwortung, alle vorhandenen Untergründe zu prüfen und die Materialien so auszuwählen, dass die Verträglichkeit sowohl mit den vorhandenen Untergründen als auch der zur Verarbeitung kommenden Materialien untereinander gewährleistet ist. Die Arbeitsbereiche sind arbeitstäglich zu reinigen (kehren / saugen). Staub erzeugende Arbeiten sind mit Absaugung auszuführen. Die dafür zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Materialien / Bauökologie:</p> <p>Bezüglich Umweltschutz werden an die zur Verarbeitung kommenden Materialien besondere Anforderungen gestellt. Auf keinen Fall dürfen Materialien verwendet werden, die in behördlichen Verbotslisten erfasst sind.</p> <p>Hat der AN auf Grund der Forderungen Bedenken in Bezug auf Qualitätsminderungen seiner Leistungen, muss die Auswahl geeigneten Materials in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung getroffen werden.</p> <p>Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm angebotenen Materialien Produktbeschreibungen vorzulegen.</p> <p>Herstellerangaben / Nachweise:</p> <p>Sämtliche Herstellervorschriften der verwendeten Produkte werden Vertragsbestandteil. Alle Stoffe müssen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Bei Produktsystemen müssen alle Komponenten von</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

17 17.01	LV Titel	Los 17 Holzfenster Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>einem Hersteller stammen und aufeinander abgestimmt sein. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und diese auf Qualität und Eignung prüfen zu lassen. Der AN ist verpflichtet, für die Materialien, an welche spezielle bauphysikalische oder technische Anforderungen gestellt werden, Eignungsnachweise in Form von amtlichen Prüfzeugnissen vorzulegen.</p> <p>Eignungsnachweise/ Projektdokumentation des Auftragnehmers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm zum Einbau vorgesehenen Bauteile und Materialien, an die im Leistungsverzeichnis bauphysikalische oder sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, die Eignung durch Vorlage von Leistungserklärungen, amtlicher Prüfzeugnisse und Messergebnisse nachzuweisen. Die Eignungsnachweise sind in schriftlicher Form vor Fertigungsbeginn der Objektüberwachung / Bauleitung zu übergeben. - weiterhin sind vorzulegen auf Anforderung der Bauleitung: <ul style="list-style-type: none"> Produktdatenblätter für alle weiteren für die Ausführung der Bauleistungen vorgesehenen Baustoffe - Pflege- und Wartungshinweise - Fachunternehmererklärung <p>Maßtoleranzen: Sofern nicht anderweitig definiert, gelten grundsätzlich die Maßtoleranzen nach DIN 18202. Die erforderliche Messung für maßgerechte Ausführung ihrer Leistungen ist Sache der Auftragnehmer und in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Materiallieferungen auf die Baustelle: An den Auftraggeber adressierte Materiallieferungen werden vom Auftraggeber nicht angenommen und kostenpflichtig zurückgesendet.</p> <p>Teilnahme an Bauberatungen: Der Auftragnehmer ist verpflichtet an den wöchentlichen Bauberatungen des Auftraggebers teilzunehmen. Sofern nicht unmittelbar im Bauablauf Koordinierungserfordernisse bestehen, kann der Auftraggeber von der Pflicht entbinden.</p> <p>Objektbeschreibung des Bahnhofsgebäudes</p> <p>Gebäudebeschreibung: freistehendes ehem. Empfangsgebäude des Bahnhofes, bestehend aus 3 Gebäudeteilen Ostflügel (unterkellert), erdgeschossiger Mittelflügel (nicht unterkellert) und Westflügel (unterkellert)</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>sowie angeschlossener Bahnsteigüberdachung</p> <p>Grenzabstände zu Nachbargrundstücken sind der Flurkarte zu entnehmen. Das Gebäude ist in massiver Bauweise errichtet (Ziegelmauerwerk mit Klinkerfassade) Innenwände aus Ziegelmauerwerk, beidseitig verputzt</p> <p>Bestands-Bauelemente- Baukonstruktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fassade: Klinkerfassade mit Zierelementen und Sandsteingesimsen - Wände: Außenwände aus Ziegelmauerwerk, außen als Klinkerfassade, Stärke bis 40 cm <p>Hauptabmessungen des Gebäudes:</p> <p>Länge: ca. 45,75 m Gebäudebreite: ca. 16 m Durchschnittliche Traufhöhe über OK Gelände ca. 7,15 m Firsthöhe ca. 11,5 m Ost-/Westflügel: Geschosshöhe KG ca. 3,40 m Geschosshöhe EG ca. 3,45 m Geschosshöhe EG ca. 3,20 m Mittelflügel: Geschosshöhe EG ca. 4,35 m</p> <p>*</p>			
Nur Textinformation - Titel 17.01				
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen				
17.02	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster		
17.02.1	Grundposition 1, EG, Demontage, Entsorgung: Fenstergröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m			
	<p>Grundposition 1: Kastenfenster mit innerem und äußerem Flügel. Demontage und Entsorgung von Holzfenstern aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Segmentbogensturz.</p> <p>Kastenfenster mit innerem und äußerem Flügel. mit Fensterrahmen, Fensterflügel, Oberlichter, Leibungsauskleidung, Befestigungsmaterialien sowie eventuell vorhandener Dichtungsbänder, einschließlich Schutttransport aus dem Gebäude zum Container, Schuttabfuhr und Kippgebühr.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.02	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
				Übertrag:
	Teilweise Befall durch Holzschädlinge.			
	Einbauort Erdgeschoss: F-E1, F-E25, F-E24, F-E23, F-E22, F-E28, F-E26.			
		7 Stk	EP	GP
17.02.2	wie Grundposition 1, EG, Demontage, Entsorgung: Fenstergröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, nur außen wie Grundposition 1: Kastenfenster, jedoch nur noch äußerer Flügel.			
	Einbauort Erdgeschoss: F-E4, F-E3, F-E2			
		1 Stk	EP	GP
17.02.3	wie Grundposition 1, 1.OG, Demontage, Entsorgung: Fenstergröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m wie Grundposition 1, Demontage und Entsorgung von Holzfenstern aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Segmentbogensturz, Holzverbundfenster, Einfachfenster.			
	Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.5, F-1.3, F-1.2, F-1.1			
		4 Stk	EP	GP
17.02.4	wie Grundposition 1, 1.OG, Demontage, Entsorgung: Fenstergröße 1,55 x 2,95/ 3,15 m wie Grundposition 1, Demontage und Entsorgung von Holzfenstern aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,55 x 2,95/ 3,15 m, Segmentbogensturz, Einfachfenster.			
	Einbauort Treppenraum: F-1.4.			
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.02	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
				Übertrag:
17.02.5	wie Grundposition 1, DG, Demontage, Entsorgung: Fenstergröße 0,85 x 1,15/ 1,45 m wie Grundposition 1, Demontage und Entsorgung von Holzfenstern aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 0,85 x 1,15/ 1,45 m, Rundbogenbogensturz, Einfachfenster. Einbauort Dachgeschoss: F-2.2, F-2.1.	2 Stk	EP	GP
17.02.6	Grundposition 2, EG, Demontage, Entsorgung: Fenstergröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Kunststoff Grundposition 2: Demontage und Entsorgung von Kunststofffenster, 2-fach-Verglasung aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Segmentbogensturz. mit Fensterrahmen, Fensterflügel, Oberlichter, Befestigungsmaterialien sowie Dichtungsbänder, einschließlich Schutttransport aus dem Gebäude zum Container, Schuttabfuhr und Kippgebühr. Einbauort Erdgeschoss: F-E4	1 Stk	EP	GP
17.02.7	Grundposition 3, EG, Demontage, Entsorgung: Fenstergröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Verbundfenster Holz Grundposition 2: Demontage und Entsorgung von Verbundfenster aus Holz, aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Segmentbogensturz. mit Fensterrahmen, Fensterflügel, Oberlichter, Befestigungsmaterialien sowie Dichtungsbänder, einschließlich Schutttransport aus dem Gebäude zum Container, Schuttabfuhr und Kippgebühr. Einbauort Erdgeschoss: F-E3	1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.02	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
				Übertrag:
17.02.8	Nur für Öffnungen mit Kastenfenstern ohne Fensterflügel, Nur für Öffnungen mit Kastenfenstern ohne Fensterflügel, nur noch Leibungsauskleidung aus Holz: Leibungsauskleidung Breite bis 18 cm demontieren und enstorgen.	5 m	EP	GP
17.02.9	Demontage, Entsorgung: Holzfensterbank, innen, Länge 0,90 bis 1,3 m Demontage und Entsorgung der vorhandenen Holz- und Holzwerkstofffensterbänke, Länge 0,90 bis 1,3 m, Breiten bis 0,20 bis 0,25 m. Abfallschlüsselnummer 170204*- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.	17 Stk	EP	GP
17.02.10	temporärer Witterungsschutz Fensteröffnungen Witterungsschutz in Außenwandöffnung mit Oberlicht, Segmentbogenform, nach vorbeschriebenen Fensterausbau herstellen, bis zum Einbau der neuen Fenster vorhalten und wieder ausbauen. Witterungsschutz bestehend aus Holzlatten-Rahmen, mit zusätzlichen Latten zur Flächenunterteilung, vollflächig mit wetter- und windfester PE-Folie beschlagen, Ausführung in Fensteröffnungen bis 3,0 m². Einsatzzeitraum: zwischen dem Ausbau der Bestandsfenster, Aufbringen und Anhärten des Leibungsglattstriches sowie Einbau der neuen Fenster, Entsorgung nach Einbau aller Fenster.	17 Stk	EP	GP
17.02.11	Putz Leibung abbrechen, innen Abbruch von Putz an Leibung, innen, Breite der Abwicklung Leibung bis Wanddeckbereich 30 bis 35 cm, ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Entsorgung des Abbruchmaterials, ASN 170701 Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm.	125 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.02	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Leitbeschreibung Holzfenster</p> <p>Herstellen, Lieferung und fachgerechte Montage nach RAL-Montagerichtlinie, Fenster gemäß Darstellung in der Anlage zum Leistungsverzeichnis.</p> <p>bauphysikalische Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Widerstandsfähigkeit bei Windlast B3 DIN EN 12210, - Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, - Schlagregendichtheit Klasse 5 A DIN EN 12208, - bewertetes Schalldämm-Maß des eingebauten Fensters Schallschutzklasse SSK3, nur Treppenraum SSK2. - Einbruchhemmung: Klasse RC2 nur im Erdgeschoss - Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K, g=60%, warme Kante - Luftdurchlässigkeit Klasse 3 DIN EN 12207, - Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 13115, - Mechanische Festigkeit Klasse 4 DIN EN 13115, - Dauerfunktion Klasse 6. weitere Anforderungen: - Profile ohne scharfe Kanten, Kantenrundung mind. 2 mm - Beschläge mit Fehlbienungssicherung - sichtbare Beschlagteile Aluminium natur bzw. Stahl pulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbkarte - abschließbare Oliven aus Aluminium natur - glasteilende Sprossen Leistungsumfang Holzfenster: fertigen einschließlich Aufmaß und Lieferung vor Ort einbauen - fachgerecht einsetzen und eindichten. Leibung mit Anschlag, Einbau entsprechend RAL-Montagerichtlinie und auf Grundlage der Hersteller-, Verarbeitungs- und Einbauhinweise: Einbau in Fensterleibungen von Mauerwerkswänden, verschiedene Leibungsbreiten Fenster gangbar machen, einstellen und nachjustieren dauerelastische Verfüzung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Fensterbank bzw. zur Wand (Sturz- und Mauerwerksleibung). Ausführung mit folgenden weiteren Detailangaben: Anschluss an äußerer Fensterbank: außen Titanzinkblech. Zur Gewährleistung des Mindestluftwechsels ist eine mind. Luftwechselrate von 2,25 m³/Std*Meter Fuge für die Luftdurchlässigkeitklasse 3 nachzuweisen. Konstruktion: Fertigung der Elemente mit gerundeten Kanten, 			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.02	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>3- fach schichtverleimt, durchgehende Decklage, Eckverbindungen mit Doppelschlitz und Zapfenverbindung, Verleimung nach DIN EN 204, Beanspruchungsgruppe D4, einschließlich Holzwetterschenkel am Flügel</p> <p>Beschläge: Einhand- Dreh- Beschlag, serienmäßig mit Fehlbedienungssperre, Getriebe mit integriertem Flügelheber, Aushebesicherung, teilverdeckt, 3-dimensional verstellbar.</p> <p>Montage, Wandanschlüsse wie folgt:</p> <p>Äußerer Wandanschluss, dauerhaft schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen, mit imprägnierten, vorkomprimierten Dichtband 600 pscl, umlaufend.</p> <p>Innerer Wandanschluss: luftdicht und dampfdiffusionsdicht, mit überputzbarem und wasserdampfdichtem Dichtungsband, umlaufend, Fenster Butylband.</p> <p>Funktionsbereich zwischen Fensterrahmen und Wand: ist vollständig mit wärmedämmender Mineralwolle dicht und hohlraumfrei ausstopfen. Die Befestigung (Dübel, Anker) muß alle auf das Fenster einwirkenden Kräfte auf das Bauwerk übertragen. Abstand und Lage der Befestigungspunkte sind in RAL RG 716/1 vorgegeben. Zwängungen durch die Befestigung und Trag- sowie Distanzklötze müssen vermieden werden, soweit diese die Funktion des Fensters beeinträchtigen können.</p> <p>Montagebesonderheiten des Objektes: Der Übergang von Butyldichtband zum Fensterrahmen soll mit einer zum Rahmen passender Holzleiste verkleidet werden.</p> <p>Profilierungen: Entwässerungsfälze bzw. Kanäle mit äußeren Abdeckkappen im unteren Rahmen quer, Ausführung der Stulpfensterpartie mit innerer bzw. äußerer profilierter Schlagleiste, Griffsitz ist mittig anzuordnen. Rahmen- und Flügelquerschnitte sind in der Ansichtsbreiten unter Berücksichtigung der einwirkenden Kräfte zu dimensionieren ?und die Ansichtsbreiten dem Fensterbestand un den Anforderungen des Denkmalschutzes anzupassen.?</p> <p>Rahmenprofile IV68 für 2-fach Verglasung,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung mit Wetterschenkelprofil an den Flügeln - Holzart: Meranti, 3-fach schichtverleimt Verleimung nach <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	LV	Los 17 Holzfenster	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17.02	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
		<p>Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glasart entsprechend vorgenannter bauphysikalischer Anforderuengen - Dichtungen: Schwarz (Flügelfalz bzw. Verglasung) <p>Farbbehandlung gespritzt, deckend.</p> <p>Farbtöne: außen Braunton, innen Weißton in Abstimmung mit der Denkmalpflege.</p>			Übertrag:
17.02.12		<p>Werkplanung und Aufmaß, Holzfenster</p> <p>Werkplanung einschließlich Aufmaß für alle neuen Holzfensterelemente einschließlich statischem Nachweis der Fenster- und Rahmenprofile, Nachweis der erforderlichen Mindest- Luftdurchlässigkeit. Werkplanung auf Grundlage der Fensteransichten in der Anlage zum Leistungsverzeichnis für neue Holzfenster nach Vorgaben des Denkmalschutzes nach historischem Vorbild.</p> <p>Die Werkplanung und die vorgenannten Nachweise sind vor Fertigung dem Auftraggeber zur Bestätigung vorzulegen. Vorlage der Planung digital als dxf und pdf sowie 1-fach in Papierform.</p>	1 psch		GP
17.02.13		<p>Fensterelement F1, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m</p> <p>Fensterelement F1: Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, lichte Öffnungsgröße 1,12 x 2,00/ 2,15 m, Ausführung wie Leitbeschreibung, mit folgenden zusätzlichen Angaben:</p> <p>Holzrahmenfenster, 3- teilig, untere 2 Flügel Stulp-Flügel, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung, Oberlicht feststehend, nach Gebäudeansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpferbreite ca. 95 mm, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 15 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p> <p>Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort,</p>			Übertrag:
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.02	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
				Übertrag:
	<p>Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.</p> <p>Einbauort Erdgeschoss: F-E4, F-E3, F-E2, F-E1, F-E25, F-E24, F-E23, F-E22, F-E28, F-E26.</p>	10 Stk	EP	GP
17.02.14	<p>Fensterelement F2, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m</p> <p>Fensterelement F2, Ausführung nach Leitbeschreibung, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 1.Obergeschoss,</p> <p>Holzrahmenfenster, 3- teilig, untere 2 Flügel Stulp-Flügel, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung, Oberlicht mit Kippbeschlag, nach den Ansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpferbreite ca. 95 mm, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 15 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p> <p>Genaues Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.1, F-1.3, F-1.5</p>	3 Stk	EP	GP
17.02.15	<p>Fensterelement F6, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Rettungsfenster</p> <p>Fensterelement F6, Rettungsfenster Ausführung nach Leitbeschreibung, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Einfachfenster,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17.02	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Fensterstandort Ostflügel, 1.Obergeschoss,</p> <p>Holzrahmenfenster, 2- teilig, 2 Flügel Stulp-Flügel, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung, ohne Oberlicht, Elementansicht wie F2 jedoch mit gleichen Sprossenquerschnitten, nach den Ansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpferbreite ca. 95 mm, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 15 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p> <p>Ohne abschließbare Olive.</p> <p>Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.2</p>		1 Stk	EP	GP
17.02.16	Fensterelement F3, Fensterelementgröße 1,55 x 2,95/ 3,15 m				
	<p>Fensterelement F3, Ausführung wie Leitbeschreibung, Fensterelementgröße 1,55 x 2,95/ 3,15 m, lichte Öffnungsgröße 1,40 x 2,85/ 3,05 m, Segmentbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, Treppenraum.</p> <p>Holzrahmenfenster, 3- teilig, untere 2 Flügel Stulp-Flügel, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung, Oberlicht feststehend, nach den Ansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpferbreite ca. 95 mm, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 20 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster			
17.02	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	<p>Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, oberer Anschlag: Stahlträger des Treppenpodests. mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.</p> <p>Einbauort Treppenraum: F-1.4.</p>				
		1 Stk	EP	GP	
17.02.17	Holzfenster Position F4, Fensterelementgröße 0,85 x 1,15/ 1,45 m				
	<p>Fensterelement F4, Ausführung nach Leitbeschreibung, Fensterelementgröße 0,85 x 1,15/ 1,45 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,25/ 1,55 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 2.Obergeschoss,</p> <p>Holzrahmenfenster, 2- teilig, unterer Flügel Dreh-/Kippflügel, Oberlicht feststehend, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung nach den Ansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpfer, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Rundbogen Stichmaß 30 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p> <p>Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.</p> <p>Einbauort Dachgeschoss: F-2.2, F-2.1.</p>				
		2 Stk	EP	GP	
17.02.18	Zulage für Rahmenaufdoppelungen, zusätzliche Anschlagbreite 3-5 cm				
	<p>Zulage für Rahmenaufdoppelungen der Fensterpositionen für Anschlagbreiten über das in den Fensterpositionen angegebene Anschlagbreitenmaß von 10 cm hinaus, zusätzliche Anschlagbreite 3-5 cm, durchschnittlich 4 cm.</p>				
		15 m	EP	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.02	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
17.02.19	<p>Fensterbank außen, Titanzink D 0,7mm Zuschnitt B280mm Fensterbankabdeckung, aus legiertem Zink DIN EN 988, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 280 mm, mit hinterer Aufkantung, Wasserfalz, seitlichen Aufkantungen, 3 x abgekantet, vordere Tropfkante als Tropfkante, seitlich geschlossen, einschließlich Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen und Verstärkungsprofil, auf Mauerwerk verdeckt befestigen, Einzellängen 85 bis 175 cm. Anschluss an mehrteiliges Fenstergewände mit Innen- und Außenecken in gesonderter Position.</p> <p>Einschließlich Demontage der Bestandsfensterbank aus verzinktem Blech.</p>	25 m	EP	GP
17.02.20	<p>Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände Eckausführungen zu Fensterbank der Position vor für den Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände.</p>	136 Stk	EP	GP
Summe Titel 17.02				
	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster, Netto:		
17.03	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
	<p>VORBEMERKUNGEN FENSTERINSTANDSETZUNG Das Leistungsverzeichnis betrachtet bei neuer Farbgebung immer das gesamte Element jeweils außen/innen getrennt.</p> <p>FARBSYSTEM: Zur Ausführung erfolgt folgende Preisabfrage: "Polyurethanharzlack, 2-komponentig, seidenglänzend DIN EN 927-1, deckend, Branton bzw. nach Vorgabe Denkmalschutz".</p> <p>Das ausführende Unternehmen prüft im Einzelfall die Eignung des Untergrundes für das ausgeschriebene Farbsystem Polyurethanharzlack, 2-komponentig.</p>			
17.03.1	<p>Schutzabdeckung innere Fensterebene, Kunststoffolie Schutzabdeckung an der inneren Fensterebene, Kunststoffolie, Stöße sind zu verkleben, Beräumung durch das Gewerk Tischlerarbeiten, einschließlich entfernen der Klebereste.</p>	60 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17 17.03	LV Los 17 Holzfenster Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
Übertrag:				
17.03.2	<p>Grundposition 4, Entfernen Farbschicht, Typ 1: Größe 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Kastenfenster</p> <p>Grundposition 4, Grundhafte Reinigung aller Holzrahmentteile und Glasflächen innen und außen. Untergrundvorbereitung für eine Überholungsbeschichtung, Entfernen der nicht tragfähigen Beschichtung der Holzober- fläche an Kastenfenster aus Holz, äußerer und innerer Flügel, Einfachverglasung, innere Leibungsverkleidung aus Holz, Anschleifen der übrigen Lackbeschichtung auf der Holzoberfläche.</p> <p>Instandsetzung Fenstertyp 1: Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Kastenfenster aus Holz, äußerer und innerer Flügel, Einfachverglasung, innere Leibungsverkleidung aus Holz. Fensterstandort Ostflügel, 1.Obergeschoss, Holzrahmenfenster, 3-teilig, 2- flügelig mit Stulp, 2 Flügel als Drehausführung, nach innen aufschlagend, Oberlicht als Kippflügel, je Flügel 2 glasteilende Holzsprossen, Ansichtsbreite ca. 26 mm, profilierte Schlagleiste ca. 15 x 50 mm.</p> <p>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 2 m über jeweiliger Gerüstlage außen. Austausch Kittfugen, Glasflächen, Rahmentteile und Wetterschenkel in gesonderten Positionen.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.12, F-1.11, F-1.10, F-1.9, F-1.8, F-1.16, F-1.13</p>	5 Stk	EP	GP
17.03.3	<p>wie Grundposition 4, jedoch, Typ 2: Fensterelementgröße 1,90 x 2,10/ 2,30 m, Kastenfenster</p> <p>wie Grundposition 4, jedoch</p> <p>Instandsetzung Fenstertyp 2: Fensterelementgröße 1,90 x 2,10/ 2,30 m, lichte Öffnungsgröße 1,70 x 2,00/ 2,20 m, Segmentbogensturz, Kastenfenster aus Holz, äußerer und innerer Flügel,</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.03	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
				Übertrag:
	Einfachverglasung, innere Leibungsverkleidung aus Holz.			
	Fensterstandort Ostflügel, EG, Holzrahmenfenster, 6-teilig.			
	Einbauort Erdgeschoss: F-E27.			
		1 Stk	EP	GP
17.03.4	wie Grundposition 4, jedoch, Typ 3 : Fensterelementgröße 1,50 x 2,10/ 2,25 m, Verbundfenster wie Grundposition 4, jedoch			
	Instandsetzung Fenstertyp 3: Fensterelementgröße 1,50 x 2,10/ 2,25 m, lichte Öffnungsgröße 1,30 x 2,00/ 2,15 m, Segmentbogensturz, Holzverbundfenster, Fensterstandort Ostflügel, 1.OG, Holzrahmenfenster, 3-teilig.			
	Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.13, F-1.14, F-1.15, F-1.16,			
		4 Stk	EP	GP
17.03.5	wie Grundposition 4, jedoch, Typ 4: Fensterelementgröße 0,90 x 1,00/ 1,40 m, Einfachfenster wie Grundposition 4, jedoch			
	Instandsetzung Fenstertyp 4: Fensterelementgröße 0,90 x 1,00/ 1,40 m, lichte Öffnungsgröße 0,70 x 0,90/ 1,30 m, Rundbogensturz, Einfachfenster aus Holz, Fensterstandort Ostflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 3-teilig.			
	Einbauort 2.Obergeschoss: F-2.8, F-2.7, F-2.6, F-2.5.			
		4 Stk	EP	GP
17.03.6	wie Grundposition 4, jedoch, Typ 5: Fensterelementgröße 0,45 x 0,80/ 1,00 m, Einfachfenster wie Grundposition 4, jedoch			
	Instandsetzung Fenstertyp 5: Fensterelementgröße 0,45 x 0,80/ 1,00 m,			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.03	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
				Übertrag:
	lichte Öffnungsgröße 0,25 x 0,70/ 0,90 m, Rundbogensturz, Einfachfenster aus Holz, Fensterstandort Ostflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.			
	Einbauort 2.Obergeschoss: F-2.13, F-2.14			
		2 Stk	EP	GP
17.03.7	wie Grundposition 4, jedoch, Typ 6: Fensterelementgröße 2,00 x 1,25/ 1,45 m, Einfachfenster wie Grundposition 4, jedoch			
	Instandsetzung Fenstertyp 6: Fensterelementgröße 2,00 x 1,25/ 1,45 m, lichte Öffnungsgröße 1,80 x 1,15/ 1,35 m, Rundbogensturz, Einfachfenster aus Holz, Fensterstandort Ostflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.			
	Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.6, F-1.7			
		2 Stk	EP	GP
17.03.8	wie Grundposition 4, jedoch, Typ 7: Fensterelementgröße 1,20 x 1,40/ 1,25 m, Einfachfenster wie Grundposition 4, jedoch			
	Instandsetzung Fenstertyp 7: Fensterelementgröße 1,20 x 1,40/ 1,25 m, lichte Öffnungsgröße 1,00 x 1,30/ 1,15 m, Rundbogensturz, Einfachfenster aus Holz, Fensterstandort Ostflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.			
	Einbauort 2.Obergeschoss: F-2.3, F-2.4			
		2 Stk	EP	GP
17.03.9	Entfernen nicht tragfähige Schicht, Fensterbank aus Holz, L0,5-1,9m, T0,15-0,25 m			
	Grundhafte Reinigung der Fensterbänke aus Holzwerkstoffen, Untergrundvorbereitung für eine Überholungsbeschichtung, Entfernen nicht tragfähige Schicht, Fensterbanklänge: 0,5-1,9 m, Abwicklung/ Zuschnitt: 0,15-0,25 m. Anschleifen der übrigen Lackbeschichtung auf der Holzoberfläche. Aufmaß: Abwicklung der Fensterbanktiefe x Breite.			
		3 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.03	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
Übertrag:				
17.03.10	Erneuerung/ Ersatz der Wetterschenkel Erneuerung/ Ersatz der Wetterschenkel am äußeren Fensterelement. Einzellänge je Stück 0,45 bis 1,5 Meter. Rahmen aus Nadelholz, Rohdichte mind. 0,35 g/cm ³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Lärche, 3-fach schichtverleimt Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich.	16 Stk	EP	GP
17.03.11	lokale Teilerneuerung von Fensterholzbauteilen Lokale Teilerneuerung von geschädigten Konstruktionsholzbereichen an den Blend- und Flügelrahmen der äußeren Holzfensterelemente, Einfachfenster aus Holz, Einfachverglasung. Einzellänge je Stück bis 0,5 Meter. Rahmen aus Nadelholz, Rohdichte mind. 0,35 g/cm ³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Lärche, 3-fach schichtverleimt Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich. Wetterschenkel in gesonderter Position.	8 Stk	EP	GP
17.03.12	Nacharbeitung der Konstruktionsfugen, Blend- und Flügelrahmen Nacharbeitung der Konstruktionsfugen im Bereich der Blend- und Flügelrahmenecken der äußeren Holzfensterelemente. Holzart Kiefer oder Lärche, 3-fach schichtverleimt, Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich. Bei Abweichungen von vorbenannter Holzart/ Verleimung: Dokumentation durch den Auftragnehmer und Rücksparche mit der Bauleitung.	20 Stk	EP	GP
17.03.13	Nacharbeitung sämtlich vorhandener Ast- Einschlüsse Nacharbeitung sämtlich vorhandener Ast- Einschlüsse sowie schadhafter Keilverzinkungen im Bereich der Blend- und Flügelrahmen der äußeren Holzfensterelemente sowie der Wetterschenkel, Holzart Kiefer/ Lärche, 3-fach schichtverleimt,			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.03	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
			Übertrag:	
	Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich. Bei Abweichungen von vorbenannter Holzart/ Verleimung: Dokumentation durch den Auftragnehmer und Rücksparche mit der Bauleitung.	15 Stk	EP	GP
17.03.14	Überprüfung der äußeren Kittfugen Überprüfung der äußeren Kittfugen an den Glasscheiben der Einfachverglasungen, Meter Bestandskittfuge.	190 m	EP	GP
17.03.15	lokale Überarbeitung der äußeren Kittfugen Lokale Überarbeitung der äußeren Kittfugen an den Glasscheiben der Einfachverglasungen. Besatndskittfuge entfernen, Holz und Glas säubern und neue Kittfuge ausführen, Meter erneuerte Kittfuge.	190 m	EP	GP
17.03.16	Reparatur der äußeren Fensterelemente, Schlagregendichtigkeit Reparatur der äußeren Fensterelemente zur Gewährleistung der Schlagregendichtigkeit, Schadstellen an festen und beweglichen Rahmenteilen überarbeiten: Schadstellen durch Holzersatz beseitigen, Holzoberflächen glätten und anschleifen für eine Neubeschichtung, Einzelschadstellen bis 30 cm Länge.	15 Stk	EP	GP
17.03.17	Grundposition 5, Überholungsbeschichtung, 2K-PUR-Harz-Lack, Typ1: 1,25 x 1,85/ 2,00 m Grundposition 5, Überholungsbeschichtung, innen und außen, Untergrund Holz, Kiefer/ Lärche, starke Beanspruchung DIN EN 927-1, einfach verglast, mit 3 Flügeln, 2 Flügel beweglich, als Drehflügel, mit 1 Riegeln (Kämpfer), mit Sprossen, vorhandene Glasversiegelung, aus Leinölkitt, Instandsetzung Fenstertyp 1: Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Kastenfenster aus Holz, äußerer und innerer Flügel, Einfachverglasung, innere Leibungsverkleidung aus Holz. Fensterstandort Ostflügel, 1.Obergeschoss,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	LV	Los 17 Holzfenster	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17.03	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
Übertrag:					
		<p>Holzrahmenfenster, 3-teilig, 2- flügelig mit Stulp, 2 Flügel als Drehausführung, nach innen aufschlagend, Oberlicht als Kippflügel, je Flügel 2 glasteilende Holzsprossen, Ansichtsbreite ca. 26 mm, profilierte Schlagleiste ca. 15 x 50 mm..</p> <p>Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, 2-komponentig, seidenglänzend DIN EN 927-1, deckend, weiß bzw. nach Vorgabe Denkmalschutz, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 2m über jeweiliger Gerüstlage außen.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.12, F-1.11, F-1.10, F-1.9, F-1.8, F-1.16, F-1.13</p>			
			5 Stk	EP	GP
17.03.18		<p>wie Grundposition 5, jedoch, Typ 2: Fensterelementgröße 1,90 x 2,10/ 2,30 m, Kastenfenster Grundposition 5, jedoch</p>			
		<p>Instandsetzung Fenstertyp 2: Fensterelementgröße 1,90 x 2,10/ 2,30 m, lichte Öffnungsgröße 1,70 x 2,00/ 2,20 m, Segmentbogensturz, Kastenfenster aus Holz, äußerer und innerer Flügel, Einfachverglasung, innere Leibungsverkleidung aus Holz. Fensterstandort Ostflügel, EG, Holzrahmenfenster, 6-teilig.</p> <p>Fenster demontieren und in der Werkstatt instandsetzen, bauzeitlicher Witterungsschutz in der Öffnung erforderlich.</p> <p>Einbauort Erdgeschoss: F-E27.</p>			
			1 Stk	EP	GP
17.03.19		<p>wie Grundposition 5, jedoch, Typ 3 : Fensterelementgröße 1,50 x 2,10/ 2,25 m, Verbundfenster Grundposition 5, jedoch</p>			
		<p>Instandsetzung Fenstertyp 3: Fensterelementgröße 1,50 x 2,10/ 2,25 m, lichte Öffnungsgröße 1,30 x 2,00/ 2,15 m,</p>			
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.03	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
				Übertrag:
	Segmentbogensturz, Holz-Verbundfenster, Fensterstandort Ostflügel, 1.OG, Holzrahmenfenster, 3-teilig.			
	Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.13, F-1.14, F-1.15, F-1.16,			
		4 Stk	EP	GP
17.03.20	wie Grundposition 5, jedoch, Typ 4: Fensterelementgröße 0,90 x 1,00/ 1,40 m, Einfachfenster Grundposition 5, jedoch			
	Instandsetzung Fenstertyp 4: Fensterelementgröße 0,90 x 1,00/ 1,40 m, lichte Öffnungsgröße 0,70 x 0,90/ 1,30 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 3-teilig.			
	Einbauort 2.Obergeschoss: F-2.8, F-2.7, F-2.6, F-2.5.			
		4 Stk	EP	GP
17.03.21	wie Grundposition 5, jedoch, Typ 5: Fensterelementgröße 0,45 x 0,80/ 1,00 m, Einfachfenster Grundposition 5, jedoch			
	Instandsetzung Fenstertyp 5: Fensterelementgröße 0,45 x 0,80/ 1,00 m, lichte Öffnungsgröße 0,25 x 0,70/ 0,90 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.			
	Einbauort 2.Obergeschoss: F-2.13, F-2.14			
		2 Stk	EP	GP
17.03.22	wie Grundposition 5, jedoch, Typ 6: Fensterelementgröße 2,00 x 1,25/ 1,45 m, Einfachfenster wie Grundposition 5, jedoch			
	Instandsetzung Fenstertyp 6: Fensterelementgröße 2,00 x 1,25/ 1,45 m, lichte Öffnungsgröße 1,80 x 1,15/ 1,35 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.			
	Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.6, F-1.7			
		2 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.03	Titel Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
				Übertrag:
17.03.23	wie Grundposition 5, jedoch, Typ 7: Fensterelementgröße 1,20 x 1,40/ 1,25 m, Einfachfenster wie Grundposition 5, jedoch Instandsetzung Fenstertyp 7: Fensterelementgröße 1,20 x 1,40/ 1,25 m, lichte Öffnungsgröße 1,00 x 1,30/ 1,15 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig. Einbauort 2.Obergeschoss: F-2.3, F-2.4	2 Stk	EP	GP
17.03.24	Überholungsbeschichtung Fensterbank- Holz, 2K-PUR-Harz-Lack Überholungsbeschichtung an Fensterbank aus Holzwerkstoffen, innen starke Beanspruchung Fensterbanklänge: 0,5-1,9m, Abwicklung/ Zuschnitt: 0,15-0,25 m. Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, 2-komponentig, seidenglänzend DIN EN 927-1, deckend, weiß bzw. nach Vorgabe Denkmalschutz.	3 m2	EP	GP
17.03.25	Kontrolle Schließbarkeit/ Nachjustierung der Fensterelemente Kontrolle und Herstellen der Schließbarkeit der Fenster- elemente, Nachjustierung der Fensterelemente zur Schlagregendichtheit. Erneuerung von Dichtungen bei Erfordernis, sofern Dichtungen vorhanden sind. Austausch von Beschlagteilen und Dichtungen zum Nachweis.	16 Stk	EP	GP
17.03.26	Fensterbank außen, Titanzink D 0,7mm Zuschnitt B280mm Fensterbankabdeckung, aus legiertem Zink DIN EN 988, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 280 mm, mit hinterer Aufkantung, Wasserfalz, seitlichen Aufkantungen, 3 x abgekantet, vordere Tropfkante als Tropfkante, seitlich geschlossen, einschließlich Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen und Verstärkungsprofil, auf Mauerwerk verdeckt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.03	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	befestigen, Einzellängen 85 bis 175 cm. Anschluss an mehrteiliges Fenstergewände mit Innen- und Außenecken in gesonderter Position. Einschließlich Demontage der Bestandsfensterbank aus verzinktem Blech.	30 m	EP	GP
17.03.27	Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände Eckausführungen zu Fensterbank der Position vor für den Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände.	160 Stk	EP	GP
Summe Titel 17.03				
Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung, N...			
17.04	Titel Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
17.04.1	Grundposition 2, Demontage, Entsorgung: Fenstergröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Kunststoff Grundposition 2: Demontage und Entsorgung von Kunststofffenstern, 2-fach-Verglasung aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Segmentbogensturz. mit Fensterrahmen, Fensterflügel, Oberlichter, Befestigungsmaterialien sowie Dichtungsbänder, einschließlich Schutttransport aus dem Gebäude zum Container, Schuttabfuhr und Kippgebühr. Einbauort Erdgeschoss: F-E5, F-E6, F-E7	3 Stk	EP	GP
17.04.2	Grundposition 3, Demontage, Entsorgung: Größe 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Verbundfenster Holz Grundposition 3: Demontage und Entsorgung von Verbundfenstern und Einfachfenster aus Holz aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Segmentbogensturz, mit Fensterrahmen, Fensterflügel, Oberlichter, Befestigungsmaterialien sowie eventuell vorhandener Dichtungsbänder, einschließlich Schutttransport aus dem Gebäude zum Container, Schuttabfuhr und Kippgebühr. Teilweise Befall durch Holzschädlinge.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.04	Titel Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
				Übertrag:
	Einbauort Erdgeschoss: F-E21, F-E20, F-E19, F-E11, F-E10, F-E9, F-E8	7 Stk	EP	GP
17.04.3	Nur für Öffnungen mit Kastenfenstern ohne Fensterflügel, Nur für Öffnungen mit Kastenfenstern ohne Fensterflügel, nur noch Leibungsauskleidung aus Holz: Leibungsauskleidung Breite bis 18 cm demontieren und enstorgen.	5 m	EP	GP
17.04.4	temporärer Witterungsschutz Fensteröffnungen Witterungsschutz in Außenwandöffnung mit Oberlicht, Segmentbogenform, nach vorbeschriebenen Fensterausbau herstellen, bis zum Einbau der neuen Fenster vorhalten und wieder ausbauen. Witterungsschutz bestehend aus Holzlatten-Rahmen, mit zusätzlichen Latten zur Flächenunterteilung, vollflächig mit wetter- und windfester PE-Folie beschlagen, Ausführung in Fensteröffnungen bis 3,0 m². Einsatzzeitraum: zwischen dem Ausbau der Bestandsfenster, Aufbringen und Anhängen des Leibungsglattstriches sowie Einbau der neuen Fenster, Entsorgung nach Einbau aller Fenster.	10 Stk	EP	GP
17.04.5	Putz Leibung abbrechen, innen Abbruch von Putz an Leibung, innen, Breite der Abwicklung Leibung bis Wanddeckbereich 30 bis 35 cm, ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Entsorgung des Abbruchmaterials, ASN 170701 Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm.	75 m	EP	GP
	Leitbeschreibung Holzfenster Herstellen, Lieferung und fachgerechte Montage nach RAL-Montagerichtlinie, Fenster gemäß Darstellung in der Anlage zum Leistungsverzeichnis.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster			
17.04	Titel	Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>Übertrag:</p> <p>bauphysikalische Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Widerstandsfähigkeit bei Windlast B3 DIN EN 12210, - Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, - Schlagregendichtheit Klasse 5 A DIN EN 12208, - bewertetes Schalldämm-Maß des eingebauten Fensters Schallschutzklasse SSK3. - Einbruchhemmung: Klasse RC2 nur im Erdgeschoss - Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K, g=60%, warme Kante - Luftdurchlässigkeit Klasse 3 DIN EN 12207, - Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 13115, - Mechanische Festigkeit Klasse 4 DIN EN 13115, - Dauerfunktion Klasse 6. <p>weitere Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profile ohne scharfe Kanten, Kantenrundung mind. 2 mm - Beschläge mit Fehlbienungssicherung - sichtbare Beschlagteile Aluminium natur bzw. Stahl pulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbkarte - abschließbare Oliven aus Aluminium natur - glasteilende Sprossen <p>Leistungsumfang Holzfenster: fertigen einschließlich Aufmaß und Lieferung vor Ort einbauen - fachgerecht einsetzen und eindichten. Leibung mit Anschlag, Einbau entsprechend RAL-Montagerichtlinie und auf Grundlage der Hersteller-, Verarbeitungs- und Einbauhinweise: Einbau in Fensterleibungen von Mauerwerkswänden, verschiedene Leibungsbreiten Fenster gangbar machen, einstellen und nachjustieren dauerelastische Verfungung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Fensterbank bzw. zur Wand (Sturz- und Mauerwerksleibung).</p> <p>Ausführung mit folgenden weiteren Detailangaben: Anschluss an äußerer Fensterbank: außen Titanzinklech. Zur Gewährleistung des Mindestluftwechsels ist eine mind. Luftwechselrate von 2,25 m³/Std*Meter Fuge für die Luftdurchlässigkeitklasse 3 nachzuweisen.</p> <p>Konstruktion: Fertigung der Elemente mit gerundeten Kanten, 3- fach schichtverleimt, durchgehende Decklage, Eckverbindungen mit Doppelschlitz und Zapfenverbindung, Verleimung nach DIN EN 204, Beanspruchungsgruppe D4, einschließlich Holzwetterschenkel am Flügel</p> <p>Beschläge:</p>				
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.04	Titel	Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Einhand- Dreh- Beschlag, serienmäßig mit Fehlbedienungssperre, Getriebe mit integriertem Flügelheber, Aushebesicherung, teilverdeckt, 3-dimensional verstellbar.</p> <p>Montage, Wandanschlüsse wie folgt:</p> <p>Äußerer Wandanschluss, dauerhaft schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen, mit imprägnierten, vorkomprimierten Dichtband 600 pscl, umlaufend.</p> <p>Innerer Wandanschluss: luftdicht und dampfdiffusionsdicht, mit überputzbarem und wasserdampfdichtem Dichtungsband, umlaufend, Fenster Butylband.</p> <p>Funktionsbereich zwischen Fensterrahmen und Wand: ist vollständig mit wärmedämmender Mineralwolle dicht und hohlraumfrei ausstopfen. Die Befestigung (Dübel, Anker) muß alle auf das Fenster einwirkenden Kräfte auf das Bauwerk übertragen. Abstand und Lage der Befestigungspunkte sind in RAL RG 716/1 vorgegeben. Zwängungen durch die Befestigung und Trag- sowie Distanzklötze müssen vermieden werden, soweit diese die Funktion des Fensters beeinträchtigen können.</p> <p>Montagebesonderheiten des Objektes: Der Übergang von Butyldichtband zum Fensterrahmen soll mit einer zum Rahmen passender Holzleiste verkleidet werden.</p> <p>Profilierungen: Entwässerungsfälze bzw. Kanäle mit äußeren Abdeckkappen im unteren Rahmen quer, Ausführung der Stulpfensterpartie mit innerer bzw. äußerer profilierter Schlagleiste, Griffsitz ist mittig anzuordnen. Rahmen- und Flügelquerschnitte sind in der Ansichtsbreiten unter Berücksichtigung der einwirkenden Kräfte zu dimensionieren und die Ansichtsbreiten dem Fensterbestand un den Anforderungen des Denkmalschutzes anzupassen.?</p> <p>Rahmenprofile IV68 für 2-fach Verglasung,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung mit Wetterschenkelprofil an den Flügeln - Holzart: Meranti, 3-fach schichtverleimt Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich - Glasart entsprechend vorgenannter bauphysikalischer Anforderuengen - Dichtungen: Schwarz (Flügelfalz bzw. Verglasung) <p>Farbbehandlung gespritzt, deckend.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.04	Titel	Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Farbtöne: außen Brauntön, innen Weißton in Abstimmung mit der Denkmalpflege.</p>			
17.04.6	<p>Werkplanung und Aufmaß, Holzfenster Werkplanung einschließlich Aufmaß für alle neuen Holzfensterelemente einschließlich statischem Nachweis der Fenster- und Rahmenprofile, Nachweis der erforderlichen Mindest- Luftdurchlässigkeit. Werkplanung auf Grundlage der Fensteransichten in der Anlage zum Leistungsverzeichnis für neue Holzfenster nach Vorgaben des Denkmalschutzes nach historischem Vorbild.</p> <p>Die Werkplanung und die vorgenannten Nachweise sind vor Fertigung dem Auftraggeber zur Bestätigung vorzulegen. Vorlage der Planung digital als dxf und pdf sowie 1-fach in Papierform.</p>	1 psch		GP
17.04.7	<p>Fensterelement F1, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m Fensterelement F1: Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, lichte Öffnungsgröße 1,12 x 2,00/ 2,15 m, Ausführung wie Leitbeschreibung, mit folgenden zusätzlichen Angaben:</p> <p>Holzrahmenfenster, 3- teilig, untere 2 Flügel Stulp-Flügel, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung, Oberlicht feststehend, nach Gebäudeansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpferbreite ca. 95 mm, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 15 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p> <p>Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.04	Titel Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster			
				Übertrag:
	mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.			
	Einbauort Erdgeschoss: F-E21, F-E20, F-E19, F-E11, F-E10, F-E9, F-E8, F-E7, F-E6, F-E5.			
		9 Stk	EP	GP
17.04.8	Zulage für Rahmenaufdoppelungen, zusätzliche Anschlagbreite 3-5 cm			
	Zulage für Rahmenaufdoppelungen der Fensterpositionen für Anschlagbreiten über das in den Fensterpositionen angegebene Anschlagbreitenmaß von 10 cm hinaus, zusätzliche Anschlagbreite 3-5 cm, durchschnittlich 4 cm.			
		7 m	EP	GP
17.04.9	Innenfensterbank Betonwerkstein, B32 cm, D40mm			
	Innenfensterbank aus Betonwerkstein, Fensterbank mit Schwitzwasserrinne, Vorderkante abgerundet, Ecken abgeschrägt, seitlicher Anschluss mit Ausklinkungen zur Leibung, hinterer Anschluss am Fensterrahmen mit Ausklinkung, auf Mauerwerk mit Putzausgleich befestigen, zusätzliche verdeckte Befestigung am vorderen Fensterbanküberstand durch korrosionsgeschützte Stahllaschen mit verdeckter Befestigung im Abstand von bis 80 cm, Fensterbanktiefe 15-20 cm, Dicke der Fensterbank 40 mm, Fensterbanküberstand 40 mm. Farbtonauswahl nach Abstimmung mit Denkmalamt.			
		15 m	EP	GP
17.04.10	Fensterbank außen, Titanzink D 0,7mm Zuschnitt B280mm			
	Fensterbankabdeckung, aus legiertem Zink DIN EN 988, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 280 mm, mit hinterer Aufkantung, Wasserfalz, seitlichen Aufkantungen, 3 x abgekantet, vordere Tropfkante als Tropfkante, seitlich geschlossen, einschließlich Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen und Verstärkungsprofil, auf Mauerwerk verdeckt befestigen, Einzellängen 85 bis 175 cm. Anschluss an mehrteiliges Fenstergewände mit Innen- und Außenecken in gesonderter Position.			
	Einschließlich Demontage der Bestandsfensterbank aus verzinktem Blech.			
		15 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.04	Titel	Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
17.04.11	Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände Eckausführungen zu Fensterbank der Position vor für den Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände.	72 Stk	EP	GP
Summe Titel 17.04		Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster, Netto:	
17.05	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster			
17.05.1	Grundposition 3, Demontage, Entsorgung: Größe 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Verbundfenster Holz Grundposition 3: Demontage und Entsorgung von Holzfenstern aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, Segmentbogensturz, Verbundfenster aus Holz, mit Fensterrahmen, Fensterflügel, Oberlichter, Befestigungsmaterialien sowie eventuell vorhandener Dichtungsbänder, einschließlich Schutttransport aus dem Gebäude zum Container, Schuttabfuhr und Kippgebühr. Teilweise Befall durch Holzschädlinge. Einbauort Erdgeschoss: FE13, FE12, F-E16, F-E14, F-E18.	5 Stk	EP	GP
17.05.2	wie Grundposition 1, Demontage, Entsorgung: Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m wie Grundposition 1, Kastenfenster mit innerem und äußerem Flügel. Demontage und Entsorgung von Holzfenstern aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Segmentbogensturz. Kastenfenster mit innerem und äußerem Flügel. mit Fensterrahmen, Fensterflügel, Oberlichter, Leibungsauskleidung, Befestigungsmaterialien sowie eventuell vorhandener Dichtungsbänder, einschließlich Schutttransport aus dem Gebäude zum Container, Schuttabfuhr und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.05	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster			
				Übertrag:
	Kippgebühr. Teilweise Befall durch Holzschädlinge.			
	Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.18, F-1.17, F-1.24.			
		3 Stk	EP	GP
17.05.3	wie Grundposition 1, Entsorgung: Fensterelementgröße 0,95 x 1,10/ 1,25 m wie Grundposition 1, Demontage und Entsorgung von Holzfenstern aus massiven Wänden aus Ziegelmauerwerk/ Klinkerfassade, Fensterelementgröße 0,95 x 1,10/ 1,25 m, Rundbogenbogensturz, Einfachfenster.			
	Einbauort Dachgeschoss: F-2.10, F2.9, F2.11.			
		1 Stk	EP	GP
17.05.4	Nur für Öffnungen mit Kastenfenstern ohne Fensterflügel, Nur für Öffnungen mit Kastenfenstern ohne Fensterflügel, nur noch Leibungsauskleidung aus Holz: Leibungsauskleidung Breite bis 18 cm demontieren und entstorgen.			
		5 m	EP	GP
17.05.5	Entsorgung: Holzfensterbank, innen, Länge 0,90 bis 1,3 m Demontage und Entsorgung der vorhandenen Holz- und Holzwerkstofffensterbänke, Länge 0,90 bis 1,3 m, Breiten bis 0,20 bis 0,25 m. Abfallschlüsselnummer 170204*- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.			
		9 Stk	EP	GP
17.05.6	temporärer Witterungsschutz Fensteröffnungen Witterungsschutz in Außenwandöffnung mit Oberlicht, Segmentbogenform, nach vorbeschriebenen Fensterausbau herstellen, bis zum Einbau der neuen Fenster vorhalten und wieder ausbauen. Witterungsschutz bestehend aus Holzlatten-Rahmen, mit zusätzlichen Latten zur Flächenunterteilung, vollflächig mit wetter- und windfester PE-Folie beschlagen, Ausführung in Fensteröffnungen bis 3,0 m².			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.05	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster			
				Übertrag:
	Einsatzzeitraum: zwischen dem Ausbau der Bestandsfenster, Aufbringen und Anhängen des Leibungsglattstriches sowie Einbau der neuen Fenster, Entsorgung nach Einbau aller Fenster.			
		9 Stk	EP	GP
17.05.7	Putz Leibung abrechen, innen Abbruch von Putz an Leibung, innen, Breite der Abwicklung Leibung bis Wanddeckbereich 30 bis 35 cm, ohne Putzträger, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Entsorgung des Abbruchmaterials, ASN 170701 Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm.			
		65 m	EP	GP
	Leitbeschreibung Holzfenster Herstellen, Lieferung und fachgerechte Montage nach RAL-Montagerichtlinie, Fenster gemäß Darstellung in der Anlage zum Leistungsverzeichnis. bauphysikalische Anforderungen: - Widerstandsfähigkeit bei Windlast B3 DIN EN 12210, - Rahmendurchbiegung B (kleiner gleich 1/200) DIN EN 12210, - Schlagregendichtheit Klasse 5 A DIN EN 12208, - bewertetes Schalldämm-Maß des eingebauten Fensters Schallschutzklasse 3, nur Treppenraum SSK2. - Einbruchhemmung: Klasse RC2 nur im Erdgeschoss - Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m ² K, g=60%, warme Kante - Luftdurchlässigkeit Klasse 3 DIN EN 12207, - Bedienungskräfte Klasse 2 DIN EN 13115, - Mechanische Festigkeit Klasse 4 DIN EN 13115, - Dauerfunktion Klasse 6. weitere Anforderungen: - Profile ohne scharfe Kanten, Kantenrundung mind. 2 mm - Beschläge mit Fehlbdiennungssicherung - sichtbare Beschlagteile Aluminium natur bzw. Stahl pulverbeschichtet, Farbton nach RAL-Farbkarte - abschließbare Oliven aus Aluminium natur - glasteilende Sprossen Leistungsumfang Holzfenster: fertigen einschließlich Aufmaß und Lieferung vor Ort - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.05	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>einbauen - fachgerecht einsetzen und eindichten. Leibung mit Anschlag, Einbau entsprechend RAL-Montagerichtlinie und auf Grundlage der Hersteller-, Verarbeitungs- und Einbauhinweise: Einbau in Fensterleibungen von Mauerwerkswänden, verschiedene Leibungsbreiten Fenster gangbar machen, einstellen und nachjustieren dauerelastische Verfugung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Fensterbank bzw. zur Wand (Sturz- und Mauerwerksleibung).</p> <p>Ausführung mit folgenden weiteren Detailangaben: Anschluss an äußerer Fensterbank: außen Titanzinkblech. Zur Gewährleistung des Mindestluftwechsels ist eine mind. Luftwechselrate von 2,25 m³/Std*Meter Fuge für die Luftdurchlässigkeitklasse 3 nachzuweisen.</p> <p>Konstruktion: Fertigung der Elemente mit gerundeten Kanten, 3- fach schichtverleimt, durchgehende Decklage, Eckverbindungen mit Doppelschlitz und Zapfenverbindung, Verleimung nach DIN EN 204, Beanspruchungsgruppe D4, einschließlich Holzwetterschenkel am Flügel</p> <p>Beschläge: Einhand- Dreh- Beschlag, serienmäßig mit Fehlbedienungssperre, Getriebe mit integriertem Flügelheber, Aushebesicherung, teilverdeckt, 3-dimensional verstellbar.</p> <p>Montage, Wandanschlüsse wie folgt:</p> <p>Äußerer Wandanschluss, dauerhaft schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen, mit imprägnierten, vorkomprimierten Dichtband 600 pscl, umlaufend.</p> <p>Innerer Wandanschluss: luftdicht und dampfdiffusionsdicht, mit überputzbarem und wasserdampfdichtem Dichtungsband, umlaufend, Fenster Butylband.</p> <p>Funktionsbereich zwischen Fensterrahmen und Wand: ist vollständig mit wärmedämmender Mineralwolle dicht und hohlraumfrei ausstopfen. Die Befestigung (Dübel, Anker) muß alle auf das Fenster einwirkenden Kräfte auf das Bauwerk übertragen. Abstand und Lage der Befestigungspunkte sind in RAL RG 716/1 vorgegeben. Zwängungen durch die Befestigung und Trag- sowie Distanzklötze müssen vermieden werden, soweit diese die Funktion des Fensters beeinträchtigen können.</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.05	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Montagebesonderheiten des Objektes: Der Übergang von Butyldichtband zum Fensterrahmen soll mit einer zum Rahmen passender Holzleiste verkleidet werden.</p> <p>Profilierungen: Entwässerungsfälze bzw. Kanäle mit äußeren Abdeckkappen im unteren Rahmen quer, Ausführung der Stulpfensterpartie mit innerer bzw. äußerer profilierter Schlagleiste, Griffsitz ist mittig anzuordnen. Rahmen- und Flügelquerschnitte sind in der Ansichtsbreiten unter Berücksichtigung der einwirkenden Kräfte zu dimensionieren ?und die Ansichtsbreiten dem Fensterbestand un den Anforderungen des Denkmalschutzes anzupassen. ?</p> <p>Rahmenprofile IV68 für 2-fach Verglasung,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung mit Wetterschenkelprofil an den Flügeln - Holzart: Meranti, 3-fach schichtverleimt Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich - Glasart entsprechend vorgenannter bauphysikalischer Anforderuengen - Dichtungen: Schwarz (Flügelfalz bzw. Verglasung) <p>Farbbehandlung gespritzt, deckend.</p> <p>Farbtöne: außen Braunton, innen Weißton in Abstimmung mit der Denkmalpflege.</p>			
17.05.8	<p>Werkplanung und Aufmaß, Holzfenster</p> <p>Werkplanung einschließlich Aufmaß für alle neuen Holzfensterelemente einschließlich statischem Nachweis der Fenster- und Rahmenprofile, Nachweis der erforderlichen Mindest- Luftdurchlässigkeit. Werkplanung auf Grundlage der Fensteransichten in der Anlage zum Leistungsverzeichnis für neue Holzfenster nach Vorgaben des Denkmalschutzes nach historischem Vorbild.</p> <p>Die Werkplanung und die vorgenannten Nachweise sind vor Fertigung dem Auftraggeber zur Bestätigung vorzulegen. Vorlage der Planung digital als dxf und pdf sowie 1-fach in Papierform.</p>			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.05	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster			
Übertrag:				
17.05.9	<p>Holzfenster Position F1, Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m</p> <p>Fensterelement F1: Fensterelementgröße 1,30 x 2,10/ 2,25 m, lichte Öffnungsgröße 1,12 x 2,00/ 2,15 m, Ausführung wie Leitbeschreibung, mit folgenden zusätzlichen Angaben:</p> <p>Holzrahmenfenster, 3- teilig, untere 2 Flügel Stulp-Flügel, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung, Oberlicht feststehend, nach Gebäudeansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpferbreite ca. 95 mm, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 15 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p> <p>Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.</p> <p>Einbauort Erdgeschoss: FE13, FE12, F-E16, F-E14, F-E18.</p>	6 Stk	EP	GP
17.05.10	<p>Holzfenster Position F2, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m</p> <p>Fensterliste Position F2, Ausführung nach Leitbeschreibung, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 1.Obergeschoss,</p> <p>Holzrahmenfenster, 3- teilig, untere 2 Flügel Stulp-Flügel, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung, Oberlicht mit Kippbeschlag, nach den Ansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpferbreite ca. 95 mm,</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.05	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 15 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p> <p>Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.17, F-1.24.</p>	1 Stk	EP	GP
17.05.11	<p>Fensterelement F6, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Rettungsfenster</p> <p>Fensterelement F6, Rettungsfenster Ausführung nach Leitbeschreibung, Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 1.Obergeschoss,</p> <p>Holzrahmenfenster, 2- teilig, 2 Flügel Stulp-Flügel, ein Flügel als Dreh-Kipp und ein Flügel in Drehausführung, ohne Oberlicht, Elementansicht wie F2 jedoch mit gleichen Sprossenquerschnitten, nach den Ansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpferbreite ca. 95 mm, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 15 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.</p> <p>Ohne abschließbare Olive.</p> <p>Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.05	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster			
				Übertrag:
	Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.			
	Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.18			
		1 Stk	EP	GP
17.05.12	Holzfenster Position F5, Fensterelementgröße 0,95 x 1,10/ 1,25 m			
	Fensterliste Position F5, Ausführung nach Leitbeschreibung, Fensterelementgröße 0,95 x 1,10/ 1,25 m, lichte Öffnungsgröße 0,75 x 1,00/ 1,15 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Ostflügel, 2.Obergeschoss,			
	Holzrahmenfenster, 1- teilig, 1 Dreh-/ Kippflügel nach den Ansichten der Ausführungsplanung. nach innen aufschlagend, glasteilende Holzsprossen Ansichtsbreite ca. 26 mm, Schlagleiste ca. 15 x 50 mm, Kämpfer, 3-seitige Verleistung der Fensterrahmen innen, Rahmen des Oberlichts im Sturzbereich mit Segmentbogen Stichmaß 15 cm. 3- seitige Aufdopplung Fensterrahmens für eine Anschlagbreite bis 12 cm.			
	Genaueres Aufmaß durch Auftragnehmer vor Ort, Rahmenansichtsbreiten an historischem Vorbild. Einbau in massive Wände, aus Ziegelmauerwerk, mit Innenanschlag 3-seitig 11-13 cm, außen Klinkersichtmauerwerk.			
	Einbauort Dachgeschoss: F2.12			
		1 Stk	EP	GP
17.05.13	Zulage für Rahmenaufdoppelungen, zusätzliche Anschlagbreite 3-5 cm			
	Zulage für Rahmenaufdoppelungen der Fensterpositionen für Anschlagbreiten über das in den Fensterpositionen angegebene Anschlagbreitenmaß von 10 cm hinaus, zusätzliche Anschlagbreite 3-5 cm, durchschnittlich 4 cm.			
		8 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.05	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
17.05.14	<p>Fensterbank außen, Titanzink D 0,7mm Zuschnitt B280mm Fensterbankabdeckung, aus legiertem Zink DIN EN 988, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 280 mm, mit hinterer Aufkantung, Wasserfalz, seitlichen Aufkantungen, 3 x abgekantet, vordere Tropfkante als Tropfkante, seitlich geschlossen, einschließlich Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen und Verstärkungsprofil, auf Mauerwerk verdeckt befestigen, Einzellängen 85 bis 175 cm. Anschluss an mehrteiliges Fenstergewände mit Innen- und Außenecken in gesonderter Position.</p> <p>Einschließlich Demontage der Bestandsfensterbank aus verzinktem Blech.</p>	13 m	EP	GP
17.05.15	<p>Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände Eckausführungen zu Fensterbank der Position vor für den Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände.</p>	72 Stk	EP	GP
Summe Titel 17.05				
	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster, Netto:		
17.06	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
	<p>VORBEMERKUNGEN FENSTERINSTANDSETZUNG Das Leistungsverzeichnis betrachtet bei neuer Farbgebung immer das gesamte Element jeweils außen/innen getrennt.</p> <p>FARBSYSTEM: Zur Ausführung erfolgt folgende Preisabfrage: "Polyurethanharzlack, 2-komponentig, seidenglänzend DIN EN 927-1, deckend, Branton bzw. nach Vorgabe Denkmalschutz".</p> <p>Das ausführende Unternehmen prüft im Einzelfall die Eignung des Untergrundes für das ausgeschriebene Farbsystem Polyurethanharzlack, 2-komponentig.</p>			
17.06.1	<p>Schutzabdeckung innere Fensterebene, Kunststoffolie Schutzabdeckung an der inneren Fensterebene, Kunststoffolie, Stöße sind zu verkleben, Beräumung durch das Gewerk Tischlerarbeiten, einschließlich entfernen der Klebereste.</p>	50 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	LV	Los 17 Holzfenster	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17.06	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
Übertrag:					
17.06.2	Grundposition 4, Entfernen Farbschicht, Typ 1: Größe 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Kastenfenster				
<p>Grundposition 4, Grundhafte Reinigung aller Holzrahmentteile und Glasflächen innen und außen. Untergrundvorbereitung für eine Überholungsbeschichtung, Entfernen der nicht tragfähigen Beschichtung der Holzoberfläche, Anschleifen der übrigen Lackbeschichtung auf der Holzoberfläche.</p>					
<p>Instandsetzung Fenstertyp 1: Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Kastenfenster aus Holz, äußerer und innerer Flügel, Einfachverglasung, innere Leibungsverkleidung aus Holz. Fensterstandort Westflügel, 1.Obergeschoss, Holzrahmenfenster, 3-teilig, 2- flügelig mit Stulp, 2 Flügel als Drehausführung, nach innen aufschlagend, Oberlicht als Kippflügel, je Flügel 2 glasteilende Holzsprossen, Ansichtsbreite ca. 26 mm, profilierte Schlagleiste ca. 15 x 50 mm.</p>					
<p>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 2 m über jeweiliger Gerüstlage außen. Austausch Kittfugen, Glasflächen, Rahmentteile und Wetterschenkel in gesonderten Positionen.</p>					
<p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.19</p>					
				1 Stk	EP GP
17.06.3	Grundposition 4, Entfernen Farbschicht, Typ 8: Größe 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Verbundfenster				
<p>Grundposition 4, Grundhafte Reinigung aller Holzrahmentteile und Glasflächen innen und außen. Untergrundvorbereitung für eine Überholungsbeschichtung, Entfernen der nicht tragfähigen Beschichtung der Holzober- fläche, Anschleifen der übrigen Lackbeschichtung auf der Holzoberfläche.</p>					
<p>Instandsetzung Fenstertyp 8: Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Holzverbundfenster, Fensterstandort Westflügel, 1.Obergeschoss,</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.06	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
				Übertrag:
	<p>Holzrahmenfenster, 3-teilig, 2- flügelig mit Stulp, 2 Flügel als Drehausführung, nach innen aufschlagend, Oberlicht als Kippflügel, je Flügel 2 glasteilende Holzsprossen, Ansichtsbreite ca. 26 mm, profilierte Schlagleiste ca. 15 x 50 mm.</p> <p>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 2 m über jeweiliger Gerüstlage außen. Austausch Kittfugen, Glasflächen, Rahmenteile und Wetterschenkel in gesonderten Positionen.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.20, F-1.22, F-1.23, F-1.25.</p>	4 Stk	EP	GP
17.06.4	<p>wie Grundposition 4, jedoch, Typ 5: Fensterelementgröße 0,95 x 1,10/ 1,25 m, Einfachfenster wie Grundposition 4, jedoch</p> <p>Instandsetzung Fenstertyp 5: Fensterelementgröße 0,95 x 1,10/ 1,25 m, lichte Öffnungsgröße 0,75 x 1,00/ 1,15 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Westflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.</p> <p>Einbauort 2.Obergeschoss: F-2.9, F-2.10, F-2.11.</p>	3 Stk	EP	GP
17.06.5	<p>wie Grundposition 4, jedoch, Typ 6: Fensterelementgröße 2,00 x 1,25/ 1,45 m, Einfachfenster wie Grundposition 4, jedoch</p> <p>Instandsetzung Fenstertyp 6: Fensterelementgröße 2,00 x 1,25/ 1,45 m, lichte Öffnungsgröße 1,80 x 1,15/ 1,35 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Westflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.6, F-1.7</p>	1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.06	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
				Übertrag:
17.06.6	Entfernen nicht tragfähige Schicht, Fensterbank aus Holz, L0,95-1,25m, T 0,15-0,25 m Grundhafte Reinigung der Fensterbänke aus Holzwerkstoffen, Untergrundvorbereitung für eine Überholungsbeschichtung, Entfernen nicht tragfähige Schicht, Fensterbanklänge: 0,95-1,25m, Abwicklung/ Zuschnitt: 0,15-0,25 m. Anschleifen der übrigen Lackbeschichtung auf der Holzoberfläche. Aufmaß: Abwicklung der Fensterbaktiefe x Breite.	2 m2	EP	GP
17.06.7	Erneuerung/ Ersatz der Wetterschenkel Erneuerung/ Ersatz der Wetterschenkel am äußeren Fensterelement. Einzellänge je Stück 0,45 bis 1,5 Meter. Rahmen aus Nadelholz, Rohdichte mind. 0,35 g/cm3 bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Lärche, 3-fach schichtverleimt Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich.	8 Stk	EP	GP
17.06.8	lokale Teilerneuerung von Fensterholzbauteilen Lokale Teilerneuerung von geschädigten Konstruktionsholzbereichen an den Blend- und Flügelrahmen der äußeren Holzfensterelemente, Einfachfenster aus Holz, Einfachverglasung. Einzellänge je Stück bis 0,5 Meter. Rahmen aus Nadelholz, Rohdichte mind. 0,35 g/cm3 bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Lärche, 3-fach schichtverleimt Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich. Wetterschenkel in gesonderter Position.	6 Stk	EP	GP
17.06.9	Nacharbeitung der Konstruktionsfugen, Blend- und Flügelrahmen Nacharbeitung der Konstruktionsfugen im Bereich der Blend- und Flügelrahmenecken der äußeren Holzfensterelemente. Holzart Kiefer oder Lärche, 3-fach schichtverleimt,			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.06	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
				Übertrag:
	Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich. Bei Abweichungen von vorbenannter Holzart/ Verleimung: Dokumentation durch den Auftragnehmer und Rücksparche mit der Bauleitung.	5 Stk	EP	GP
17.06.10	Nacharbeitung sämtlich vorhandener Ast- Einschlüsse Nacharbeitung sämtlich vorhandener Ast- Einschlüsse sowie schadhafter Keilverzinkungen im Bereich der Blend- und Flügelrahmen der äußeren Holzfensterelemente sowie der Wetterschenkel, Holzart Kiefer/ Lärche, 3-fach schichtverleimt, Verleimung nach Beanspruchungsgruppe D4 für deckenden Anstrich. Bei Abweichungen von vorbenannter Holzart/ Verleimung: Dokumentation durch den Auftragnehmer und Rücksparche mit der Bauleitung.	5 Stk	EP	GP
17.06.11	Überprüfung der äußeren Kittfugen Überprüfung der äußeren Kittfugen an den Glasscheiben der Einfachverglasungen, Meter Bestandskittfuge.	105 m	EP	GP
17.06.12	lokale Überarbeitung der äußeren Kittfugen Lokale Überarbeitung der äußeren Kittfugen an den Glasscheiben der Einfachverglasungen. Besatndskittfuge entfernen, Holz und Glas säubern und neue Kittfuge ausführen, Meter erneuerte Kittfuge.	105 m	EP	GP
17.06.13	Reparatur der äußeren Fensterelemente, Schlagregendichtigkeit Reparatur der äußeren Fensterelemente zur Gewährleistung der Schlagregendichtigkeit, Schadstellen an festen und beweglichen Rahmenteiln überarbeiten: Schadstellen durch Holzersatz beseitigen, Holzoberflächen glätten und anschleifen für eine Neubeschichtung, Einzelschadstellen bis 30 cm Länge.	8 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.06	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
17.06.14	<p>Grundposition 5, Überholungs- Holzf., 2K-PUR-Harz-Lack, Typ 1: 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Kastenf.</p> <p>Grundposition 5, Überholungsbeschichtung, innen und außen, Untergrund Holz, Kiefer/ Lärche, starke Beanspruchung DIN EN 927-1, einfach verglast, mit 3 Flügeln, 2 Flügel beweglich, als Drehflügel, mit 1 Riegeln (Kämpfer), mit Sprossen, vorhandene Glasversiegelung, aus Leinölkitt,</p> <p>Instandsetzung Fenstertyp 1: Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz, Kastenfenster aus Holz, äußerer und innerer Flügel, Einfachverglasung, innere Leibungsverkleidung aus Holz. Fensterstandort Westflügel, 1.Obergeschoss, Holzrahmenfenster, 3-teilig, 2- flügelig mit Stulp, 2 Flügel als Drehausführung, nach innen aufschlagend, Oberlicht als Kippflügel, je Flügel 2 glasteilende Holzsprossen, Ansichtsbreite ca. 26 mm, profilierte Schlagleiste ca. 15 x 50 mm..</p> <p>Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, 2-komponentig, seidenglänzend DIN EN 927-1, deckend, weiß bzw. nach Vorgabe Denkmalschutz, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 2m über jeweiliger Gerüstlage außen.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.19</p>	4 Stk	EP	GP
17.06.15	<p>Grundposition 5, Überholungs- Holzf., 2K-PUR-Harz-Lack, Typ 8: 1,25 x 1,85/ 2,00 m, Verbundf.</p> <p>Grundposition 5, Überholungsbeschichtung, innen und außen, Untergrund Holz, Kiefer/ Lärche, starke Beanspruchung DIN EN 927-1, mit 3 Flügeln, 2 Flügel beweglich, als Drehflügel, mit 1 Riegeln (Kämpfer), mit Sprossen, vorhandene Glasversiegelung, aus Leinölkitt,</p> <p>Instandsetzung Fenstertyp 1: Fensterelementgröße 1,25 x 1,85/ 2,00 m, lichte Öffnungsgröße 1,05 x 1,75/ 1,90 m, Segmentbogensturz,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17 17.06	LV Titel	Los 17 Holzfenster Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
	<p>Verbundfenster Einfachfenster aus Holz,</p> <p>Fensterstandort Westflügel, 1.Obergeschoss, Holzrahmenfenster, 3-teilig, 2- flügelig mit Stulp, 2 Flügel als Drehausführung, nach innen aufschlagend, Oberlicht als Kippflügel, je Flügel 2 glasteilende Holzsprossen, Ansichtsbreite ca. 26 mm, profilierte Schlagleiste ca. 15 x 50 mm..</p> <p>Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, 2-komponentig, seidenglänzend DIN EN 927-1, deckend, weiß bzw. nach Vorgabe Denkmalschutz, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 2m über jeweiliger Gerüstlage außen.</p> <p>Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.20, F-1.22, F-1.23, F-1.25.</p>		4 Stk	EP	GP
17.06.16	<p>wie Grundposition 5, jedoch Typ 5: Fensterelementgröße 0,95 x 1,10/ 1,25 m, Einfachfenster Grundposition 5, jedoch</p> <p>Instandsetzung Fenstertyp 5: Fensterelementgröße 0,95 x 1,10/ 1,25 m, lichte Öffnungsgröße 0,75 x 1,00/ 1,15 m, Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Westflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.</p> <p>Einbauort 2.Obergeschoss: F-2.9, F-2.10, F-2.11.</p>		3 Stk	EP	GP
17.06.17	<p>wie Grundposition 5, jedoch Typ 6: Fensterelementgröße 2,00 x 1,25/ 1,45 m, Einfachfenster wie Grundposition 5, jedoch</p> <p>Instandsetzung Fenstertyp 6: Fensterelementgröße 2,00 x 1,25/ 1,45 m, lichte Öffnungsgröße 1,80 x 1,15/ 1,35 m,</p>				
Übertrag:					

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
17	LV Los 17 Holzfenster			
17.06	Titel Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung			
				Übertrag:
	Rundbogensturz, Einfachfenster, Fensterstandort Westflügel, 2.OG, Holzrahmenfenster, 1-teilig.			
	Einbauort 1.Obergeschoss: F-1.6, F-1.7			
		1 Stk	EP	GP
17.06.18	Überholungsbeschichtung Fensterbank- Holz, 2K-PUR-Harz-Lack			
	Überholungsbeschichtung an Fensterbank aus Holzwerkstoffen, innen starke Beanspruchung Fensterbanklänge: 0,5-1,9m, Abwicklung/ Zuschnitt: 0,15-0,25 m. Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung aus Polyurethanharzlack, 2-komponentig, seidenglänzend DIN EN 927-1, deckend, weiß bzw. nach Vorgabe Denkmalschutz.			
		2 m2	EP	GP
17.06.19	Kontrolle Schließbarkeit/ Nachjustierung der Fensterelemente			
	Kontrolle und Herstellen der Schließbarkeit der Fensterelemente, Nachjustierung der Fensterelemente zur Schlagregendichtheit. Erneuerung von Dichtungen bei Erfordernis, sofern Dichtungen vorhanden sind. Austausch von Beschlagteilen und Dichtungen zum Nachweis.			
		8 Stk	EP	GP
17.06.20	Fensterbank außen, Titanzink D 0,7mm Zuschnitt B280mm			
	Fensterbankabdeckung, aus legiertem Zink DIN EN 988, Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 280 mm, mit hinterer Aufkantung, Wasserfalz, seitlichen Aufkantungen, 3 x abgekantet, vordere Tropfkante als Tropfkante, seitlich geschlossen, einschließlich Antidröhnschicht, mit seitlichen Abschlüssen und Verstärkungsprofil, auf Mauerwerk verdeckt befestigen, Einzellängen 85 bis 175 cm. Anschluss an mehrteiliges Fenstergewände mit Innen- und Außenecken in gesonderter Position.			
	Einschließlich Demontage der Bestandsfensterbank aus verzinktem Blech.			
		17 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17	LV	Los 17 Holzfenster		
17.06	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
17.06.21	Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände Eckausführungen zu Fensterbank der Position vor für den Anschluss der Fensterbank an mehrteilige Fenstergewände.			
		96 Stk	EP	GP
Summe Titel 17.06				
	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- Instandsetzung,

LV-Zusammenfassung

Unt. Bhf., Hauptstr. 78, Aue- Bad Schlema ab LPH 6 (P2029.1)

17 LV Los 17 Holzfenster				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
17.01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4	nur Textinformation
17.02	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster	9
17.03	Titel	Ostflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- In...	19
17.04	Titel	Mittelflügel, EG: Tischlerarbeiten, NEUE Fenster	28
17.05	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten NEUE Fenster	34
17.06	Titel	Westflügel, EG/1.OG/DG: Tischlerarbeiten Holzfenster- L...	42
Summe LV 17 Los 17 Holzfenster				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>