



Raum-Nr.	Bezeichnung alt	Bezeichnung neu	Fläche [m²]	Umfang [m]
-1.1	Flur		14,25	17,82
-1.2	Lager		15,29	19,66
-1.3	Flur		5,99	9,94
-1.4	Flur		5,03	9,46
-1.5	Vorraum	Wäsche/ provisorische Ausgabeküche	4,65	9,62
-1.6	Heizung	Wäsche/ provisorische Ausgabeküche	10,62	13,70
-1.6.1	Heizung	Heizung	9,39	13,70
-1.7	Garderobe	Personal Umkleide	11,42	14,24
-1.8	Garderobe	Büro Leiterin	14,92	17,00
-1.9	Flur		6,70	10,56
-1.10	Lager		4,56	8,90
-1.11	Sportraum		40,69	26,24
-1.12	Abstellraum		9,38	13,84
-1.13	Lager Reinigung	Hausalarm/Eit/BMZ/	2,31	6,08
-1.13.1	Lager Reinigung	Batterieraum	3,88	8,12
-1.14	Lager	Eltern-Kind-Raum	15,77	15,92
-1.15	Hausanschlussraum	Lager	3,62	10,03
-1.16	Aufzug		0,95	4,00
-1.17	Treppenhaus		7,20	14,77

### Farbdarstellung für Raumabschlüsse entsprechend den Forderungen aus Brandschutzkonzept inkl. beantragter Abweichungen (einzelne Bestandsangaben zu brandschutzrelevanten Bauteilen siehe blauer Text)

	BW = Brandwand = F90-AM = (R)EI90-M		freizuhaltender Bereich für Rettungsweg
	BWEW = Brandwandschwand und Wand in Bauart einer Brandwand = (R)EI90-M		Rettungsweglänge
	= feuerbeständig = F90-AB = (R)EI90 [wnb]		Feuerlöscher, vorhanden
	hfh = hochfeuerhemmend auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung = F60-AB-M = (R)EI60-M [wnb]		RS = Rauchschutztür
	hfh = hochfeuerhemmend = F60-AB = (R)EI60 [wnb]		Tür mit bestimmten, jedoch nicht klassifizierten Anforderungen
	fh = feuerhemmend = F30-B = (R)EI30		"d" dichtschießend
	nb = nichtbrennbar = Baustoffklasse A1 oder A2 = mind. A2-s1,d0		"s" selbstschließend
	se = schwerentflammbar = Baustoffklasse B1 = mind. C-s3,s2		"n" nicht abschließbar
	Notwendiger Flur, notwendiger (sicherer) Ausgang ins Freie		"NA" Notausgangstürbeschluss nach DIN EN 179
	Notwendige Treppe, notwendiger Trepperraum und zugehöriger Ausgang ins Freie		"FW" Fluchtwegtür, mechanisch umklappbar, batteriebetrieben
	Feststellvorrichtung		"FV" Feuerschutzabschluss mit Rauchschutz
	Fluchtwegtür, mechanisch umklappbar, batteriebetrieben		"G" Gehflügel
	Standflügel		"BZ" Blindzylinder

[wnb] wesentliche Teile nicht brennbar

Zur Ausführung im Baubeschnitt 3 (2025-2026) kommen nur die farbig (rot/gelb) dargestellten Maßnahmen.

Weitere bereits fertiggestellte Maßnahmen sind enthalten und wie folgt farbig dargestellt:  
 - bereits fertiggestellte Maßnahmen: schwarz

Änderungs-Nr.	Datum	Änderungs-Bezeichnung	Hecker	Unterschrift
A	27.03.2025	Entfall Nr. 26 Kanal 130, Entfall Sanitärcontainer	Hecker	

Alle Maße sind auf der Baustelle vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen!

**Umbau und Sanierung Kindertagesstätte "Abenteuerland" Baubeschnitt 3 (2025-2026) - Arbeiten OG, EG, TH, Restarbeiten UG**

Grundriss Untergeschoss

Planungsbüro Dettmer	Bauherr	Name	AutoCAD
Auerhammerstraße 15, 06280 Air-Red Bull	Entwurfswasser	Name	Architecture
Tel: 03771/44060, Fax: 03771/44060	Z.-Nr.:	999-3/1-1/A	And.-Nr.:
E-Mail: buero@dettmer.de	Datum:	2025-03-27_M50.dwg	Maßstab:
	Zul.-Nr.:	50 168	KAL_AP_300_G_UG_2025-03-27_M50.dwg

XXX schwarze Darstellung: Maße aus alten Bestandsplänen übernommen bzw. Maße aus BA 1/2

XXX rote Darstellung: Maße Neubau BA 3

XXX blaue Darstellung: Bestandsaufnahme, Maße geprüft; Fertigmäße; Deckenangaben betreffen Decke über Geschoss; lichte Durchgangsmaße bei Öffnungen

FA Fettscheider in Baubeschnitt 2 eingebaut