

FREISTAAT SACHSEN
LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
NIEDERLASSUNG MEISSEN

Vergabeunterlagen

Baumaßnahme

**S 177 OU Wünschendorf / Eschdorf, Los 4.2 Zuwegung
Agrarproduktion**

22-L065-25

Heftung 2 _ Angebot vom Bieter einzureichen

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.ID-Nr.:
Az.-Nr.: 13-0451/4073/5

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

22-L065-25	S 177 OU Wünschendorf / Eschdorf,
M0000 0222	Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 14.04.2025

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- Leistungsbeschreibung
- Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- Nebenangebote
-

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
-

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

%

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:
- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.
6. Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:
- Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
- Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².
7. Ich/Wir erkläre(n),
- dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
8. Ich/Wir erkläre(n), dass
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
 - ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
 - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform ³ (Name, lesbar)	Schriftliches Angebot (Stempel und Unterschrift)
Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar ³ , - ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen, wird das Angebot ausgeschlossen.	

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Inhaltsverzeichnis

Projekt: M0000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung/Hilfsleistungen.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Technische Hilfsleistungen.....	4
00.02.	Vermessungsleistungen.....	6
00.03.	Verkehrssicherung.....	7
00.04.	Baumschutz, Wurzel roden.....	10
00.05.	Kampfmittelsondierung.....	10
01.	Straßenbau.....	17
01.00.	allgemeine Leistungen.....	17
01.01.	Erdbau.....	20
01.02.	Schichten ohne Bindemittel.....	22
01.03.	Pflaster, Borde, Rinnen.....	22
01.04.	Gräben, Mulden.....	23
01.05.	Zaun.....	23
	Zusammenstellung.....	25

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung/Hilfsleistungen				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0010.	19.101/107.12	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Baustelle einrichten				
	<p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.</p>				
00.00.0020.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Baustelle räumen				
	<p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Nach Rückbau ist eine Bodenauflockerung bis 50 cm Tiefe der befahrenen Bereiche, wie Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Baustraßen, Wendestellen, Arbeitsebenen, Bauebenen etc. vorzunehmen.</p> <p>Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0030.	----- Leitungsbestand und Leitungsbestand und Schachterlaubnisscheine von sämtlichen Medienträgern für den gesamten Baubereich einholen, einschließlich sämtlicher erforderlicher Gebühren, Auslagen und sonstiger Kosten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 00.00.			,..
00.01.	Technische Hilfsleistungen				
00.01.0010.	----- Beweissicherung Beweissicherung der baulichen Anlagen im Wirkungsbereich der Baustelle sowie der Umleitungsstrecken, Vor Beginn der Bauarbeiten im Benehmen mit dem AG, dem Versicherer sowie Grund- und Hauseigentümer der angrenzenden Grundstücke und Gebäude eine Beweissicherung hinsichtlich der Schäden aller Art einschließlich Verkehrswege durchführen. Über die Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll (einschl. Einmessung der Schadstellen) zu führen und durch oben genannte zu unterschreiben. Das Protokoll muss genauen Aufschluss über den baulichen Zustand der Gebäude geben. Weiterhin sind vorhandene Gebäude (u. sonst. bauliche Anlagen) vor Beginn der Bauarbeiten durch eine Fotodokumentation in ihrem baulichen Zustand darzustellen. Schäden sind detailliert aufzunehmen und mit Gipsmarken zu markieren. Diese sind mit Fotos datumsbezogen zu dokumentieren (1 Foto je Gipsmarke und Monat während der Bauzeit). Die Protokolle einschl. Fotodokumentation sind allen Beteiligten in je einer Ausfertigung zu übergeben. Die Eignung des Sachverständigen ist dem AG vor Ausführung durch entsprechende Referenzen darzulegen. Der Sachverständige muss in Sachsen vor Gericht zugelassen sein.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0020.	----- Hochwassermaßnahmeplan Erstellen eines Hochwassermaßnahmeplanes für den Zeitraum der Baumaßnahme. Aufstellen eines Abwehrplanes, in dem die erforderlichen Gefährdungsmomente, Abwehrmaßnahmen, Verantwortlichkeiten und Nachrichtenverbindungen enthalten sind.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0030.	----- Schriftliche Information Anlieger Rechtzeitige schriftliche Information aller Anlieger über den Baubeginn und das voraussichtliche Ende der Beeinträchtigung der Zufahrtsmöglichkeiten und Ähnlichem unter Angabe des Namens und der Telefonnummer des Bauleiters des AN.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0040.	----- Freistellung für Ansprüche Für die gesamte Baumaßnahme ist nach Abschluss der Arbeiten die schriftliche Bestätigung der von den Bauarbeiten betroffenen Grundstücks- und sonstigen Eigentümern über die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Grundstücksflächen einschließlich der baulichen Anlagen der Grundstücksgrenzen sowie die Freistellung von Ansprüchen gegenüber dem AG einzuholen und dem AG mit der Schlußdokumentation zu übergeben.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0050.	----- Deklarationsanalyse TR LAGA Boden Deklarationsanalyse Parameter TR LAGA Boden (2004), Untersuchungsprogramm für Bodenmaterial bei Verdacht auf Aushub >Z2, Feststoff und Eluate einschließlich Chlorid (Eluat), Sulfat (Eluat). Ausführung in akkreditierten Analysenlabor, incl. Liefern Prüfbericht und Kurzbewertung / Einstufung	2,00	St,..,..
00.01.0060.	----- Abfallverwertungs- und Aufstellen eines Abfallverwertungs- und Entsorgungskonzeptes, Genehmigungsverfahren bei zuständigen Behörden durchführen, Genehmigungen beibringen, bei Bedarf aktualisieren, einschließlich aller Leistungen zum Nachweis und zur Dokumentation zum Umgang mit Abfällen nach Punkt 3.6 der Baubeschreibung. Zusammenstellung der Entsorgungsnachweise und Erstellen eines Abschlussberichtes zum Verbleib der Abfälle.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0070.	----- Führen eines Abfall-Nachweisbuches Führen eines Abfall-Nachweisbuches über die gesamte Bauzeit für das gesamte Los. In diesem sind in übersichtlicher und schnell prüfbarer Form die angefallenen Abfallarten mit Abfallherkunft, Abfallbezeichnung, AVV-Schlüssel, Abfalleinsammler-/beförderer, Abfallentsorger, Tonnage, LV-Position und vorhandenen Laboranalysen, einschließlich von Entsorgungsnachweisen, Begleit-/Übernahmescheine, sowie Wiege-/Kippscheine aufzuführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

...Forts. 00.01.0070.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0070. Forts. ...

In diese Position sind sämtliche mit der Führung des Abfallnachweisbuches verbundenen Aufwendungen einzurechnen.

00.01.0080.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
Dokumentation der Erd- und					
Dokumentation der Erd- und Tiefbauarbeiten, Zusammenstellung der Dokumente einschließlich aller Leistungen zum Nachweis, zur Vermessung und zur Dokumentation der Maßnahmen.					

00.01.0090.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
Lieferung einer Fotodokumentation					
Lieferung einer Fotodokumentation über den gesamten Bauablauf mit Darstellung aller Bauteile und Schichten die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prüfbar sind. Es sind mind. 25 Stück Bilder farbig in digitaler Form herzustellen (Auflösung mind. 2544 px x 1696 px, Farbtiefe mind 24 Bit). Es ist eine Datenbank zur Fotodokumentation mit Angabe des Bauteils, einer Beschreibung des Bildinhaltes sowie des Aufnahmezeitpunktes zu erstellen und dem AG mit der Schlussrechnung zu übergeben. Notwendiges Datenträgermaterial (DVD/Stick) ist einzukalkulieren.					

Zwischensumme 00.01.,..

00.02. Vermessungsleistungen

*Hinweis zur OZ 00.02.0010.
 Entsprechende Mehraufwendungen bei der Transformation von RD83 auf ETRS89 bzw. von DHHN92 auf DHHN2016 sind in die LV-Positionen zur Erstellung der Bestandsunterlagen mit einzurechnen.*

00.02.0010.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
Bestandspläne erstellen					
Bestandspläne nach Richtlinie Bestandspläne 2003, Stand 02/2003, Katalog Bestandspläne 03/2016 sowie RAS-Verm herstellen. Lage- und Höhenfestpunkte von den zuständigen Vermessungsämtern beschaffen. Lagebezug: ETRS89_UTM 33 Höhenbezug: DHHN 2016 Übergabe an AG in digitaler Form auf USB-Stick und in analoger Form. Datenausgabe in digitaler Form vorzugsweise im System					

...Forts. 00.02.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0010. Forts. ...

CARD/1, weitere zulässige Datenformate: DWG und DXF
 Für Messdaten (Festpunktdaten, Aufnahme- und Berechnungsergebnisse) ist das Datenformat ASCII mit Übersicht zur Struktur oder DA 001 (Standardsatz "Einzelpunkt und Linie" mit Punkt- und Liniencode) zu verwenden.
 Für grafische Datenbestände (digitale Daten mit Belegung der Ebenen/Schichten/Folien) wird das Datenformat DXF-Lageplandaten-3D vorgegeben.
 Die Datenformate sind ersichtlich im Merkblatt für DV-Schnittstellen im Straßenentwurf Fassung 1996
 Ausgabe in analoger Form auf maßbeständiger Folie gemäß Abschnitt 1.5.1 der Richtlinie Bestandspläne im Maßstab 1:500. Die in Pkt. 1.4.15 dieser Richtlinie benannten Daten müssen nicht erhoben werden.
 Notwendiges Datenträgermaterial (USB-Stick) ist einzukalkulieren.

Zwischensumme 00.02.

00.03. Verkehrssicherung

00.03.0010. 21.105/125.19.10.99.24 TA 1,00 Psch xxxxxx,xx

Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
 Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
 Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an C I/5, mit Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h'
 Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
 Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 25 m'
 Für Verkehrsführungsphase 'Ertüchtigung Zufahrtsbereich Agrargenossenschaft'
 Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0020.	21.105/125.19.00.09.33 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an BI/15' Für Verkehrsführungsphase 'Herstellung Wirtschaftsweg' Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.03.0030.	21.105/208.92.21.04.03 TA Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild '357' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.	2,00	St,..,..
00.03.0040.	21.105/220.99.22.10.43 TA Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh. Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination '= 1 Verkehrsschild und 2 Zusatzschilder. ' Verkehrsschild 'VKZ 101 + ZZ 1007-33 + ZZ 1000-11 bzw. 21' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.	2,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0050.	21.105/505.21.21.21 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis 100,00 m. Energieversorgung nach Wahl des AN. Mit Steuerung für 4 Signalzeitenpläne. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.	1,00	St,..,..
00.03.0060.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.	7,00	Std,..,..
00.03.0070.	21.105/334.15.01.11 Quermarkierung Typ II herstellen Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	6,00	m,..,..
00.03.0080.	21.105/220.29.22.10.42 TA Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh. Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild Höhe 2. Verkehrsschild 'VKZ 259 + ZZ 1000-12 bzw. 22' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.	2,00	St,..,..

...Forts. 00.03.0080.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0080. Forts. ...					
	Schild = flach. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.				
00.03.0090.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	21,00	d,..,..
	Zwischensumme 00.03.			,..
00.04.	Baumschutz, Wurzel roden				
00.04.0010.	21.107/004.31.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Stammumfang über 100 bis 150 cm. Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-Drainrohren. Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe mindestens 2,00 m. Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.04.			,..
00.05.	Kampfmittelsondierung				
00.05.0010.	----- Anmeldung bei KMBD Anmeldung der Räumungsmaßnahme bei der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen "Kampfmittelbeseitigungsdienst", einschließlich sämtlicher erforderlicher Gebühren, Auslagen und sonstiger Kosten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
					...Forts. 00.05.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0010. Forts. ...					
	Anfertigung der geforderten Protokolle und Berichte während der Räumungsarbeiten. Beantragung der Freigabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst nach Beendigung der Maßnahme. Übergabe der Protokolle, Berichte und Freigaben an den Auftraggeber.				
00.05.0020.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Schriftliche Belehrung Einweisung und schriftliche Belehrung aller auf der Baustelle tätigen Personen über das Verhalten beim Auffinden von Kampfmitteln durch eine Fachkraft Kampfmittelsicherung. Die Qualifikation ist nachzuweisen. Die Einweisung ist zu dokumentieren. Der Mehraufwand für die Einweisung der übrigen, nicht im Verantwortungsbereich des AN arbeitenden Firmen (maximal 5) zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemäß technologischem Erfordernis ist in den EP einzurechnen.				
00.05.0030.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Verdichtung der Absteckung Absteckung der Baufeldgrenzen auf das für die Kampfmittelberäumung erforderliche Maß verdichten.				
00.05.0040.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Einmessen/Einteilen der Testfelder Einmessen und Einteilen der Testfelder sowie der Sondier- und Räumflächen in Abstimmung mit AG. Testfelder, Sondier- und Räumflächen sind entsprechend DIN 18323 zu markieren bzw. zu kennzeichnen. Anfertigung von Plänen. Pläne 1-fach analog und 1-fach digital übergeben.				
00.05.0050.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Einmessung von Leitungen Einmessung der im Baufeld befindlichen Leitungen soweit für die ordnungsgemäße Kampfmittelsondierung erforderlich.				
00.05.0060.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Anlage zum Sammeln der Fundmunition Anlage zum Sammeln und Vorhalten der Fundmunition bis zum Abtransport durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entsprechend den gültigen Richtlinien und Gesetzen (Sprengstoffgesetz etc.) auf Räumstelle bringen, aufbauen, vorhalten, abbauen und abtransportieren. Die Fundmunition ist sicher vor dem Zugriff Dritter aufzubewahren. Die Entsorgungseinrichtungen müssen so angeordnet werden, dass die Entsorgungsfahrzeuge ungehindert heranfahren können. Die Entsorgungseinrichtung ist einzuzäunen und mit einer Beleuchtungsanlage zu versehen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0070.	----- Bereitstellen von Containern Bereitstellung und Vorhaltung von Containern für Schrott und bodenfremde Stoffe. Einzurechnen ist der An- und Abtransport, das Beladen und Entladen der Container für die Zeit der Munitionserkundung und -beräumung. Die Pauschale umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz der Transportfahrzeuge und Container, Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0080. Die nachfolgende Position "Suchgraben herstellen" ist für Suchschürfe im Zuge der Sondierungsarbeiten zur eindeutigen Identifikation und Bestimmung gestörter Bodenfraktionen/Verdachtsflächen einschließlich der erforderlichen Aushubüberwachung vorgesehen.</i>				
00.05.0080.	----- Suchgraben herstellen Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche lagenweise einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von mindestens 98 % verdichten. Oberboden i.M. 30 cm dick vor Herstellung des Suchgrabens abtragen, gesondert seitlich lagern und nach Verfüllung der Baugrube andecken. Grabentiefe bis 1,25 m. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	5,00	m3
00.05.0090.	----- Verunreinigter Boden Durch Kampfmittelreste verunreinigter Boden nach Angabe des AG unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften lösen, laden, transportieren und entsorgen. Deponiekosten werden auf Nachweis vergütet.	3,00	m3
00.05.0100.	24.108/122.29.09 TA Baustoff lief.,in Baugrube einbauen Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff = gemischtkörniger Boden. Baugrube für 'Ersatz für mit Kampfmittelresten verunreinigten Boden.' Abrechnung 'Abgerechnet wird nach Lieferschein, Umrechnungsfaktor t/m³ = 1,80.'	3,00	m3
00.05.0110.	----- Freilegen, Identifizieren, Bergen Freilegen, Identifizieren, Bergen und Lagern der gefundenen klein- und großkalibrigen Munition, Munitionsteile und Bomben nach derzeitigem	5,00	St

...Forts. 00.05.0110.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0110. Forts. ...

Stand der Technik durch den zuständigen Kampfmittelbeseitigungsdienst.
 Tiefenlage bis 3,00 m.
 Baugrube nach den Erfordernissen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
 herstellen, Boden zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach
 Beendigung der Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes lagenweise
 einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von mindestens 98 %
 verdichten.
 Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³
 Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Baugrube bis
 zur Beseitigung der Munition durchführen.
 Der AN hat diesen Vorgang so zu organisieren, dass der Bauablauf
 hierdurch nicht gestört bzw. behindert wird.
 Die Koordination erfolgt durch den AN und wird nicht gesondert vergütet.
 Anzubieten ist die Leistung einschließlich aller Personal-, Material- und
 Gerätekosten.

00.05.0120.	-----	50,00	kg
-------------	-------	-------	----	-------	-------

Munitionsreste und Waffenteile
 Munitionsreste und Waffenteile freilegen, aufnehmen, lagern und dem
 Kampfmittelbeseitigungsdienst übergeben. Geräumte
 Fläche sondieren.

00.05.0130.	-----	0,05	t
-------------	-------	------	---	-------	-------

Entsorgung von Schrott
 Entsorgung von Schrott einschließlich laden und
 fördern.
 Schrott, außer Munitionsresten und Waffenteilen,
 freilegen, aufnehmen, wiegen und in Eigentum des
 Auftragnehmers übernehmen und verwerten.
 Schrottverwertung mit Wiegekarte nachweisen.
 Geräumte Fläche sondieren.
 Bodenfremde Stoffe (außer Schrott) sind im Bereich der
 Baufeldgrenzen auf Haufen zu setzen und zwischen-
 zu lagern. Anfallende Erdmassen sind innerhalb der
 Baustelle zu lagern und wieder einzubauen.

00.05.0140.	-----	2,00	m3
-------------	-------	------	----	-------	-------

Bodenfremde Stoffe sortieren
 Nach Abschluß der Sondierungsarbeiten sind alle bodenfremden Stoffe
 vom Zwischenlager entsprechend den Abfallschlüsseln zu sortieren und
 fachgerecht zu entsorgen.

00.05.0150.	-----	500,00	m2
-------------	-------	--------	----	-------	-------

Kampfmittelsondierung Baugeländes
 Geländeoberfläche gemäß Darstellung in den Lageplänen und
 übergebenen Absteckunterlagen auf Kampfmittel mit dem Ziel der
 Erlangung der Bescheinigung der Kampfmittelfreiheit sondieren.

Das bzw. die Sondierungsverfahren sind durch eine nach § 7, 9, 20 des
 Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe (SprengG)

...Forts. 00.05.0150.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0150. Forts. ...

zugelassene Firma (inkl. Feuerwerker) auf klein- und großkalibrige Munition, Munitionsteile und Bomben nach derzeitigem Stand der Technik zu wählen. Der Auftragnehmer hat Mehraufwendungen auf Grund der Geländetopografie (Straßenböschungen, Mulden, Gräben, Bewuchs, schlecht befahrbare Flächen etc.), Verkehrswege (Verkehr, Straßenbefestigungen, Schutz- und Leiteinrichtungen, etc.), Ver- und Entsorgungsleitungen, bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen.

Eine zusätzliche Vergütung von Erschwernissen erfolgt nicht. Der Auftragnehmer entscheidet auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse über das sofortige Freilegen, Identifizieren und Behandeln der Objekte bzw. Ihre Vermessung sowie nachfolgende Freilegung und Behandlung.

Sonderungstiefe: bis 2,50 m unter Oberkante Gelände.

Die erforderlichen Aufwendungen für das Markieren und Vermessen der Fundstellen sind in diese Position einzukalkulieren. Das Freilegen, Identifizieren und Behandeln der Objekte sowie der Dokumentation werden gesondert vergütet.

Sondierflächen: gesamtes Baufeld. Kultur- bzw. Ackerflächen, Wiese, Böschungflächen und Gräben, sonstige bewachsene Flächen, unbefestigte Wege und Plätze sowie natürliche Bachläufe Abgerechnet wird die sondierte Fläche, Überlappungen werden nicht gesondert vergütet.

Der AN hat diesen Vorgang so zu organisieren, dass der Bauablauf hierdurch nicht gestört wird. Die Koordination erfolgt durch den AN und wird nicht gesondert vergütet.

*Hinweis zur OZ 00.05.0160.
Die Leistungen der Kamüfmittelsondierung laufen baubegleitend.*

00.05.0160.	-----	1,00	d,..,..
-------------	-------	------	---	----------	----------

Feuerwerker bzw. Fachkundiger, mit
 Feuerwerker bzw. Fachkundiger, mit Befähigungsschein nach § 20 Spreng G für die kampfmitteltechnische Baubegleitung und Beobachtung des Erdaushubs auf Festlegung des AG. Der Feuerwerker ist ausgestattet mit der zur Suche nach Kampfmitteln notwendigen Ausrüstung, wie Sonde mit Zubehör, Kfz, Funktelefon und Kleingeräte. Weiterhin ist die erforderliche Vorhaltung der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Je Tagessatz 8 h.

...Forts. 00.05.0160.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0160.	Forts. ...				
	Darüber hinaus ist anteilmäßig der Leistungsansatz für die geforderte Dokumentation bzw. für das Berichtswesen einzurechnen.(inkl. Arbeitsmittel wie Sonden, Spaten, Transportbehältnisse usw.)				
00.05.0170.	----- Sondier- bzw. Räumarbeiter	1,00	d,..,..
	Sondier- bzw. Räumarbeiter, mit Befähigungsschein nach § 20 Spreng G, für die kampfmitteltechnische Baubegleitung und Beobachtung des Erdaushubs auf Festlegung des AG. Der Sondier- bzw. Räumarbeiter ist ausgestattet mit der zur Suche nach Kampfmitteln notwendigen Ausrüstung, wie Sonde mit Zubehör, Kfz, Funktelefon und Kleingeräte. Weiterhin ist die erforderliche Vorhaltung der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Je Tagessatz 8 h. Darüber hinaus ist anteilmäßig der Leistungsansatz für die geforderte Dokumentation bzw. für das Berichtswesen einzurechnen.(inkl. Arbeitsmittel wie Sonden, Spaten, Transportbehältnisse usw.)				
00.05.0180.	----- An- und Abtransport eines	1,00	St,..,..
	An- und Abtransport eines Hydraulikbaggers, Einsatzgewicht ca. 12 t, für Bergungsarbeiten				
00.05.0190.	----- Vorhaltung und Betrieb des	1,00	d,..,..
	Vorhaltung und Betrieb des vorgenannten Hydraulikbaggers Sämtliche Betriebskosten und Bedienpersonal sind einzukalkulieren. Je Tagessatz 8 h.				
00.05.0200.	----- Dokumentation der	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Dokumentation der Untersuchungsergebnisse nach Abschluss der Arbeiten, Abschlussbericht, Protokoll und Bestandspläne anfertigen: - Aufgabenstellung. - Grundlagen und Durchführung Methodik der Kampfmittelsuche - Darstellung der Messergebnisse auf der Grundlage der geltenden Vorschriften und Richtlinien sowie der Tiefenprofile - Zusammenfassung der Räumergebnisse nach Flächen und Munitionsfunden. - Abnahme durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst und Freigabe der Flächen. Dokumentation 2-fach in Papierform und digital an AG sowie an die zuständigen Behörden übergeben, einschließlich Freigabe der untersuchten Flächen entsprechend Baufortschritt in mehreren Teilfreigaben.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.05.		,...
	Zwischensumme	00.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Straßenbau				
01.00.	allgemeine Leistungen				
01.00.0010.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen.	1,00	h,..,..
01.00.0020.	----- Plattendruckversuch nach DIN 18134 Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG durchführen einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte sowie Auswertung und Darstellung der Meßergebnisse.	2,00	St,..,..
01.00.0030.	----- Zaun aufnehmen Zaun aufnehmen, einschließlich Verstreben. Zaun von Rindergehege Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Stahl und Holz. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten in Boden. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Material liefern, eibauen und verdichten. Wiederverwendbares Zaunmaterial säubern, zum Eigentümer transportieren und abladen. Übriges Material nach Wahl des AN verwerten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0040. Instandsetzung der vorhandenen Zufahrt im Bereich S 177 alt</i>				
01.00.0040.	23.113/038.11.04 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	30,00	m,..,..
01.00.0050.	23.113/028.11.40.90.03 TA Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm. Gesamtaufbruchtiefe '20 cm' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	10,00	m2,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0060.	23.114/002.91.41.19.13 TA Betondecke aufnehmen Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Betondecke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG. Fläche 'Zufahrt' Befestigung = Betondecke. Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel. Decke ohne Bewehrung, Dübel und Anker. Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe. Gesamtausbautiefe '20 cm' Erschütterungsarm aufnehmen. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterlagen des AG.	30,00	m2,..,..
01.00.0070.	23.113/043.94.01 TA Unterlage profilieren Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Unterlage 'Gemisch aus gebrochenen Gesteinskörnungen, OK SoB = 20 cm unter OK Beton-/Asphaltanschluß' Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 120 MPa. Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.	40,00	m2,..,..
01.00.0080.	--- -- -- -- -- Oberfläche der Schnittflächen Oberfläche der Schnittflächen in der Asphalttragschicht und Anschluß an Betonfläche mit Heißbitumen 160/220 vollflächig beschichten. Bindemittelmenge = 1,5 kg/m2. Schichtdicke der Anschlussfläche i.M. 10,0 cm	30,00	m,..,..
01.00.0090.	23.113/123.99.10.00 TA Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrt u. Fahrbahnanschluss' Einbau 'dicke 10 cm' Bindemittel = 50/70.	10,00	t,..,..
01.00.0100.	--- -- -- -- -- Oberfläche der Schnittflächen Oberfläche der Schnittflächen in der Asphaltbinderschicht und Anschluß an Betonfläche mit Heißbitumen 160/220 vollflächig beschichten. Bindemittelmenge = 1,5 kg/m2. Schichtdicke der Anschlussfläche i.M. 6,0 cm	30,00	m,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0110.	23.113/063.11.22.92 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge 'nach Wahl des AN zur Sicherung des Schichtenverbundes' Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	40,00	m2
01.00.0120.	23.113/234.99.90.00 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrt u. Fahrbahnanschluss' Einbau 'dicke 6 cm' Bindemittel '25/55-55 A'	6,00	t
01.00.0130.	23.113/063.11.21.93 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge 'nach Wahl des AN zur Sicherung des Schichtenverbundes' Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	40,00	m2
01.00.0140.	23.113/323.99.10.93.00 TA Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Zufahrt u. Fahrbahnanschluss' Einbau 'dicke 4 cm' Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51' Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.	4,00	t
01.00.0150.	23.113/937.29.63.99 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-	30,00	m

...Forts. 01.00.0150.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0150. Forts. ...					
	baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Quernaht, Queranschluss. Einzellängen 'bis 20 m' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Aufweiten 'mit Schneid- oder Frästechnik nach Wahl des AN'				
01.00.0160.	23.113/942.31.16.41.01	20,00	m,..,..
	Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.				
01.00.0170.	23.113/942.29.96.31.01 TA	10,00	m,..,..
	Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Querfuge. In 'Asphaltdeckschicht mit Anschluss an Betonfahrbahn' Einzellängen 'bis 15 m' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.				
	Zwischensumme	01.00.		,..
01.01.	Erdbau				
01.01.0010.	21.107/606.29.00.39 TA	470,00	m2,..,..
	Rasen mähen Rasen mähen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche 'Baubereich Wirtschaftsweg ' Mähgut nach Wahl des AN verwerten. Schnitthöhe 'für Oberbodenabtrag'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0020.	24.106/103 Vegetationsdecke bearbeiten Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stücke über 0,05 m2 verbleiben.	470,00	m2,..,..
01.01.0030.	----- Oberboden abtragen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Neigung der Abtragsfläche steiler als 1:4. Dicke des Oberboden: 30 cm Oberboden nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Abtragsprofilen mit senkrechten Wänden.	140,00	m3,..,..
01.01.0040.	24.106/213.09.00.01.00 TA Boden bzw. Fels lösen und verwerten Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Mehraushub '5 bis 10 cm' Abrechnung nach Abtragsprofilen.	45,00	m3,..,..
01.01.0050.	24.106/310.99 TA Bindemittel ausstreuen Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung ausstreuen. Bindemittelmenge nach Eignungsprüfung. Bindemittel 'Mischbinder 50/50, Bindemittel liefern. Es dürfen nur Bindemittel mit einer Zusammensetzung entsprechend den derzeit gültigen Normen verwendet werden. Der Nachweis der Schadstofffreiheit ist im Rahmen der Eignungsprüfung zu erbringen. '	12,00	t,..,..
01.01.0060.	24.106/320.21.19 TA Qualifiz. Bodenverb. durchführen Qualifizierte Bodenverbesserung nach Unterlagen des AG durchführen. Boden und ausgestreutes Bindemittel mit Bodenmischgerät gleichmäßig durchmischen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Die qualifizierte Bodenverbesserung erfolgt in einer oder mehreren Lagen. Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung in mehreren Lagen ausführen. Ausstreuen des Bindemittels wird gesondert vergütet. Bodenverbesserung des Planums. Gewachsenen oder verdichteten Boden verbessern. Boden mit Steinen durchsetzt. Dicke der verbesserten Schicht '= 40 cm, Planum für Schottertragschicht herstellen.'	470,00	m2,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.01.		,...
01.02.	Schichten ohne Bindemittel				
01.02.0010.	22.112/319.92.19.90 TA Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen 'für Wirtschaftsweg' Baustoffgemisch 0/45. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche ≥ 100 MPa' ' Einbaudicke '30 cm, im Bereich der Pflasterfurt '	415,00	m2,...,...
01.02.0020.	22.112/501.91.31 TA Deckschicht ohne Bindem. herst. Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen 'für Wirtschaftsweg' Baustoffgemisch 0/8. Einbaudicke = 5 cm. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG.	415,00	m2,...,...
01.02.0030.	22.112/215.90.05.19.21 TA Frostschuttschicht herstellen Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen 'Ertüchtigung Zufahrt zum Baufeld' Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '100 MPa' Zum Profilausgleich. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	40,00	t,...,...
	Zwischensumme	01.02.		,...
01.03.	Pflaster, Borde, Rinnen				
01.03.0010.	23.115/136.23.11.12.19 TA Pflasterd. geb. BW. Großpfl. herst. Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Großpflastersteinen aus Naturstein herstellen. Bearbeitung	56,00	m2,...,...

...Forts. 01.03.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
 VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
 LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.03.0010. Forts. ...

der Oberfläche der Großpflastersteine nach Unterlagen des AG.
 Haftzugfestigkeit zwischen Pflasterstein und Bettung sowie zwischen Pflasterstein und Fugenfüllung im fertigen Zustand mind. 0,6 MPa im Einzelwert.
 In Fahrbahnflächen der Belastungsklasse bis 1,8. Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2.
 Format für Rastermaß = 160/160/160 mm.
 Pflasterstein aus Granit.
 Bettungsmörtel 0/4. Wasserdurchlässigkeit größer 5 * 10 exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa im Mittel und mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5 MPa im Mittel und mind. 4 MPa im Einzelwert.
 Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert.
 Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwechselversuch im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max. 20 v.H.
 Haftvermittler nach Wahl des AN einbauen.
 Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
 Verlegen 'im Reihenverband, Rückenstütze bis OK Pflaster, umlaufend'

Zwischensumme 01.03.

01.04. Gräben, Mulden

01.04.0010. 24.106/503.29.01 TA 30,00 m

Muldenprofil wiederherstellen
 Mulde ausräumen und profilgerecht wiederherstellen. Mittlere Aushubmenge über 0,10 bis 0,25 m3/m.
 Räumgut 'in Eigentum des AN übernehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
 Mulde führt Wasser.

Zwischensumme 01.04.

01.05. Zaun

01.05.0010. 21.128/301.43.49.20.00 TA 125,00 m

Weidezaun umsetzen
 Weidezaun einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten

...Forts. 01.05.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	M00000222	S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE:	22-L065-25	S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV:	Los 4.2 (3) (1)	2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.05.0010. Forts. ...

umsetzen. Befestigungsmaterial ersetzen. Nicht wieder-
verwendbares Material nach Wahl des AN verwerten. Aus-
hubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft vertei-
len.

Zaunhöhe = 1,50 m.

Pfosten aus Kunststoffrecyclingmaterial.

Pfostenlänge = 2,10 m.

Pfostenabstand '= ca. 4 m.'

Nicht wieder verwendbare Pfosten ersetzen. Anteil bis
20 v.H.

Zwischensumme	01.05.			,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

Zwischensumme	01.			,...
----------------------	------------	--	--	--	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00000222 S 177 OU Wünschendorf/Eschdorf
VE: 22-L065-25 S 177, Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion
LV: Los 4.2 (3) (1) 2025-04-08 Zuwegung Agrar eben

OZ		GB in EUR
LV	Los 4.2 (3) (1)	
00.	Baustelleneinrichtung/Hilfsleistungen,...
01.	Straßenbau,...
	Summe der Abschnitte (netto),...
	Angebotssumme (netto),...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
	Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26

Name und Anschrift

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

22-L065-25	S 177 OU Wünschendorf / Eschdorf,
M0000 0222	Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

Keine besondere

Angabe

.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

22-L065-25	S 177 OU Wünschendorf / Eschdorf,
M0000 0222	Los 4.2 Zuwegung Agrarproduktion

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Unterschrift)

Baudienststelle

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-

Mail:

Az.-

Nr.

Referenzbescheinigung

Bezeichnung der Bauleistung:

Das Unternehmen

.....
.....
.....
.....
.....

hat für den im Kopf bezeichneten Auftraggeber im Rahmen des vorstehenden Bauauftrags Leistungen als

- Hauptauftragnehmer
- ARGE-Mitglied des Hauptauftragnehmers
- Nachunternehmer

im Zeitraum von bis in ausgeführt.

- Art der Baumaßnahme: Neubau Aus- und Umbau Erhaltung
- Kategorie der Baumaßnahme: Straßenbau Konstr. Ingenieurbau Sonstiges

Vom Referenznehmer auszufüllen:

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des PQ-Vereins zur Durchführung eines PQ - Verfahrens, auf die sich die Referenz bezieht	
Nummer	Bezeichnung

--	--

Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitsnehmer:

Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung:

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke:

Auftragswert der vorgenannten Leistungen:€
---	--------

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind.

(Ort, Datum, Unterschrift des Referenznehmers)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!

Die Leistungen sind

- auftragsgemäß erbracht worden.
- im Ergebnis auftragsgemäß erbracht worden,
 - der Referenznehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - der Referenznehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - dem Referenznehmer musste Kündigung angedroht werden.
 - der Referenznehmer hat die vertraglichen Fristen nicht eingehalten.
 - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
- nicht auftragsgemäß erbracht worden.
- Die weitere Abwicklung des Auftrages, wie die Abrechnung, verlief nicht reibungslos.
- Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist:

.....
.....
.....
.....

Telefon:
Fax:
E-Mail:

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

.....
(Unterschrift)

Besondere Erklärung des Bieters

Ich bin seit haftpflichtversichert
bei Versicherung
Versicherungsschein - Nr.

Die Versicherung läuft ab am

Die Höhe der Versicherungssumme beläuft sich auf

Sachschäden EUR

Personenschäden EUR

Der Bieter

.....
Ort, Datum

.....
Stempel/ Unterschrift