LEGENDE DECKENSPIEGEL OBJEKTPLANUNG

OBJEKTPLANUNG

UNTERHANGDECKEN
- HYGIENEDECKE 62.5 x 62.5
- HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE VERBUNDPRODUKT, gem. Muster 1.20 x 60 nichtbrennbar, Faserfreie ca. 1 mm, 1-lagig ... mm, TKH 960 mm Schraubmontage auf CD-Profil, abgehängte Unterkonstruktion
- HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE + MINERALWOLLEABSORBER Faserfreie ca. 1 mm, ballwurfsicher 1-lagig 25 mm + 20 mm Akustikauflage, TKH 55 mm Direktmontage
- HOLZWOLLE-AKUSTIKPLATTE VERBUNDPRODUKT, Faserfreie ca. 1 mm 1-lagig 25 mm, TKH ESI 960 - 1920 mm TKH ESI-ESI 800 mm Schraubmontage auf CD-Profil, abgehängte Unterkonstruktion
- GIPSKARTONDECKE GLATT
- FREITRAGENDE DECKE
- UNTERKONSTRUKTION FREITRAGENDE DECKE
- GK-AKUSTIKDECKE mit Randfries gem. Deckenspiegel
- VERSCHNITTZONE
- BLÄHGLASGRANULAT verputzt

DECKEN
- ROHBETONDECKE HYDROPHOBIERT
- ROHBETONDECKE GESTRICHEN (Tektrhin)

TROCKENBAUQUALITÄTEN
- FEUCHTRAUMPLATTEN
- ZEMENTGEBUNDENE PLATTEN (Rasoxsun gespritzt)

SONSTIGES
- RAUMHOHES MÖBEL
- SICHTBARER STB-UZ / STURZ
- VERDECKTER STB-UZ / STURZ
- ÜBERGABEPUNKT ELEKTRO
- HALTESTANGE IN ZWISCHEND.
- RDE REVISIONSÖFFNUNG
- FREIZUHALTENDER DECKEN-BEREICH SPORTGERÄTE
- AUSGANGSACHSE DES DECKENSPIEGELS
- DEHNUNGSFUGE
- SCHATTENFUGE 3 cm (Lüftung)
- SCHALLSCHUTZSCHOTT LEISTUNG MOBILE TRENNWAND

DECKENSPRUNG
- RAHMOHE 3.00 m ÜberFB
- ABSEN. DECKE 2.70 m UH OKFFB
- ROHDECKE 3.00 m ÜberFB
- ABSEN. DECKE 2.90 m UH OKFFB

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHMAßEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN IST AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN GENEHMIGTEN HAUSTECHNIKPLÄNEN ALLE MAßE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MAßABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

Index	Art der Änderung	Datum	Name
B	Sicherheitsleuchten, Treppenhäuser, feies Lernen Achsen	29.08.2024	jad
A	Übergabepunkt Elektro ergänzt	12.07.2024	neud
-	Erster Plan	19.01.2024	tna

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

±0,00m = 121,75 über NHN

Architekt

Fachplaner

Planbezeichnung
Deckenspiegel 3. Obergeschoss
Gebäudeteil 2-2

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei	Blatt-nr.
017881_g001_02_5_ARC_D3OG_0050_0406_B	0406
gezeichnet:	Datum: 20.02.2025
Projekt-nr. 900/1920	Maßstab 1:50

H/B = 900 / 1920 (1.73/4*)

Allplan 2020