

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2024-001 **Gartenstraße Haldensleben**
LV: 0 **Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung und -räumung	2
1.1.	Baustelleneinrichtung und -räumung	2
2.	Dokumentation	2
2.1.	Dokumentation	2
3.	Hilfsleistungen/ Prüfungen	2
3.1.	Allgemeine Hilfsleistungen	2
3.2.	Prüfungen / Kontrollprüfungen	2
4.	Verkehrsführung/ Verkehrssicherung.....	3
4.1.	Vollsperrung Gartenstraße	3
4.2.	Straßenunterhaltungspflege/-reinigung	4
5.	Baustellensicherung während der Bauzeit	4
5.1.	Baustellensicherung während der Bauzeit	4
6.	Wasserhaltung/ Grundwasserabsenkung	5
6.1.	Wasserhaltung/Grundwasserabsenkung	5
6.2.	Wasserhaltung MW- und RW-Kanal-Vorflut	5
7.	Stundenlohnarbeiten - Bau	6
7.1.	Stundenlohnarbeiten Bau.....	6
8.	Stundenlohnarbeiten - Archäologie	6
8.1.	Stundenlohnarbeiten Archäologie	6
9.	Oberflächen Gartenstraße.....	6
9.1.	Erschwernisse im Straßenbau	6
9.2.	Aufbrucharbeiten.....	7
9.3.	Erdarbeiten.....	7
9.4.	Sickerrohrleitungen	7
9.5.	Tragschichten.....	8
9.6.	Asphaltdecken.....	9
9.7.	Schachtabdeckungen und Einbauteile.....	10
9.8.	Beschilderung	10
10.	Borde, Rinnen und Traufstreifen Gartenstraße	10
10.1.	Aufbrucharbeiten Borde u. Rinnen	10
10.2.	Setzen Borde und Rinnen	10
10.3.	Taufstreifen und Anpassungen	11
11.	Gehbahn zur Schule.....	12
11.1.	Aufbrucharbeiten.....	12
11.2.	Erschwernisse im Gehbahnbau	12
11.3.	Erdarbeiten.....	12
11.4.	Tragschichten.....	12
11.5.	Pflasterarbeiten	12
11.6.	Anpassungsarbeiten	13
11.7.	Einbauteile	13
12.	Oberflächen Einmündung Bülstringer Straße.....	13
12.1.	Aufbruch und Oberflächenwiederherstellung Einmündung	13
13.	Lagerung, Beprobung/Entsorgung Aushub	14
13.1.	Bodenanalysen/Beprobung	14
13.2.	Bereitstellungsfläche / Bodenlagerplatz	14
13.3.	Abfallentsorgung n.LAGA/DepV.....	14
	Zusammenstellung	16

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung und -räumung				
1.1.	Baustelleneinrichtung und -räumung				
1.1.10.	StL-Nr. 07.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000	Psch		
1.1.20.	StL-Nr. 07.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000	Psch		
1.1.30.	StL-Nr. 15.101/322.19.00.02.10 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2*... Freitext ...				
1.1.40.	Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN StL-Nr. 15.101/327 Baubüro für AG vorhalten	1,000 3,000	Psch Mt		
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung und -räumung				
	Summe 1. Baustelleneinrichtung und -räumung				
2.	Dokumentation				
2.1.	Dokumentation				
2.1.10.	Fotodokumentation - Los 0 bis Los 2 an AG übergeben.	1,000	psch		
	Summe 2.1. Dokumentation				
	Summe 2. Dokumentation				
3.	Hilfsleistungen/ Prüfungen				
3.1.	Allgemeine Hilfsleistungen				
3.1.10.	Abfallentsorgung der Anlieger in Abstimmung mit dem AG.	1,000	psch		
3.1.20.	Grenzsteine sichern, Los 0 bis Los 2 während der Baumaßnahme	3,000	St		
3.1.30.	Verfassen von Schreiben zur Anliegerin.. Anzahl entspr. Baufortschritt / Bauabs..	1,000	psch		
3.1.40.	Erschwerniszulage beengtes Bauen im Gartenstraße	1,000	psch		
	Summe 3.1. Allgemeine Hilfsleistungen				
3.2.	Prüfungen / Kontrollprüfungen				
3.2.10.	Bohrkerne für Kontrollprüfg. entnehmen	3,000	St		
3.2.20.	StL-Nr. 23.113/008.10.30.11.10 Asphalt feinfräsen ADS*T ü. 2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite bis 30 cm Fräsasph. verw.	1,000	m2		

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.30.	StL-Nr. 23.113/058.10.10 Unterlage reinigen				
3.2.40.	Asphaltbefestig.*zus. Flächen StL-Nr. 23.113/647.19.10.01 Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst. Bw. Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 30/45+vvZ*Handeinbau	1,000	m2		
3.2.50.	StL-Nr. 23.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	1,000	m2		
3.2.60.	Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*Verfahren B 2/3 ungeb. verwert.	4,000	m		
3.2.70.	Dynamischer Plattendruckversuch	1,000	m2		
3.2.80.	Statischer Plattendruckversuch Frostsc..	3,000	St		
3.2.90.	Statischer Plattendruckversuch Schotte..	2,000	St		
Summe 3.2.		Prüfungen / Kontrollprüfungen			
Summe 3.		Hilfsleistungen/ Prüfungen			
4.	Verkehrsführung/ Verkehrssicherung				
4.1.	Vollsperrung Gartenstraße				
4.1.10.	Planung und Genehmigung verkehrsbehördliche Anordnungen.	1,000	Psch		
4.1.20.	Gebühren - SVA für verkehrsbehördliche Anordnungen.	1,000	Psch		
4.1.30.	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arbeitsstelle	1,000	Psch		
4.1.40.	Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle	100,000	d		
4.1.50.	Wartung und Kontrolle 2 x wöchentlich.	90,000	d		
4.1.60.	Verkehrsschild aufstellen, Ronde, Drei.. einschl. Zusatzzeichen	15,000	St		
4.1.70.	Verkehrsschilder kennzeichnen mittels berührungsfreier Abdeckung und wieder entfernen.	5,000	St		
4.1.80.	StL-Nr. 16.105/402.15.02.07.01 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2 5 Strah.eins.rot*Versorg.n.Wahl AN	3,000	St		
4.1.90.	StL-Nr. 16.105/402.15.02.00.00 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2	3,000	St		
4.1.100.	StL-Nr. 16.105/412.20 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke	3,000	St		
4.1.110.	StL-Nr. 16.105/402.02.02.04.01 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseit*Folie Typ 2 Zweis. Blinklicht*Versorg.n.Wahl AN	3,000	St		

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.120.	StL-Nr. 16.105/412.11 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Leitbake*Batterie/Akku	3,000	St		
4.1.130.	StL-Nr. 16.105/402.02.02.00.00 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseit*Folie Typ 2	3,000	St		
4.1.140.	StL-Nr. 16.105/412.10 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Leitbake	3,000	St		
4.1.150.	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Absturzsicherung "Future", 1000x2000 mm, Folie Typ 2	3,000	St		
4.1.160.	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absturzsicherung "Future".	3,000	St		
4.1.170.	StL-Nr. 16.105/802.29 Leistungsbereich: 105 Kontrolle der Arbeitsstellensicher. Zweimal täglich*... Freitext ...	100,000	d		
Summe 4.1. Vollsperrung Gartenstraße					
4.2.	Straßenunterhaltungspflege/-reinigung				
4.2.10.	Reinigung der Bülstringer Straße von Verschmutzung während der Bauzeit	1,000	psch		
Summe 4.2. Straßenunterhaltungspflege/-reinigung					
Summe 4. Verkehrsführung/ Verkehrssicherung					
5.	Baustellensicherung während der Bauzeit				
5.1.	Baustellensicherung während der Bauzeit				
5.1.10.	Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Absturzsicherung "Future", 1000x2000 mm, Folie Typ 2	150,000	St		
5.1.20.	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absturzsicherung "Future".	150,000	St		
5.1.30.	Bauzaun auf- und abbauen Zaunhoehe 2,0 m Stahlgitter-Fertigteile	30,000	m		
5.1.40.	Bauzaun umbauen Zaunhoehe 2,0 m Stahlgitter-Fertigteile	30,000	m		
5.1.50.	Fußgängerhilfsbrücke herst. u. beseitig. einschl. vorhalten u. umsetzen	3,000	St		
5.1.60.	Fußgängerhilfsbrücke umsetzen nach Angabe des AG	3,000	St		
5.1.70.	Strassenhilfsbrücke herst.u.beseitig.	2,000	St		
5.1.80.	Strassenhilfsbrücke umsetzen nach Angabe des AG	2,000	St		
Summe 5.1. Baustellensicherung während der Bauzeit					

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 5.	Baustellensicherung während der Bauzeit			
6.	Wasserhaltung/ Grundwasserabsenkung				
6.1.	Wasserhaltung/Grundwasserabsenkung				
6.1.10.	Wasserrechtliche Genehmigung	1,000	psch		
6.1.20.	Offene Wasserhaltung durchführen	80,000	m		
6.1.30.	Grundwasserabsenkung durchführen Kanalbau, Baugruben.	75,000	m		
6.1.40.	Gravitationsbrunnen herstellen	1,000	St		
6.1.50.	Druckrohrleitung verlegen umsetzen und abbauen.	130,000	m		
6.1.60.	Überfahrt herstellen/beseitigen für GW Ablaufleitung, nach Wahl des AN.	1,000	St		
6.1.70.	Wassermengenmeßeinrichtung liefern, montieren, umsetzen, demonstrieren.	2,000	St		
6.1.80.	Elektroanschluss herstellen und wieder beseitigen.	1,000	Psch		
6.1.90.	Notstromaggregat für GWA liefern, montieren und demonstrieren.	1,000	St		
6.1.100.	GWA und WM-Messeinrichtung vorhalten	45,000	d		
6.1.110.	Brunnen und WM-Messeinrichtung vorhalten	35,000	d		
6.1.120.	Notstromaggregat vorhalten einschl. aller Nebenarbeiten.	45,000	d		
6.1.130.	Wartung u. Betreibung der GWA mit fachkundigem Maschinisten.	45,000	d		
6.1.140.	Wartung u. Betreibung der Brunnen mit fachkundigem Maschinisten.	35,000	d		
6.1.150.	Betreiben des Notstromaggregates einschl. aller Nebenarbeiten.	15,000	h		
6.1.160.	Pegel kontrollieren	1,000	psch		
	Summe 6.1.	Wasserhaltung/Grundwasserabsenkung			
6.2.	Wasserhaltung MW- und RW-Kanal-Vorflut				
6.2.10.	Pumpenanlage, MW-Kanal-Vorflut einsetzen, betreiben und entfernen incl. mehrfach umsetzen	1,000	psch		
6.2.20.	Vorflut-Wasserhaltung zum Freihalten .. Qmax 300 l/s	45,000	Tage		
6.2.30.	Pumpenanlage, RW-Kanal-Vorflut einsetzen und betreiben.	1,000	psch		
6.2.40.	Vorflut-Wasserhaltung zum Freihalten .. Qmax 250 l/s	45,000	Tage		
6.2.50.	Überfahrt herstellen/beseitigen für GW Ablaufleitung, nach Wahl des AN.	1,000	St		
	Summe 6.2.	Wasserhaltung MW- und RW-Kanal-Vorflut			
	Summe 6.	Wasserhaltung/ Grundwasserabsenkung			

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Stundenlohnarbeiten - Bau				
7.1.	Stundenlohnarbeiten Bau				
7.1.10.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.01 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Pol..	1,000	h		
7.1.20.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.07 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Geh..	1,000	h		
7.1.30.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.11 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Bau..	1,000	h		
7.1.40.	*** Bedarfsposition mit GB Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 5..	1,000	h		
7.1.50.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/915.02 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger..	1,000	h		
7.1.60.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/915.14 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl..	1,000	h		
	Summe 7.1. Stundenlohnarbeiten Bau				
	Summe 7. Stundenlohnarbeiten - Bau				
8.	Stundenlohnarbeiten - Archäologie				
8.1.	Stundenlohnarbeiten Archäologie				
8.1.10.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/915.02 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger..	1,000	h		
8.1.20.	*** Bedarfsposition mit GB Verrechnungssatz fuer Baugeraet Miniba..	1,000	h		
8.1.30.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.11 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Bau..	1,000	h		
	Summe 8.1. Stundenlohnarbeiten Archäologie				
	Summe 8. Stundenlohnarbeiten - Archäologie				
9.	Oberflächen Gartenstraße				
9.1.	Erschwernisse im Straßenbau				
9.1.10.	Erschwernis infolge Einbauten ungeb. Tragschichten Schächte+Schieber+SE	15,000	St		
9.1.20.	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.decks+A.tragsch.	250,000	m		
9.1.30.	Erschwernis infolge Einbauten Asphaltd. +A.tragschicht Schächte+Schieber+SE	15,000	St		

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 9.1. Erschwernisse im Straßenbau				
9.2.	Aufbrucharbeiten				
9.2.10.	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS+DoB*Dicke 20-30 cm ung. Einzelflächenr*nat. Gesteinsk. Mat. Verw. zuf.	25,000	m3		
9.2.20.	StL-Nr. 14.113/038.10.99 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*... Freitext ...	15,000	m		
9.2.30.	Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*mit TS ohne Bimi Dicke Asphalt 4-6 cm				
9.2.40.	Gesamtaufbruchstärke 20-30 cm Pflasterdecke mit Unterlage aufnehmen Betonpflaster*Ungeb. Fugenmat.*SoB gebr. Gestein*Tiefe 30 - 40 cm Verwertung AN	460,000	m2		
		350,000	m2		
	Summe 9.2. Aufbrucharbeiten				
9.3.	Erdarbeiten				
9.3.10.	Boden bzw. Fels lösen, laden und lagern Klasse 3 bis 5*Profilg.lösen Planum gesondert	280,000	m3		
9.3.20.	Zulage Bauschutt lös. u.ents.	5,000	m3		
9.3.30.	Handschachtung Baumwurzeln - Zulage als Schutzmaßnahme.	3,000	m3		
9.3.40.	Boden bzw. Fels lösen und lagern Profilg. lösen*Planum gesondert	130,000	m3		
9.3.50.	Baustoffgemisch als Bodenstabilisierung liefern, einb. u. verdichten*Bk1,0 Breckkorn 0/56*Einbaudicke 25-30 cm natürl. Gstk.	130,000	m3		
9.3.60.	StL-Nr. 12.106/255.29 Planum herstellen				
9.3.70.	Abweichung +-2 cm*... Freitext ... Boden verdichten Planum Dammühlenweg	920,000	m2		
		920,000	m2		
	Summe 9.3. Erdarbeiten				
9.4.	Sickerrohrleitungen				
9.4.10.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. 3-5, lösen u. laden,Tiefe0,7-1,0 m, DN150/100-160*O.Wassrh. Verfüllboden ges.*Aushub lagern Abr. senkrecht	7,500	m3		
9.4.20.	StL-Nr. 19.110/343.01.99 Leitungszone verfüllen Boden liefern*... Freitext ...	15,000	m		
9.4.30.	PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160 (PP-MD) herstellen	10,000	m		

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.4.40.	PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100 (PP-MD) herstellen	5,000	m		
9.4.50.	Kunststoffrohr DN 160 ablaengen.	5,000	St		
9.4.60.	Kunststoffrohr DN 100 ablaengen.	2,000	St		
9.4.70.	Formstück-Abzweig DN 160/100-45° (PP-MD), Zulage	4,000	St		
9.4.80.	Formstück-Abzweig DN 100/100-45° (PP-MD), Zulage	2,000	St		
9.4.90.	Formstück Bogen DN 160 (PP-MD) Zulage	8,000	St		
9.4.100.	Formstück Bogen DN 100 (PP-MD) Zulage	4,000	St		
9.4.110.	Überschiebmuffe DN 160 (PP-MD) Zulage	4,000	St		
9.4.120.	Überschiebmuffe DN 100 (PP-MD) Zulage	2,000	St		
9.4.130.	Graben Sickerstrang/-rohrltg. DN100 BK 3-5, </=Z2 *T=40 cm, B=30 cm Aushub laden, transp. u. lagern	160,000	m		
9.4.140.	Sickerstrang herstellen Filter aus Dränkies 8/16 mm.	160,000	m		
9.4.150.	Filtervlies/Geotextil liefern, einb einschl. Erd- und Nebearbeiten.	290,000	m2		
9.4.160.	StL-Nr. 19.110/228.31.21.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 100 Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m	160,000	m		
9.4.170.	Formstück Übergangsstück, Zul	6,000	St		
9.4.180.	Formstück T-Stück DN 100/100 (PE-HD) Zulage	6,000	St		
9.4.190.	Formstück Bogen DN 100-45°-90° (PE-HD) Zulage	6,000	St		
9.4.200.	Formstück Doppelsteckmuffe DN 100 (PE-HD) mit Profildichtring Zulage	6,000	St		
9.4.210.	Formstück Endstopfen DN 100 (PE-HD) Zulage	6,000	St		
Summe 9.4. Sickerrohrleitungen					
9.5.	Tragschichten				
9.5.10.	StL-Nr. 22.112/209.90.99.19.91 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ...	240,000	m3		
9.5.20.	StL-Nr. 22.112/319.99.19.10 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Dicke 15 cm	750,000	m2		
9.5.30.	StL-Nr. 23.113/138.94.20.09 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	750,000	m2		
9.5.40.	Handeinbau ATS aus AC 32 T N (Zul.) Bk1,0*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70 Kleinflächen	100,000	m2		

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.5.50.	Nahtausbildung - Asphalttragschicht Dicke 10 cm	20,000	m		
	Summe 9.5. Tragschichten				
9.6.	Asphaltdecken				
9.6.10.	StL-Nr. 23.113/058.10.21 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*Einzelflächen selb.aufn.Kehrm.	750,000	m2		
9.6.20.	StL-Nr. 23.113/058.11.19 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. zus. Flächen*... Freitext ...	750,000	m2		
9.6.30.	StL-Nr. 23.113/063.21.19.93 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*... Freitext Freitext ...*vor A.deckschicht	750,000	m2		
9.6.40.	StL-Nr. 23.113/348.91.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	725,000	m2		
9.6.50.	Handeinbau ADS aus AC 8 D N (Zul.) Bk1.0*Dicke 4 cm*Bitumen 50/70 Kleinflächen	100,000	m2		
9.6.60.	StL-Nr. 23.113/647.99.10.11 Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 30/45+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	25,000	m2		
9.6.70.	Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*Verfahren B 2/3 ungeb. verwert.	25,000	m2		
9.6.80.	StL-Nr. 23.113/937.32.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Quernaht*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	270,000	m		
9.6.90.	StL-Nr. 23.113/942.31.26.10.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	270,000	m		
9.6.100.	Nahtausbildung - Deckschicht Dicke 4 cm	20,000	m		
9.6.110.	StL-Nr. 23.113/952.11.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	725,000	m2		
9.6.120.	StL-Nr. 23.113/977.92 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM gesondert	750,000	m2		
	Summe 9.6. Asphaltdecken				

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.7.	Schachtabdeckungen und Einbauteile				
9.7.10.	Schachtabdeckungen auf Höhe setzen (bi..	7,000	St		
9.7.20.	Einbauteile auf Höhe setzen (bit. Fläc..	5,000	St		
	Summe 9.7.				
9.8.	Beschilderung				
9.8.10.	StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.92 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn ... Freitext ...*Geeig.Boden verf.	4,000	St		
9.8.20.	Verkehrszeichen VZ 357-50 liefern und anbringen	1,000	St		
9.8.30.	Verkehrszeichen VZ 286 liefern und anbringen	5,000	St		
9.8.40.	Verkehrszeichen ZZ 1042-50 liefern und anbringen	2,000	St		
9.8.50.	Rohrpfosten liefern und aufstellen Pfostenlänge 3500 mm	1,000	St		
9.8.60.	Rohrpfosten liefern und aufstellen Pfostenlänge 4000 mm	1,000	St		
9.8.70.	Ausleger-Rohrpfosten liefern und aufst.. ALP3 603*Pfostenlänge 3100 mm	3,000	St		
	Summe 9.8.				
	Summe 9.				
10.	Borde, Rinnen und Traufstreifen Gartenstraße				
10.1.	Aufbrucharbeiten Borde u. Rinnen				
10.1.10.	Bordsteine aufnehmen Hoch-u.Rundbord Bet*Fund. 10-20 cm All. verwerten	40,000	m		
10.1.20.	Bordsteine aufnehmen Tiefbord Bet*Fund. 10-20 cm All. verwerten	130,000	m		
10.1.30.	StL-Nr. 21.115/036.99.19.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ... Freitext ...*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	2,000	m		
10.1.40.	Rinne aus Betonformst. aufnehmen. ... Freitext ...*... Freitext ... Fugenmasse*Fund.Beton 10-20 Aufbr.wiederverw.	40,000	m		
	Summe 10.1.				
10.2.	Setzen Borde und Rinnen				
10.2.10.	StL-Nr. 11.115/305.11.99.01 Fundamentgraben herstellen SOB*F-Breite bis 30cm ... Freitext ...*... Freitext ... Ü-Aush. Verw. AN	240,000	m		

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.2.20.	Material liefern und einbauen verd.f. Boden.* Hinterfüllung Hochborde Planum gesondert	240,000	m		
10.2.30.	Bordsteine aus Beton setzen, Hochbord BSt. HB 150x300*Randbegrenzg. Gerader Stein	32,000	m		
10.2.40.	Bordsteine aus Beton setzen, 2-teil... BSt. HB 150x300*An Rinne u. Randbegren..	4,000	m		
10.2.50.	Bordsteine aus Beton setzen, Rundbord BSt. RB 150x220*An Rinne u. Randbegren.. Gerader Stein	190,000	m		
10.2.60.	Bordsteine aus Beton setzen, RB-Radius BSt. RB 150x220*an Rinne u. Randbegr. Kurvenstein-Halbm. ü. 2-5 m	2,000	m		
10.2.70.	Bordsteine aus Beton setzen, RB-Radius BSt. RB 150x220*an Rinne u. Randbegr. Kurvenstein-Halbm.= 0,5 m	1,000	m		
10.2.80.	Bordsteine aus Beton setzen, Tiefbord BSt. TB 100x300*Gerader Stein	10,000	m		
10.2.90.	StL-Nr. 11.115/325.12.99 Bordsteine trennen 18/30-15/22*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	10,000	St		
10.2.100.	StL-Nr. 18.115/325.22.99 Bordsteine trennen 10/30-8/20*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	3,000	St		
10.2.110.	Dehnungsfugen ausbilden Bereich Bord/Mörtel/Betonbettung.	32,000	St		
10.2.120.	Fundamentgraben herstellen SOB*F-Breite bis 50cm Bordrinnen Ü-Aush. Verw. AN	110,000	m		
10.2.130.	Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 o.F., m. Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	110,000	m		
10.2.140.	Anpassung von Streifen herstellen. Länge bis 50 cm	1,500	m		
10.2.150.	Dehnungsfuge ausbilden Bereich Gerinnepflaster/Mörtel/ Betonbettung.	15,000	St		
Summe 10.2. Setzen Borde und Rinnen					
10.3.	Traufstreifen und Anpassungen				
10.3.10.	Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze Traufstreifen herstellen	25,000	m2		
10.3.20.	Leistungsbereich: 012 Mauerarbeiten Schutzschicht Noppenbahn	35,000	m2		
Summe 10.3. Traufstreifen und Anpassungen					
Summe 10. Borde, Rinnen und Traufstreifen Garten..					

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.	Gehbahn zur Schule				
11.1.	Aufbrucharbeiten				
11.1.10.	Gehwegplatten mit Unterl. aufnehmen Betonplatten*Ungeb. Fugenmat.*SoB gebr. Gestein*Tiefe 20 - 30 cm Verwertung AN	100,000	m2		
	Summe 11.1. Aufbrucharbeiten				
11.2.	Erschwernisse im Gehbahnbau				
11.2.10.	Erschwernis infolge Einbauten Erdarbeiten + ungeb. Tragsch. HA-Schächte+ Schieber	1,000	St		
	Summe 11.2. Erschwernisse im Gehbahnbau				
11.3.	Erdarbeiten				
11.3.10.	Boden bzw. Fels lösen, laden und lagern Klasse 3 bis 5*Profilg.lösen Planum gesondert	20,000	m3		
11.3.20.	Zulage Bauschutt lös. u.ents.	2,000	m3		
11.3.30.	Boden bzw. Fels lösen und lagern Profilg. lösen*Planum gesondert	20,000	m3		
11.3.40.	Baustoffgemisch als Bodenstabilisierung liefern, einb. u. verdichten*Bk1,0 bis.. Breckkorn 0/56*Einbaudicke 20-25 cm natürl. Gstk.	20,000	m3		
11.3.50.	StL-Nr. 12.106/255.29 Planum herstellen Abweichung +-2 cm*... Freitext ...	100,000	m2		
11.3.60.	StL-Nr. 08.106/405.02 Boden verdichten Einschnitte	100,000	m2		
	Summe 11.3. Erdarbeiten				
11.4.	Tragschichten				
11.4.10.	Frostschuttschicht herstellen Gehbahn/SeiStrei./Zuf.*0/32 DPr 100+EV2 80-100 MPa Dicke 28 cm*Abrechng. Auftrag	30,000	m3		
	Summe 11.4. Tragschichten				
11.5.	Pflasterarbeiten				
11.5.10.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Gehwegflchn.*Fl. ü. 80-100 m2 Form. 100/100-200/80*Fase 2/2 Bettg. 0/5*Fuge 0/3*gemisch. Verb.	100,000	m2		
11.5.20.	Betonsteinpflaster anpassen durch Nassschnitt.	25,000	m		

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.5.30.	Mosaikpflasterstreifen herstellen ein- oder mehrzeilig	45,000	m		
	Summe 11.5. Pflasterarbeiten				
11.6.	Anpassungsarbeiten				
11.6.10.	Leistungsbereich: 012 Mauerarbeiten Schutzschicht Noppenbahn	15,000	m2		
11.6.20.	Putzflächen abschlagen Wand	5,000	m2		
11.6.30.	Putz an geraden Wänden ausführen	5,000	m2		
11.6.40.	Wandfarbe gem. Vorgabe Bestand liefern und aufbringen.	5,000	m2		
	Summe 11.6. Anpassungsarbeiten				
11.7.	Einbauteile				
11.7.10.	Einbauteile auf Höhe setzen (Pfl. Fläc..	1,000	St		
11.7.20.	Mosaikpflasterdecke herstellen - Zulage Steine liefern, Umpflasterung Schieber..	1,000	St		
	Summe 11.7. Einbauteile				
	Summe 11. Gehbahn zur Schule				
12.	Oberflächen Einmündung Bülstringer Straße				
12.1.	Aufbruch und Oberflächenwiederherstellung Einmündung				
12.1.10.	Str./Rinnen aus Betonst. aufn. Betonpfl. 14 cm*Breite 2 Reihen Fugenmörtel*Fund.Beton 30-40 cm Aufbr.wiederverw.	5,000	m		
12.1.20.	Bordsteine aufnehmen. Hochbord Bet*Fund. 10-20 cm All. verwerten	5,000	m		
12.1.30.	Pflasterdecke mit Unterlage aufnehmen seitlich lagern	40,000	m2		
12.1.40.	StL-Nr. 12.106/255.29 Planum herstellen Abweichung +-2 cm*... Freitext ...	35,000	m2		
12.1.50.	StL-Nr. 12.106/405.99 Boden verdichten ... Freitext ...	35,000	m2		
12.1.60.	StL-Nr. 16.112/108.93.19.99.01 Frostschutzschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 Feinanteil UF3*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	10,000	m3		
12.1.70.	Abrechng. Auftrag Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	35,000	m2		
12.1.80.	Bordsteine aus Beton setzen BSt. RB 150x220*An Rinne/Rand Gerader Stein	5,000	m		

Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
 LV: 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.1.90.	Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 o.F., m. Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,000	m		
12.1.100.	Betonsteinpfl. herst., Steine d. AG versch. Stein-Formate, BS-Splitt 0/5 Steine vom Lager des AG	25,000	m2		
12.1.110.	Pflaster umpflastern Betonpflaster 8-1..	15,000	m2		
12.1.120.	Schachtabdeckungen auf Höhe setzen (Pf..	1,000	St		
Summe 12.1.		Aufbruch und Oberflächenwiederherstell..			
Summe 12.		Oberflächen Einmündung Bülstringer Str..			
13.	Lagerung, Beprobung/Entsorgung Aushub				
13.1.	Bodenanalysen/Beprobung				
13.1.10.	Deklarationsanalyse nach LAGA M 20 dur.. Auffüllungen aus Mischboden mit Bausch..	2,000	St		
13.1.20.	Deklarationsanalyse nach DepV durchfüh.. Aushub aus Boden/Schutt mit Wurzelante..	2,000	St		
Summe 13.1.		Bodenanalysen/Beprobung			
13.2.	Bereitstellungsfläche / Bodenlagerplatz				
13.2.10.	Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe 2,0 m	100,000	m		
13.2.20.	Bauzaun umbauen, Zaunhöhe 2,0 m	100,000	m		
13.2.30.	AG-Lagerplatzfläche herrichten, bewirt..	1,000	psch		
Summe 13.2.		Bereitstellungsfläche / Bodenlagerplatz			
13.3.	Abfallentsorgung n.LAGA/DepV				
13.3.10.	Leistungsbereich: 106 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN LAGA Z 0*Verwertung nachw. Abrechnung Wiegeschein	500,000	t		
13.3.20.	Leistungsbereich: 106 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN LAGA Z 1.1*Verwertung nachw. Abrechnung Wiegeschein	500,000	t		
13.3.30.	Leistungsbereich: 106 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN LAGA Z 1.2*Abrechnung Wiegeschein	500,000	t		
13.3.40.	Leistungsbereich: 106 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. ... Freitext ...*Bod.i.lag.Verw AN LAGA Z 2*Abrechnung Wiegeschein	500,000	t		
13.3.50.	Leistungsbereich: 102 N.gefährl. Abfall aus gel. Haufwerken Boden laden*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*DK I	500,000	t		

Projekt:	2024-001	Gartenstraße Haldensleben
LV:	0	Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.3.60.	Leistungsbereich: 102 N.gefährl. Abfall aus gel. Haufwerken Boden laden*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*DK III	120,000 t		
	Summe 13.3.	Abfallentsorgung n.LAGA/DepV		
	Summe 13.	Lagerung, Beprobung/Entsorgung Aushub		

Zusammenstellung

Projekt: 2024-001 **Gartenstraße Haldensleben**
LV: 0 **Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung und -räumung	
1.1.	Baustelleneinrichtung und -räumung	
	Summe 1. Baustelleneinrichtung und -räumung	
2.	Dokumentation	
2.1.	Dokumentation	
	Summe 2. Dokumentation	
3.	Hilfsleistungen/ Prüfungen	
3.1.	Allgemeine Hilfsleistungen	
3.2.	Prüfungen / Kontrollprüfungen	
	Summe 3. Hilfsleistungen/ Prüfungen	
4.	Verkehrsführung/ Verkehrssicherung	
4.1.	Vollsperrung Gartenstraße	
4.2.	Straßenunterhaltungspflege/-reinigung	
	Summe 4. Verkehrsführung/ Verkehrssicherung	
5.	Baustellensicherung während der Bauzeit	
5.1.	Baustellensicherung während der Bauzeit	
	Summe 5. Baustellensicherung während der Bauzeit	
6.	Wasserhaltung/ Grundwasserabsenkung	
6.1.	Wasserhaltung/Grundwasserabsenkung	
6.2.	Wasserhaltung MW- und RW-Kanal-Vorflut	
	Summe 6. Wasserhaltung/ Grundwasserabsenkung	
7.	Stundenlohnarbeiten - Bau	
7.1.	Stundenlohnarbeiten Bau	
	Summe 7. Stundenlohnarbeiten - Bau	
8.	Stundenlohnarbeiten - Archäologie	
8.1.	Stundenlohnarbeiten Archäologie	
	Summe 8. Stundenlohnarbeiten - Archäologie	
9.	Oberflächen Gartenstraße	
9.1.	Erschwernisse im Straßenbau	
9.2.	Aufbrucharbeiten	
9.3.	Erdarbeiten	
9.4.	Sickerrohrleitungen	
9.5.	Tragschichten	
9.6.	Asphaltdecken	

Zusammenstellung

Projekt: 2024-001 **Gartenstraße Haldensleben**
LV: 0 **Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
9.7.	Schachtabdeckungen und Einbauteile	
9.8.	Beschilderung	
	Summe 9. Oberflächen Gartenstraße	
10.	Borde, Rinnen und Traufstreifen Gartenstraße	
10.1.	Aufbrucharbeiten Borde u. Rinnen	
10.2.	Setzen Borde und Rinnen	
10.3.	Traufstreifen und Anpassungen	
	Summe 10. Borde, Rinnen und Traufstreifen Garten..	
11.	Gehbahn zur Schule	
11.1.	Aufbrucharbeiten	
11.2.	Erschwernisse im Gehbahnbau	
11.3.	Erdarbeiten	
11.4.	Tragschichten	
11.5.	Pflasterarbeiten	
11.6.	Anpassungsarbeiten	
11.7.	Einbauteile	
	Summe 11. Gehbahn zur Schule	
12.	Oberflächen Einmündung Bülstringer Straße	
12.1.	Aufbruch und Oberflächenwiederherstellung Einmündung	
	Summe 12. Oberflächen Einmündung Bülstringer Str..	
13.	Lagerung, Beprobung/Entsorgung Aushub	
13.1.	Bodenanalysen/Beprobung	
13.2.	Bereitstellungsfläche / Bodenlagerplatz	
13.3.	Abfallentsorgung n.LAGA/DepV	
	Summe 13. Lagerung, Beprobung/Entsorgung Aushub	
LV	0	
1.	Baustelleneinrichtung und -räumung	
2.	Dokumentation	
3.	Hilfsleistungen/ Prüfungen	
4.	Verkehrsführung/ Verkehrssicherung	
5.	Baustellensicherung während der Bauzeit	
6.	Wasserhaltung/ Grundwasserabsenkung	
7.	Stundenlohnarbeiten - Bau	
8.	Stundenlohnarbeiten - Archäologie	
9.	Oberflächen Gartenstraße	
10.	Borde, Rinnen und Traufstreifen Gartenstraße	
11.	Gehbahn zur Schule	
12.	Oberflächen Einmündung Bülstringer Straße	
13.	Lagerung, Beprobung/Entsorgung Aushub	
	Summe LV 0 Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemei..	

Zusammenstellung

Projekt:
LV:

2024-001
0

Gartenstraße Haldensleben
Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 %	 EUR EUR EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 18

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	2024-001	Gartenstraße Haldensleben
LV:	0	Ausbau Gartenstraße - Los 0 Allgemeines (AG AVH)

9.4.30. **PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160
(PP-MD) herstellen**
(TB62)
Angebotenes Fabrikat/Type:

'.....'

9.4.40. **PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100
(PP-MD) herstellen**
(TB62)
Angebotenes Fabrikat/Type:

'.....'