

Inhaltsverzeichnis	Seite
Deckblatt	1
Titel: 01 VE 310 Trockenbauarbeiten	7
UT: 01 Montagewände	7
UT: 02 Vorsatzschalen	12
UT: 03 Verkofferungen	17
UT: 04 Deckenbekleidung	19
UT: 05 Sonstiges	24
UT: 10 Stundenlohnarbeiten	28
Zusammenstellung	29
Gesamtseitenzahl	30

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302

Studentenwohnheim

LV: 310

Trockenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis über VE 310 Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: Modernisierung Studentenwohnheim - Haus 1

Bauort: Innere Schneeberger Straße 23, 08056 Zwickau

Bauherr: Studentenwerk Chemnitz - Zwickau, AöR
Thüringer Weg 3
09126 Chemnitz

Planung: S&P Sahlmann Planungsgesellschaft
für Bauwesen mbH Zwickau
Äußere Schneeberger Straße 152
08056 Zwickau

Angebot über: VE 310 Trockenbauarbeiten

Angebotsabgabe:

Ausführungsfristen:

Angebotssumme inkl. Mwst. ungeprüft: EUR

Angebotssumme inkl. Mwst. geprüft: EUR

Datum

Stempel

Unterschrift

Leistungsverzeichnis

Projekt:	Z240302	Studentenwohnheim
LV:	310	Trockenbauarbeiten

MODERNISIERUNG STUDENTENWOHNHEIM ZWICKAU - HAUS 1

Der AG behält sich vor, einzelne Titel bzw. Positionen zu streichen, ohne dass der Auftragnehmer hieraus Forderungen gegen den Bauherrn geltend machen kann. Arbeitsunterbrechungen, welche der Bauherr nicht zu vertreten hat, berechtigen nicht zu Nachforderungen irgendwelcher Art.

Diese **Vorbemerkungen** sind zusätzliche technische Vertragsbedingungen. Sie sind **Bestandteil der Leistungsbeschreibung** und werden **wesentlicher Vertragsbestandteil**. Sofern im Folgenden keine weiteren Angaben gemacht sind, gelten die Regelungen der VOB/B und VOB/C in der zu Vertrags-schluss gültigen Fassung.

Graundlage der Ausschreibung sind die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) des betreffenden Gewerkes, der dazugehörigen DIN/EN-Vorschriften, Merkblätter, Richtlinien, Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller sowie die anerkannten Regeln der Technik.

Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen an Hand der Seitennummerierung und Anhänge zu überprüfen. Fehlende Blätter sind beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelte Seiten sind auszusortieren und zu beseitigen.

ALLGEMEINE REGELUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART - DIN 18299 (Ausgabe 2019, Ergänzt. band 2023)

0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.1 Lage Innere Schneeberger Straße 23, Haus 1
08056 Zwickau
(s. auch Flurkarte, Lageplan)

Umgebungsbedingungen	Wohn,- Gewerbe- und Verwaltungsbebauung an den gegenüberliegenden Straßenseiten der Gewandhausstr., Katharinenstraße und Inneren Schneeberger Str.; angrenzende Infrastruktur des ÖPNV und Regionalverkehrs nördlich und westlich (Beachtung von Oberleitungen); südlich tangierend Dr. Friedrichs-Ring (B173); hauptsächlich planes Gelände, ausgenommen seichte Böschung vom Gehweg der Inneren Schneeberger Str. zur Westfassade Haus 1
----------------------	--

Zufahrtsmöglichkeiten	Ostseite von der Gewandhausstraße (neu) = Baustellenhauptzufahrt
-----------------------	--

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302

Studentenwohnheim

LV: 310

Trockenbauarbeiten

	Beschaffenheit der Zufahrt	<i>anliegende öffentliche Straßen:</i> Gewandhausstr., Katharinenstr., Innere Schneeberger-Str. befestigt, Asphaltbelag <i>Baustellenbereich:</i> <i>Ostseite von Gewandhausstr.:</i> 90° Anbindung über Parktaschen und Gehweg, tlw. befestigt, Asphaltbelag, sonst Plattenbelag als mobile Baustraße (Belastung bis 250t/dm ²), Breite 5,00 m
	Einschränkungen für die Zufahrt	über Nordseite von der Katharinenstr. nur zur Lieferung und Abholung von Schuttcontainern; aufgrund Kreuzungsverkehr mit Straßenbahntrasse und Begegnungsverkehr mit Bewohnern des Wohnheimes Haus 2
0.1.2	Besond. Immissionsbelastung	keine
	Besond. klimatische Bedingungen	keine
	Besond. betriebliche Bedingungen	Weiterbetrieb des Hauses 2; bewohnt von überwiegend internationalen Studierenden; Weiternutzung der Zugänge Süd am Zwischenbau und West am Haus 2 durch die Bewohner s. Baustelleneinrichtungsplan
0.1.3	Art, Lage der baulichen Anlagen	<i>Wohnheim Haus 1:</i> Bestandsbau in Stahlbetonfertigteiltbauweise aus den 1970er Jahren (Vollsanierung 1996); baugleiches, gespiegeltes und leicht versetztes Gebäude (Haus 2) verbunden über einen Zwischenbau (Pfosten-Riegel-Fassade); vollständig unterkellert; 9 Vollgeschosse - Keller- u. Erdgeschoss + 1.-7. Obergeschoss; Flachdach; Grundfläche ca. 61,00 x 16,00 m, Attikahöhe ca. 24,00 m ü. OKG.; Maschinenhaus über Dach, Grundfläche ca. 8,00 x 9,00 m, Attikahöhe ca. 28,00 m ü. OKG.; tragende und aussteifende Bauteile (Stützen, Wände, Decken, Dach) als Stahlbetonfertigteilelemente; Fassaden-Verbundsystem "PEKATEX® 50-1" hinterlüftet, s. Anlage Verding.-unterl.
		<i>Gebäudezugänge Haus 1:</i> <i>Nordseite des Zwischenbaus über Kellergeschoss;</i> <i>Erdgeschoss bis 7. OG über Nord- und Südgiebelseiten mittels</i> <i>Lastenaufzug</i>
0.1.4	Verkehrsverhältnisse, Verkehrsbeschränkungen	Nutzungseinschränkung der Baustellenzufahrt von der Gewandhausstr. ausschließlich für Materialan- und Abtransport zum Be- und Entladen; die Fahrzeuge sind danach unverzüglich wieder zu entfernen; Parkverbot
0.1.5	freizuhaltende Flächen	Baustellenan- und Ausfahrt von der Gewandhausstr. s. Baustelleneinrichtungsplan, Anlage Verding.unterla.
0.1.6	Art, Lage, Maße, Nutzbarkeit von Transportwegen, Montageöff.	o.A.

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302

Studentenwohnheim

LV: 310

Trockenbauarbeiten

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert von Anschlüssen Wasser, Energie, Abwasser

Bauwasseranschluss:

Kellergeschoss Nordseite (U1.01 - Garage) und Südseite (Achse 2), jeweils 1x Bauwasser-Verteiler (wärmegeklämt, beheizt) mit Systemtrennung gem. Trinkwasserverordnung, Anschlussleitung DN 32, Auslaufventile ½ / ¾" mit Schlauchanschluss;
TW-Anschluss Sanitärcontainer DN 25, geklämt u. beheizt;
SW-Anschluss Sanitärcontainer DN 100, geklämt und beheizt

Baustromanschluss:

2 Stk. Baustromverteiler 44 kVA

- 1 Stk. CEE 63A/400V

- 2 Stk. CEE 32A/400V

- 2 Stk. CEE 16A/400V

- 6 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A/230V

10 Stk. Baustromverteiler (Endverteiler) 22 kVA

- 1 Stk. CEE 32A/400V

- 2 Stk. CEE 16A/400V

- 6 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A/230V

1 Stk. Baustromverteiler 111 kVA (Krananschluss)

- 1 Stk. CEE 63A/400V

- 1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A/230V

9 Stk. Mobiler Baustromverteiler (Endverteiler) 11 kVA

- 1 Stk. CEE 16A/400V

- 6 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A/230V

(Standorte gem. BE-Plan; s. Anl. Verding.unterla.)

0.1.8 Lage. Ausmaß überlassener Flächen, Räume

Lager- und Abstellflächen in beschränktem Ausmaß im östlichen und südlichen Grundstücks-/Baustellenbereich vorhanden; südlich der Baustellenzufahrt ca. 120,0 m², südöstlich des Bestandsgebäudes ca. 200 m²; Mitbenutzung durch alle auf der Baustelle tätigen Unternehmen; Abstimmung zur Inanspruchnahme über Bauleitung; Bereitstellung eines Dusch- und eines Sanitärcontainers seitens des AG zur Mitbenutzung durch alle auf der Baustelle tätigen Unternehmen; keine Bereitstellung von Aufenthalts- und Lagerräumen seitens des AG! Abstellen von Fahrzeugen im Baustellenbereich auf Grund der beengten Verhältnisse nicht gestattet - Nutzung von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum erforderlich; s. Baustelleneinrichtungsplan, Anl. der Verd.unterlagen

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund, Tragfähigkeit

o.A.

Leistungsverzeichnis

Projekt:	Z240302	Studentenwohnheim
LV:	310	Trockenbauarbeiten

0.1.1 0	hydrologische Werte Grundwasser, Gewässer; Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen, Hochwasserverhältnisse von Vorflutern; Wasseranalysen	o.A.
0.1.1 1	Besond. umweltrechtl. Vorschriften	keine
0.1.1 2	Vorgaben für Entsorgung, Beseitigung von Abwasser, Abfall	sortenreine Trennung und Entsorgung von Restbau-stoffen, Verpackungsmaterial und sonstigen Abfallstoffen; Nachweise der ordnungsgemäßen Entsorgung sind der Bauleitung zu übergeben (Art, Menge, Deponie etc.)
0.1.1 3	Schutzgebiete, Schutzzeiten	werktägliche Rahmenarbeitszeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr beschränkt; Immissionsrichtwert gem. AVV Baulärm 55 dB (A) s. Baustellenordnung Anlage Verding.-unterl.
0.1.1 4	Art, Umfang Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken u.dgl.	Gehölzschutz erfolgt im Rahmen der Baustelleneinrichtung
0.1.1 5	Art, Umfang der Regelung, Sicherung öffentl. Verkehrs	nicht erforderlich
0.1.1 6	vorhandene Anlagen insbes. Abwasser-/Versorg.leitungen	s. Leitungsverlauf Grunriss Kellergeschoss
0.1.1 7	Hindernisse	nicht bekannt
0.1.1 8	Erkundungs-, Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel	unverzügliche Einstellung der Bauausführung sowie Information an den Sächsischen Kampfmittelbeseitigungs-dienst (Tel. 0351 85910) und die nächste Polizei-dienststelle bei Fund von Kampfmitteln oder anderen Gegenständen militärischer Herkunft wider Erwarten (Anzeigepflicht gem. Kampfmittelverordnung vom 02.03.2009)
0.1.1 9	Maßnahmen gem. Baustellenverordnung	Beachtung und Einhaltung der Festlegungen der vorliegenden Baustellenordnung;s. Anlage Verdingungsunterlagen;Überwachung durch den vom Bauherrn beauftragten Koordinator (SiGeKo);

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302

Studentenwohnheim

LV: 310

Trockenbauarbeiten

0.1.2 Anordnungen, Vorschriften,
0 Maßnahmen der Eigentümer von
Medien, Verkehrswegen u.dgl.

ggw. keine vorliegend

0.1.2 Art, Umfang von Schadstoff-
1 belastungen; Fachgutachten

Schadstoffbelastungen gem. folgender Untersuchungen:
- Prüfbericht Dacheindeckung vom 03.09.2020
- Objektbericht u. Stellungnahme Fassadendiagnostik
vom 14.09.2024
- Kurzbericht analytische Untersuchungen vom 22.09.2024
s. Berichte in Anlagen der Verdingungsunterlagen

0.1.2 Art, Zeit von Vorarbeiten
2

Rodungsmaßnahmen und Gehölzentnahmen I. Quartal 2025

0.1.2 Arbeiten anderer Unternehmer
3

entsprechend Baufortschritt sind nach Abbruch-, Demontage- und
Baumeisterarbeiten alle erforderlichen Ausbaugewerke (u.a.
Dachabdichtung, Klempner, Metallbau, HLS, Elt, Trockenbau,
Estrich, Fliesen, Tischler, Maler, Bodenbelag) sowie Unternehmen
zur Herstellung der Außenanlagen auf der Baustelle tätig

Folgende Bestimmungen und Vorschriften sind u.a. besonders zu beachten und einzukalkulieren:

Sämtlicher Abfall geht mit Durchführung der Abbruchleistung in das Eigentum des Auftragnehmers über. Der Auftragnehmer wird Erzeuger des Abfalles und ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verpflichtet, die Entsorgung der Abfälle durchzuführen und die erforderlichen Nachweise zu führen. Die Entsorgungsnachweise sind bis zur Endverbringung zu führen und dem Bauherren bzw. Planungsbüro vorzulegen.

Arbeiten mit Asbest und krebserregenden künstlichen Mineralfasern (Abbruch, Transport, Entsorgung) sind 7 Tage vor Beginn der Landesdirektion, Dresden, Abteilung Arbeitsschutz, Dienstsitz Zwickau, Lothar- Streit- Straße 24 in 08056 Zwickau anzuzeigen. Der Abbruch von schwach gebundenen asbesthaltigen Materialien darf nur durch eine Fachfirma mit der notwendigen Sachkunde nach § 39 GefStoffV ausgeführt werden. Bei der Entsorgung der Abfälle sind die geltenden Festlegungen des LAGA Merkblattes "Entsorgung asbesthaltiger Abfälle" einzuhalten.

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01	VE 310 Trockenbauarbeiten				
01.01	Montagewände				
01.01.01	GK-Montagew. CW75/125, 2x12,5, Min60 Gipsbauplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile, Anschlüsse zu den Wandflächen mit Trennfix ausbilden und abrissicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen - beidseitiger Beplankung mit Gipsbau- platten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile - Schraubenköpfe und Fugen verspachteln (Qualitätsstufe Q2), als Grundlage für Maler- arbeiten - plattenförmiger Dämmschicht aus Mineral- faser, dicht und abgleitsicher im Zwischen- raum einbauen. Profile : CW/UW 75 Beplankung je Seite : 2x12,5 mm GKB Dämmstoffdicke : 60 mm Schalldämmung : Rw, R 56 dB Gef. Feuerwiderstandskl.: F0 Wanddicke : 125 mm Wandhöhe : ca. 2,55 m Angeb. Fabrikat :				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Achse C/1-21 2.735,000 m²				
01.01.02	GK-Montagew. CW50/100, 2x12,5, Min40 Gipsbauplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile, Anschlüsse zu den Wandflächen mit Trennfix ausbilden und abrissicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen - beidseitiger Beplankung mit Gipsbau- platten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile - Schraubenköpfe und Fugen verspachteln (Qualitätsstufe Q2), als Grundlage für Maler- arbeiten - plattenförmiger Dämmschicht aus Mineral- faser, dicht und abgleitsicher im Zwischen- raum einbauen. Profile : CW/UW 50 Beplankung je Seite : 2x12,5 mm GKB Dämmstoffdicke : 40 mm				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	Schalldämmung : Rw, R 56 dB Gef. Feuerwiderstandskl. : F0 Wanddicke : 100 mm Wandhöhe : ca. 2,55 m Angeb. Fabrikat :			
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Achse C/1-21	540,000 m ²		
01.01.03	Zulage Gipskarton-Feuchtraumpl., 2 x 12,5 mm GKBi Gipskarton- Feuchtraumplatten, zweilagig, als Zulage, Oberflächenausbildung in Standartverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachver- spachtelung/Finish). Eventuelle Fugen- bewehrung gemäß Herstellerangaben			
	Beplankung : 2 x 12,5 mm GKBi Bauteil : Wände Badbereich Wandhöhe : 2,55 m			
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Achse C/1-21	2.177,000 m ²		
01.01.04	Zulage Nassraumplatten Duschbereich Nassraumplatten,zweilagig, als Zulage auf vorhandene UK montieren. Oberflächenausbildung in Grundverspachtelung, Qualitätsstufe Q1 gemäß Herstellerangaben ausbilden			
	Beplankung : 2 x 12,5 mm Produkt : Lahydro oder glw. Bauteil : Duschwand Wandhöhe : ca. 2,55 m			
	Angeb. Fabrikat :			
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Achse C/1-21	1.474,000 m ²		
01.01.05	Sonderverspachtelung, Gipsplatten, Q3, Montagewände Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitätsstufe 2. Abrechnung erfolgt pro Wandseite.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
	Bauteil : Montagewände Oberflächenbearbeitung : gespachtelt Oberflächenqualität : Q3 <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A-B/1-21 Achse C-D/1-21 4.851,000 m ²				
01.01.06	Türöffnung, Montagewand WD 125 Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel herstellen. Bauöffnungsmaße : 885/2010 mm Fertigwanddicke : 125 mm Wandhöhe : ca.2,55m <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Achse C/1-21 369,000 St				
01.01.07	Kleinflächen, GK-Montagewände < 5,0 m² Kleinflächen aus GK-Montagewände (erhöhte Schneidekosten für Zuschnitte und Verschnitt, Mehrverbrauch von Zubehörmaterialien, erhöhter Zeitaufwand bei der Montage, höherer Fugenanteil): als Zulage zu Vorsatzschalen bei Flächen < 5 m. ² Bauteil : Wände <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A-B/1-21 Achse C-D/1-21 1.122,000 m ²				
01.01.08	Ausschnitt rechteckig f. Unterverteiler, Trockenbau Ausschnitt rechteckig in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten für Unterverteiler schneiden, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Größe : 314x596 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Einzel und Doppelapartments 205,000 St				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
01.01.09	Rundloch f. Kabel u. dgl., Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Elektrokabel o.ä. bohren oder anarbeiten, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Wände zwischen Badzellen. 3 Bohrungen / Wand Durchmesser : 100 mm Anzahl der Wände : 9 Stk./ Etage <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse AD/ 3,7,11,15,19	648,000	St		
01.01.10	Rundloch f. Abluftelemente, Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Abluftelemente o.ä. bohren, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Durchmesser : 120 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse AD/1-21 Küchen Einzelapartments	127,000	St		
01.01.11	Rundloch f. Überströmelemente, Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Überströmelemente o.ä. bohren, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Durchmesser : 120 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse AD/1-21 Zimmer Doppelapartments	166,000	St		
01.01.12	Rundloch f. Rohre, Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Rohre o.ä. bohren, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Durchmesser : 120 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse AD/1-21				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302

Studentenwohnheim

LV: 310

Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
		272,000	St		
Summe	01.01 Montagewände				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

01.02 Vorsatzschalen

01.02.13 GK-Vorsatzschale mit Rückverankerung, CW50, 2x12,5 mm, Min40

Vorsatzschale mit Metall-Unterkonstruktion, mit Rückverankerung, einseitig beplankt, ohne Brandschutz, als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103.

Wanddicke gesamt: 75 mm
Maximal zulässige Wandhöhe: 2,60 m
Wandhöhe: ca. 2,55 m
Ständerachsabstand: 625 mm

Bewertetes Schalldämm-Maß, $R_{w,R}$: 49 dB

Unterkonstruktion: Verzinkte Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1.

Erzeugnis: CW 50-Profile sowie UW 50-Profile

Anschlüsse starr an Massivbauteile

Die Verankerung erfolgt mit für den jeweiligen

Untergrund geeigneten Verankerungsmitteln.

Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 13162

Dicke = 40 mm,

Längenbezogener Strömungswiderstand: $r = 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$

nach DIN EN 29053

Lückenlos und abrutschsicher verlegen

Beplankung: Einseitig 2 x 12,5 mm SINIAT Gipsplatten
LaGyp, Typ A laut DIN EN 520

Oberflächengüte: Standardverspachtelung Q2 gemäß

IGG,

Merkblatt 2, mit SINIAT Spachtelmasse PALLAS.

Ausführung nach Herstellervorschrift /

Verwendbarkeitsnachweis

Fabrikat: SINIAT Vorsatzschale SW44 mit
Rückverankerung oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.....

Einbauort:

EG - 7.OG : Achse A-B/1-21

Bereich Bäder Achse C-D/1-21

1.440,000 m²

.....

.....

01.02.14 Zulage Gipskarton-Feuchtraumpl., 2 x 12,5 mm GKBi

Gipskarton- Feuchtraumplatten, zweilagig,
als Zulage zu Pos. 01.02.13,
Standartverspachtelung, Qualitätsstufe Q2

Beplankung : 2 x 12,5 mm GKBi

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	Bauteil : Wände Badbereich Wandhöhe : 2,55 m <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A-B/1-21 Achse C-D/1-21 1.428,000 m ²			
01.02.15	Zulage Nassraumplatten Duschbereich Nassraumplatten, zweilagig, als Zulage zu Pos. 01.02.13 Beplankung : 2 x 12,5 mm Produkt : Lahydro oder glw. Bauteil : Duschwände Wandhöhe : ca. 2,55 m Angeb. Fabrikat : <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Achse C/1-21 688,000 m ²			
01.02.16	GK-Vorsatzschale, mit Rückverankerung, 1x12,5 mm Vorsatzschale mit Metall-Unterkonstruktion, mit Rückverankerung, einseitig einlagig beplankt, ohne Brandschutz, als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103. Wanddicke gesamt: 40 mm Wandhöhe: ca. 2,55 m Ständerachsabstand: 625 mm Unterkonstruktion: Verzinkte Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1. Erzeugnis: CD 60/27/06-Profile sowie UD 28/27/06-Profile Anschlüsse starr an Massivbauteile. Die Verankerung erfolgt mit für den jeweiligen Untergrund geeigneten Verankerungsmitteln. Beplankung: Einseitig 1 x 12,5 mm SINIAT Gipsplatten LaGyp, Typ A laut DIN EN 520 Oberflächengüte: Standardverspachtelung Q1 gemäß IGG, Merkblatt 2, mit SINIAT Spachtelmasse PALLAS. Ausführung nach Herstellervorschrift / Verwendbarkeitsnachweis Fabrikat: SINIAT Vorsatzschale SW44 mit Rückverankerung oder gleichwertig			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	Angebotenes Fabrikat:.....			Übertrag €	
	Bauteil : Wände Flur				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Küchen Achse C/1-21				
		464,000	m ²		
01.02.17	GK-Vorsatzschale, mit Rückverankerung, CW50, 2x12,5 mm Vorsatzschale mit Metall-Unterkonstruktion, mit Rückverankerung, einseitig beplankt, ohne Brandschutz, als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103. Wanddicke gesamt: 75 mm Wandhöhe: ca.2,20 m Ständerachsabstand: 625 mm Unterkonstruktion: Verzinkte Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1. Erzeugnis: CW 50-Profile sowie UW 50-Profile Anschlüsse starr an Massivbauteile. Die Verankerung erfolgt mit für den jeweiligen Untergrund geeigneten Verankerungsmitteln. Beplankung: Einseitig 2 x 12,5 mm SINIAT Gipsplatten LaGyp, Typ A laut DIN EN 520 Oberflächengüte: Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG, Merkblatt 2, mit SINIAT Spachtelmasse PALLAS. Ausführung nach Herstellervorschrift / Verwendbarkeitsnachweis Fabrikat: SINIAT Vorsatzschale SW44 mit Rückverankerung oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:..... s. Detailplan: 21.N_ARC_5_STUZ_DT_XX_05 Bauteil : Wände <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Flur Achse C/1-21				
		1.860,000	m ²		
01.02.18	Wandanschluss für Vorsatzschale Flur Wandanschluss zur Aufnahme des Kopfprofils (UW 50) der Vorsatzschale im Flur wie folgt herstellen; • UD 30 Profil kraftschlüssig an Massivwand				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	andübeln				
	• Bauplatte einlagig mit UD 30 Profil verschrauben				
	• UW 50- Profil lotrecht zum Fußprofil mit Bauplatte verschrauben				
	Eine Unterbrechung der Montage des Wandanschlusses auf Grund der Wandkoffer (siehe Grundrissplan), ist einzukalulieren.				
	s. Detailplan: 21.N_ARC_5_STUZ_DT_XX_05				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Flur : Achse C/1-21	887,000	m		
01.02.19	Eckschutzschiene an Vorsatzschale Flur Kantenschutz- Profil (Göppinger) an oberster Lage der Vorsatzschale im Flur, montieren und final spachteln s. Detailplan: 21.N_ARC_5_STUZ_DT_XX_05				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Flur : Achse C/1-21	887,000	m		
01.02.20	Türöffnung, Vorsatzschale WD 75 Türöffnung in Gipskartonplatten-Vorsatzschale mit CW50-Ständerprofilen, sowie UW50- Sturzprofil. Bauöffnungsmaße : 885/1965 mm Wandhöhe : ca. 2,20m				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/1-21 Flur : Achse C/1-21	216,000	St		
01.02.21	Zulage Kleinflächen, GK-Vorsatzschale, < 5m² Kleinflächen aus GK-Vorsatzschalen (erhöhte Schneidekosten für Zuschnitte und Verschnitt, Mehrverbrauch von Zubehörmaterialien, erhöhter Zeitaufwand bei der Montage, höherer Fugenanteil): als Zulage zu Vorsatzschalen bei Flächen < 5 m² Beplankung: 2x12,5 mm Feuchtraum und 2x12,5 mm Nassraumplatte Bauteil : Wände Bäder				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A-B/1-21 Achse C-D/1-21	2.047,020	m²		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
01.02.22	Sonderverspachtelung, Gipsplatten, Q3, Vorsatzschalen Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitätsstufe 2. Bauteil : Vorsatzschalen Oberflächenbearbeitung : gespachtelt Oberflächenqualität : Q3 <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A-B/1-21 Bäder : Achse C-D/1-21 1.484,000 m ²				
<u>Summe</u>	01.02	Vorsatzschalen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

01.03 Verkofferungen

01.03.23 Verkofferung, 1x 12,5 mm, zweiseitig Wand

Verkofferung für Installationsleitungen an Wänden, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln. Anschlüsse zu den Wandflächen mit Trennfix ausbilden und abrissicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen. Oberflächenausbildung in Standarderspachtelung, Qualitätsstufe Q2. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Wandkoffer
Zweiseitig : 60/60 cm
Wandhöhe : ca. 2,55m
Art der Platte : GKB- Bauplatte
Dicke Platte : 12,5 mm
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)

Einbauort:
KG, Raum : U.1.07,U.1.17,U.1.18
U.1.19,U.1.20

13,000 m

01.03.24 Verkofferung, 1x 12,5 mm, zweiseitig Decke

Verkofferung für Installationsleitungen an Decken, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln. Anschlüsse zu den Wandflächen mit Trennfix ausbilden und abrissicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen. Oberflächenausbildung in Standarderspachtelung, Qualitätsstufe Q2. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Deckenkoffer
Zweiseitig : 60/60 cm
Raumbreite : ca. 5,70 m
Art der Platte : GKB- Bauplatte
Dicke Platte : 12,5 mm
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)

Einbauort:
KG, Raum : U.1.07,U.1.17,U.1.18
U.1.19,U.1.20

29,000 m

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €

01.03.25 **Verkofferung, 1x 25,0 mm, dreiseitig Wand, F30**

Verkofferung für Installationsleitungen an Flurwände inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln. Anschlüsse zu den Wandflächen mit Trennfix ausbilden und abrissicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Wandkoffer
Dreiseitig : 40/50/40 cm
Wandhöhe : ca. 2,50m
Art der Platte : GKF- Feuerschutzplatte
Dicke Platte : 25,0 mm
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Feuerwiderstansklasse : F 30
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)

s. Grundrisspläne

Einbauort:
EG - 7.OG : Achse B-C/1-21
Flure

440,000 m

01.03.26 **Verkofferung, 1x 12,5 mm, zweiseitig Decke**

Verkofferung für Befestigungsstahl der Balkonanlage an Decken, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln. Anschlüsse zu den Wandflächen mit Trennfix ausbilden und abrissicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Bauteil : Deckenkoffer
Zweiseitig (BxHxL) : bis ca. 50cm x 30cm x 350 cm
Art der Platte : GKB- Bauplatte
Dicke Platte : 12,5 mm
Anzahl Plattenlagen : 1-lagig
Oberflächenqualität : Q2 (Standard)

s. Grundrisspläne

Einbauort:
EG - 6.OG : Achse AB/ 6, 8, 10, 12, 14, 16
Achse CD/ 5, 7, 9, 11

350,000 m

<u>Summe</u>	01.03	Verkofferungen	
---------------------	--------------	-----------------------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

01.04 Deckenbekleidung

01.04.27 GK-Decke, freitragend, 1xCW50+1x12,5 mm GKB, Küchen

Gipskarton-Decke, freitragend, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus CW 50-Einfachprofilen und UW 50-Randprofilen
- Bekleidung der UK mit Gipskartonbauplatten nach Montage haustechnischer Installationen im Deckenzwischenraum;
Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln, Standartverpachtung Q2

Profile : CW/UW 50/50(40)/06
Achsabstand : 500 mm
Spannweite : bis 2500 mm
Beplankung : 1 x 12,5 mm GKB
lichte Raumhöhe : ca. 2,55 m
Fabrikat : SINIAT Unterdecke SD 59 oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat :

Einbauort:

EG - 7.OG : Küchen Doppelapartments

808,000 m²

01.04.28 GK-Decke, freitragend, 1xCW50+1x12,5 mm GKB, Flure

Gipskarton-Decke, freitragend, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus CW 50-Einfachprofilen und UW 50-Randprofilen
- Bekleidung der UK mit Gipskartonbauplatten nach Montage haustechnischer Installationen im Deckenzwischenraum;
Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln, Standartverpachtung Q2

Profile : CW/UW 50/50(40)/06
Achsabstand : 500 mm
Spannweite : bis 2500 mm
Beplankung : 1 x 12,5 mm GKB
lichte Raumhöhe : ca. 2,55 m
Fabrikat : SINIAT Unterdecke SD 59 oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat :

Einbauort:

EG - 7.OG : Flure
Achse B/C 1-21
Flure Einzelapartments
Achse A/B+CD_1-21

1.335,000 m²

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

01.04.29 **Deckenschürze 1x12,5 mm GKB**

Ausführung der Befestigung mit UW50/50(40)06 mm
Profil verz. als Deckenprofil und bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln. Bekleidung aus
Gipskartonplatten GKB-Bauplatte, einlagig, Plattendicke
12,5 mm. Verspachtelung der Gipsplatten
in Qualitätsstufe Q2 (Standard). Schürzenhöhe= 26,5 cm,
Schürzenlänge ca.

Einbauort: Achse BC/1-21
EG-6.OG
Flure Einzelapartments

139,359 m

01.04.30 **GK-Decke, freitragend, 2xCW50+1x12,5 mm GKB, Flure**

Gipskarton-Decke, freitragend, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus CW 50-Doppelprofil
und UW 50-Randprofil
- Bekleidung der UK mit Gipskartonbauplatten
nach Montage haustechnischer Installationen
im Deckenzwischenraum;
Plattenfugen und Schraubenköpfe verspach-
teln, Standartverpachtelung Q2

Profile : 2x CW 50/50(40)/06
UW 50/50(40)/06
Achsabstand : 500 mm
Spannweite : bis 2900 mm
Beplankung : 1 x 12,5 mm GKB
lichte Raumhöhe : ca. 2,55 m
Fabrikat : SINIAT Unterdecke SD 59
oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat :

Einbauort:
EG - 7.OG : Flur
Achse C/D 18-19

139,000 m²

01.04.31 **GK-Decke, freitragend, 1xCW50+1x12,5 mm GKBI, Bäder**

Gipskarton-Decke, freitragend, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus CW 50-Einfachprofilen
und UW 50-Randprofilen
- Bekleidung der UK mit Gipskartonbauplatten
Imprägniert, nach Montage haustechnischer
Installationen im Deckenzwischenraum
- Plattenfugen und Schraubenköpfe verspach-
teln. Standartverpachtelung Q2

Profile : CW/UW 50/50(40)/06
Achsabstand : 500 mm
Spannweite : bis 2500 mm
Beplankung : 1 x 12,5 mm GKBI
lichte Raumhöhe : ca. 2,55 m

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	Fabrikat : SINIAT Unterdecke SD 59 oder gleichwertig				
	Angeb. Fabrikat :				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Bäder Einzel u. Doppelapartments				
		584,000 m ²			
01.04.32	Zulage Kleinflächen < 5m² Kleinflächen aus freitragender GK- Decke, (erhöhte Schneidekosten für Zuschnitte und Verschnitt, Mehrverbrauch von Zubehörmaterialien, erhöhter Zeitaufwand bei der Montage, höherer Fugenanteil): als Zulage zu GK- Decken bei Flächen $\leq 5 \text{ m}^2$				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Bäder				
		561,000 m ²			
01.04.33	Sonderverspachtelung, Gipsplatten, Q3, Decken Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als Zulage zur Standarderspachtelung der Qualitätsstufe 2.				
	Bauteil : Decken Oberflächenbearbeitung : gespachtelt Oberflächenqualität : Q3				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A/D_1-21				
		3.949,000 m ²			
01.04.34	Bewegungsfuge, in GK-Decken, herstellen Bewegungsfuge für freitragende Gipskartondecken herstellen, Wandkonstruktion und Deckplattenlage unterbrechen, Stoßhinterlegung einseitig befestigen, Kantenschutzwinkel an den freien Bekleidungsenden einbauen, spachteln und schleifen.				
	Bauteil : GK-Decke Breite Fuge : max. 200 mm				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Flure Achse B/C 1-21				
		91,000 m			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
01.04.35	Rundloch f. Kabel u. dgl., Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Elektrokabel o.ä. bohren, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Durchmesser : ca.10 - 50 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A/D_1-21	510,000	St		
01.04.36	Rundloch f. Einbauleuchten u. dgl., Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Einbauleuchten o.ä. bohren, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Durchmesser : 68 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A/D_1-21	765,000	St		
01.04.37	Ausschnitt Eckig f. Einbauleuchten u. dgl., Trockenbau Ausschnitt eckig in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Einbauleuchten o.ä. schneiden, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Größe : 70x238 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A/D_1-21	53,000	St		
01.04.38	Rundloch f. Abluftelemente, Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Abluftelemente o.ä. bohren ,incl. Einmessen und anzeichnen. Durchmesser : 120 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A/D_1-21 Bäder u. Küchen Doppelapartments	348,000	St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
<u>Summe</u>	01.04	Deckenbekleidung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01.05	Sonstiges				
01.05.39	Revisionsklappe, 2x12,5 mm, 300/300 mm, Alu-Rahmen Revisionsöffnung in Montagewand aus Gipsplatten einmessen, anzeichnen und ausschneiden. Revisionsklappe mit Aluminiumrahmen und feuchtraumgeeigneter, spachtelfreier Gipsplatten-Einlage (ohne Schraubenköpfe), mit Gummi-Lippendichtung, Fangsicherung und einfacher Druck-Öffnungsvorrichtung liefern und montieren. Einbaurahmen mit Wandfläche verspachteln. Bauteil : Wand Beplankung : 2x12,5mm Art des Einbauteils : Revisionsöffnung Abmessung Revision : 300/300 mm Angeb. Fabrikat : <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A-D/1-21 Bäder, Küchen 220,000 St				
01.05.40	Anpassarbeiten, Unterverteiler Anpassarbeiten in Montagewand 100-150mm, für Elt-Unterverteiler wie folgt; - Ausschnitt einmessen und anzeichnen - Öffnung für Unterverteiler ausschneiden <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : alle Apartments 205,000 St				
01.05.41	UA-Profil in freitragender Decke UA- Profil 50/40/2 mm in freitragenden Decken einbauen, mit einem zusätzlichen UW 50 Profil fluchtend zur Treppenhauswand (Achse B/17-18) vernieten. UA- Profil mittels Winkel kraftschlüssig an Massivwand befestigen. Profillänge/Etage : 2,72m <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse B/18-19 Flur 8,000 St				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
01.05.42	Verstärkungsprofile, UA 50/40/2 für WC Elemente Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion liefern und in Einzelmengen für WC-Element, beidseitig (jeweils rechts u. links vom Element) in allen Etagen einbauen. Abrechnung erfolgt/ Element. Profil : UA 50/40/2 mm Wandhöhe : ca. 2,55 m <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A-D/1-21 Bäder 205,000 St				
01.05.43	Rundloch f. Sanitäranlagen u. dgl., Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaser- platten für Sanitär- Halterungen+ Drückerausschnitt WC bohren, ausschneiden, inkl. Einmessen und Anzeichnen. Betrifft : WC-Block, WT-Block, Dusch-Block Durchmesser : ca.10 - 150 mm Ausschnitt : ca. 170x225 mm <u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Achse A-D/1-21 Bäder 2.477,000 St				
01.05.44	Universaltraverse in Wandkoffer Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen Stahl-Ständerprofilen der Wandverkofferungen montieren als Befestigungsgrundlage von zusätzlichen Konsollasten. Plattenmaterial : Holzwerkstoffplatte Plattendicke : ca. 20-25 mm Plattengöße : ca. 300/600 mm Angeb. Fabrikat: Einbauort : Achse BC/1-21 EG-7. OG Küchen 80,000 St				
01.05.45	Anpassarbeiten, für Wandanschluss Vorsatzschalen Kraftschlüssiger Wandanschluss an Vorsatzschalen im Bestand wie folgt: - Vorsatzschale Bestand öffnen, ca. 0,50m zu jeder Seite - zusätzliche CW50 Profile für Anschluß Montagewand und für fachgerechtes verschließen der Vorsatzschale				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	im Bestand einbauen - Vorsatzschale Bestand schließen, geschlossene Fläche der Vorsatzschale im Bestand nicht Spachten - Abbruchmaterial entsorgen Hinweis: In den Vorsatzschalen im Bestand befindet sich KMF-Dämmung (Glaswolle, WHO- Fasern, langfasrig), die unter Einhaltung der TRGS 521 und Expositions- kategorie 2 abzubereiten und fachgerecht zu entsorgen ist, einschl. Reinigungsarbeiten mit Industriestaubsauger (mindestens Staubklasse M) s. Detail: 20.N_ARC_5_Stuz_DT_03_03				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : alle Anschlüsse zur Vorsatzschale im Bestand	263,000	St		
01.05.46	Anpassarbeiten, für Wandanschluss, TB-Wände Kraftschlüssiger Wandanschluss von TB-Wand im Bestand an neue TB-Wand wie folgt: - TB-Wand Bestand zurückbauen, ca. 0,50m zusätzliche CW50 Profile für Anschluß an Montagewand fachgerecht einbauen - TB-Wand Bestand schließen inkl. benötigter CW 50 Profile, geschlossene Fläche der TB-Wand im Bestand nicht Spachten - Abbruchmaterial entsorgen Hinweis: In den Vorsatzschalen im Bestand befindet sich KMF-Dämmung (Glaswolle, WHO- Fasern, langfasrig), die unter Einhaltung der TRGS 521 und Expositions- kategorie 2 abzubereiten und fachgerecht zu entsorgen ist, einschl. Reinigungsarbeiten mit Industriestaubsauger (mindestens Staubklasse M)				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : alle Anschlüsse zur TB-Wand im Bestand	140,000	St		
01.05.47	Wandanschluss, TB-Wände, T-Verbindung Verbindung bzw. Anschluss von durchlaufenden Montagewänden (T-Verbindung), inkl. zusätzlicher CW50-75 Profile.				
	<u>Einbauort:</u> EG - 7.OG : Alle Anschlüsse zur TB-Wand im Bestand	280,000	St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302

Studentenwohnheim

LV: 310

Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
01.05.48	Aussenecke Außenecke für Bekleidungen aus Vor- satzschalen, Verkofferungen oder Montagewänden mit Eckschutzschiene verstärken, einspachteln ein- schließlich Herstellung Oberfläche, Q 2 Fabrikat: Knauf Eckschutzschiene 31/31 oder gleichwertig Angeb. Fabrikat:.....				
	<u>Einbauort</u> : KG - 7.OG 3.806,000 m				
Summe	01.05	Sonstiges			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01.10	Stundenlohnarbeiten				
01.10.49	Stundensatz Facharbeiter, Trockenbau Ausführung und Vergütung von Stundenlohnarbeiten ausschließlich auf vorherige Anweisung, Beauftragung und schriftliche Genehmigung durch den AG; die Arbeiten sind in Tagesberichten zu erfassen und wöchentlich von der Bauüberwachung bestätigen zu lassen; Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Basis der bestätigten Tagesberichte;	20,000	h		
<u>Summe</u>	01.10	Stundenlohnarbeiten			
<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>VE 310 Trockenbauarbeiten</u>			

Leistungsverzeichnis

Projekt: Z240302 Studentenwohnheim
LV: 310 Trockenbauarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

01	VE 310 Trockenbauarbeiten	
01.01	Montagewände	 €
01.02	Vorsatzschalen	 €
01.03	Verkofferungen	 €
01.04	Deckenbekleidung	 €
01.05	Sonstiges	 €
01.10	Stundenlohnarbeiten	 €

<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>VE 310 Trockenbauarbeiten</u>	<u>..... €</u>
--------------	-----------	----------------------------------	----------------

Summe LV	 €
----------	---------

zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
------------------------	---------

Gesamtsumme Brutto	 €
--------------------	---------

Datum: Unterschrift / Stempel: