

Leistungsbeschreibung Sanierung des Studentenwohnheimes Innere Schneeberger Straße 23 in
08056 Zwickau - VE 403 Heizung-Lüftung-Sanitär

Die Leistungen umfassen:

Heizung:

144 St. Stahlröhrenradiatoren,
2 St. Elektro-Badheizkörper,
15 St. Plattenheizkörper umsetzen,
ca. 750 m Kupferrohr DN 12-40, nincl. Dämmung
ca. 550 m C-Stahlrohr DN12-50 incl. Dämmung,
ca. 40 St. Armaturen DN 15-50,
ca. 800 m Sockelleisten,
ca. 145 St. Plattenheizkörper demontieren

Lüftung:

11 Dachventilatoren mit Schalldämmsockel,
ca. 1.500 m Wickelfalzrohr DN100-355 teilweise mit Dämmung,
136 St. Brandschutzdeckenschott,
15 St. Dachdurchführungen DN 200,
255 m² Brandschutzlüftungskanal,
72 St. Brandschutz-Absperrvorrichtungen DN 100,
16 St. Schalldämpfer,
414 St. Abluftelemente,
2 Split-Klimageräte je 5 KW
80 m Kältemittelleitungen

Sanitär:

207 St. WC-Anlagen,
2 St. behindertengerechte WC-Anlagen,
207 St. WT-Anlagen,
2 St. behindertengerechte WT-Anlagen,
205 St. Duschanlagen,
2 St. bodengleiche Duschanlagen,
2 St. Urinalanlagen,
1 St. Ausgussbecken-Anlagen,
208 St. Spülenanschlüsse incl. Auslaufarmatur,
ca. 2.350 m Schmutzwasser-Rohr aus Kunststoff DN50-200,
ca. 250 m Regenwasser-Rohr aus Kunststoff DN 100 incl. Dämmung,
ca. 2.150 m TW-Edelstahlrohr DN12-50 incl. Dämmung,
ca. 3.100 m Mehrschichtverbundrohr DN12-20 incl. Dämmung,
ca. 510 Armaturen DN12-50,
ca. 625 Vorwandelemente,
ca. 130 m Feuerlöschleitung trocken Stahl verzinkt DN 32-80,
2 St. LW-Einspeiseschränke,
16 St. LW-Entnahmeschränke,
ca. 600 St. Kernbohrungen