

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 9 Dacheindeckungsarbeiten			
Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude			
Titel 00.01. Baustelleneinrichtung			
00.01.0001. Liefern, Vorhalten und Abbauen der allgemeinen BE	1,00 psch	€	€
00.01.0002. Vorhalten der Baustelleneinrichtung	20,00 Woch	€	€
Summe Titel 00.01. Baustelleneinrichtung			€
Titel 00.02. Abdichtung Bodenplatte			
00.02.0001. Untergrund von grobem Schmutz reinigen	160,00 m2	€	€
00.02.0002. Voranstrich Bitumenlösung	160,00 m2	€	€
00.02.0003. kombinierte Abdichtung u.Dampfsperre G200S4	160,00 m2	€	€
00.02.0004. Herstellen und Einbau von Manschetten	10,00 St	€	€
Summe Titel 00.02. Abdichtung Bodenplatte			€
Titel 00.03. Dachdeckerarbeiten			
00.03.0001. Unterspannbahn herstellen	265,00 m2	€	€
00.03.0002. Konterlattung 40/60 Konterlattung aus Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, chemischer Holzschutz nach DIN 68800 Teil 3, genagelt, aus Fichte/Tanne, Querschnitt 40 x 60 mm, (Abrechnung nach gedeckter Fläche)	265,00 m2	€	€
00.03.0003. Dachlattung, 40/60 mm, Lattenabstand 300 mm,	265,00 m2	€	€
00.03.0004. Ortgangbrett, gehobelt, 22/200 mm	20,00 m	€	€
00.03.0005. Traufbohle	35,00 m	€	€
00.03.0006. Ziegeldeckung, Hohlpfalzeindeckung	265,00 m2	€	€
00.03.0007. Verklammerung der Dachfläche	265,00 m2	€	€
00.03.0008. Ziegeldeckung, Firstanschluss mit Firstanschlussziegel	17,00 m	€	€
00.03.0009. Ziegeldeckung, Beischroten an Orten und Kehlen zur Dachdeckung.	35,00 m	€	€
00.03.0010. Ziegeldeckung, Firstanfänger/Firstender, Formziegel Firstanfänger/Firstender als Formziegel, zur Firstabdeckung.	2,00 Stck	€	€
00.03.0011. Ziegeldeckung, Firstabdeckung für Hohlpfalzziegel	17,00 m	€	€
00.03.0012. Ortgangausbildung mit Zinkblechen	35,00 m	€	€
00.03.0013. Lüfterziegel	2,00 St	€	€
00.03.0014. Stragentlüfter zweiteilig	2,00 St	€	€
00.03.0015. Stragentlüfter Reduzierung	2,00 St	€	€
00.03.0016. Dachausstiegs Luke, Zinkblech, 600/900 mm	1,00 stck	€	€
Summe Titel 00.03. Dachdeckerarbeiten			€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Titel 00.04. Dachklempnerarbeiten			
00.04.0001. Wandanschluss als Halbkehle aus Zink,	12,00 m	€	€
00.04.0002. Hängerinne, halbrund, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 333 mm	35,00 m	€	€
00.04.0003. Rinnenendstücke	2,00 St	€	€
00.04.0004. Bewegungsausgleich, Hängerinne, Schiebenaht	4,00 Stck	€	€
00.04.0005. Traufstreifen aus Zink, Zuschnitt 250mm mit oder ohne Wasserfalz liefern und montieren, die Befestigung im Dachbereich erfolgt indirekt mit Haften	35,00 m	€	€
00.04.0006. Rinneneinhangstutzen, Form G, Titan-Zinkblech, DN 120	4,00 Stck	€	€
00.04.0007. Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 120	15,00 m	€	€
00.04.0008. Fallrohrbogen, doppelt, rund, Titan-Zinkblech, DN 120	12,00 Stck	€	€
00.04.0009. Standrohr mit Reinigungsöffnung	4,00 St	€	€
00.04.0010. Schneefanggitter	35,00 m	€	€
Summe Titel 00.04. Dachklempnerarbeiten			€
Summe Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude			€
Bereich 01. Technikgebäude			
Titel 01.01. Baustelleneinrichtung			
01.01.0001. Liefern, Vorhalten und Abbauen der allgemeinen BE	1,00 psch	€	€
01.01.0002. Vorhalten der Baustelleneinrichtung	20,00 Woch	€	€
Summe Titel 01.01. Baustelleneinrichtung			€
Titel 01.02. Abdichtung Bodenplatte			
01.02.0001. Untergrund von grobem Schmutz reinigen	20,00 m2	€	€
01.02.0002. Voranstrich Bitumenlösung	20,00 m2	€	€
01.02.0003. kombinierte Abdichtung u.Dampfsperre G200S4	20,00 m2	€	€
01.02.0004. Herstellen und Einbau von Manschetten	6,00 St	€	€
Summe Titel 01.02. Abdichtung Bodenplatte			€
Titel 01.03. Dachdichtungs- und Dämmarbeiten			
01.03.0001. Dampfsperrbahn	140,00 m²	€	€
01.03.0002. Randbohle, b/h = 20/10 cm	50,00 m	€	€
01.03.0003. Planung Gefälledämmung	1,00 psch	€	€
01.03.0004. Aufdachdämmung, 60 mm, mineralisch	140,00 m²	€	€
01.03.0005. Zulage zur Vorposition für Gefälledämmschicht,	140,00 m2	€	€
01.03.0006. EPDM-Abdichtung, geklebt	140,00 m2	€	€
01.03.0007. EPDM-Anschluss an aufgeh. Bauteile	5,00 m2	€	€

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.03.0008.	Zulage für die Ausbildung von Ecken, Dachabdichtung	8,00 Stck	€	€
01.03.0009.	Befestigung Randbereiche, Verbundblech	50,00 m	€	€
01.03.0010.	Flachdachlüfter DN 100	3,00 Stck	€	€
01.03.0011.	Flachdach Durchführungset, DN 100, Schwanenhals	2,00 Stck	€	€
01.03.0012.	Flüssigkunststoffabdichtung	5,00 m²	€	€
Summe Titel 01.03. Dachdichtungs- und Dämmarbeiten				€
Titel 01.04. Gründach (Extensive Begrünung)				
01.04.0001.	Dachfläche reinigen	140,00 m²	€	€
01.04.0002.	Schubsicherung Kiesfangleiste	50,00 m	€	€
01.04.0003.	Schubsicherung Schubhalter	60,00 St	€	€
01.04.0004.	Faserschutzmatte 600 g/m²	140,00 m²	€	€
01.04.0005.	Kiesrandstreifen in Anschlussbereichen	70,00 m	€	€
01.04.0006.	Drän- und Speicherelement	140,00 m²	€	€
01.04.0007.	Vegetationssubstrat	140,00 m²	€	€
01.04.0008.	Vegetationssubstrat, Mehr- bzw. Minderpreis	140,00 m²	€	€
01.04.0009.	Fertigstellungspflege Extensivbegrünung	140,00 m²	€	€
01.04.0010.	Vegetationsmatten	140,00 m²	€	€
Summe Titel 01.04. Gründach (Extensive Begrünung)				€
Titel 01.05. Klempnerarbeiten				
01.05.0001.	Rinneneinhangbleche	50,00 m	€	€
01.05.0002.	Rinne, vorgehängt, Titan-Zinkblech, 5-teilig	35,00 m	€	€
01.05.0003.	Rinnen-Endböden	4,00 Stck	€	€
01.05.0004.	Rinnenablaufstutzen, konisch, als Rinnenabschluss, für	4,00 St	€	€
01.05.0005.	Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 120	16,00 m	€	€
01.05.0006.	Fallrohrbögen als Doppelbögen, zur Verbindung zwischen	10,00 St	€	€
01.05.0007.	Standrohr, rund	5,00 St	€	€
Summe Titel 01.05. Klempnerarbeiten				€
Titel 01.06. Absturzsicherung/ Anschlagseinrichtungen				
01.06.0001.	Stütze für Flachdach-Absturzsicherung,	4,00 Stck	€	€
01.06.0002.	Spezial-Edelstahlseil 15 m für 6 mm Seilsicherungssysteme	2,00 Stck	€	€
01.06.0003.	Spannelement für 6 mm Seilsicherungssysteme	2,00 Stck	€	€
01.06.0004.	Force Limiter, aus Edelstahl	2,00 Stck	€	€
01.06.0005.	Endmontage und Zertifizierung	1,00 Stck	€	€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.06.0006. PSA, Persönliche Schutzausrüstung	1,00 Stck	€	€
Summe Titel 01.06. Absturzsicherung/ Anschlagseinrichtungen			€
Titel 01.07. Sonstiges			
01.07.0001. Lichtkuppelsystem 200/200 cm	1,00 St	€	€
01.07.0002. Öffnungseinr. elektr. Antrieb	1,00 St	€	€
01.07.0003. Bedienungsschalter	1,00 St	€	€
01.07.0004. Werkseitige Anschlussmanschette	1,00 St	€	€
01.07.0005. Schutzmassnahmen/ Witterungsschutz	140,00 m²	€	€
01.07.0006. Einzelnachweis der Windsogsicherung	1,00 psch	€	€
Summe Titel 01.07. Sonstiges			€
Summe Bereich 01. Technikgebäude			€
Bereich 02. Unterstand Schwimmmeister			
Titel 02.01. Dachdichtungs- und Dämmarbeiten			
02.01.0001. EPDM-Abdichtung, geklebt	30,00 m²	€	€
02.01.0002. Zulage für die Ausbildung von Ecken, Dachabdichtung	8,00 Stck	€	€
02.01.0003. Befestigung Randbereiche, Verbundblech	30,00 m	€	€
02.01.0004. Rinneneinhangbleche	8,00 m	€	€
02.01.0005. Rinne, vorgehängt, Titan-Zinkblech, 5-teilig	8,00 m	€	€
02.01.0006. Rinnen-Endböden	4,00 Stck	€	€
02.01.0007. Rinnenablaufstutzen, konisch, als Rinnenabschluss, für	2,00 St	€	€
02.01.0008. Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 120	8,00 m	€	€
02.01.0009. Fallrohrbögen als Doppelbögen, zur Verbindung zwischen	4,00 St	€	€
Summe Titel 02.01. Dachdichtungs- und Dämmarbeiten			€
Summe Bereich 02. Unterstand Schwimmmeister			€
Bereich 03. Servicegebäude und Lagergebäude			
Titel 03.01. Dachklempnerarbeiten			
03.01.0001. Hängerinne, halbrund, Titan-Zinkblech, Zuschnitt 333 mm	35,00 m	€	€
03.01.0002. Rinnenendstücke	4,00 St	€	€
03.01.0003. Bewegungsausgleich, Hängerinne, Schiebenaht	4,00 Stck	€	€
03.01.0004. Traufstreifen aus Zink, Zuschnitt 250mm mit oder ohne Wasserfalz liefern und montieren, die Befestigung im Dachbereich erfolgt indirekt mit Haften	35,00 m	€	€
03.01.0005. Rinneneinhangstutzen, Form G, Titan-Zinkblech, DN 120	4,00 Stck	€	€
03.01.0006. Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 120	15,00 m	€	€

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
03.01.0007. Fallrohrbogen, doppelt, rund, Titan-Zinkblech, DN 120	12,00 Stck	€ _____	€ _____
03.01.0008. Standrohr mit Reinigungsöffnung	4,00 St	€ _____	€ _____
03.01.0009. Schneefanggitter	35,00 m	€ _____	€ _____
Summe Titel 03.01. Dachklempnerarbeiten			€ _____
Summe Bereich 03. Servicegebäude und Lagergebäude			€ _____
Summe netto			€ _____

Zusammenfassung

Titel 00.01. Baustelleneinrichtung	_____ €
Titel 00.02. Abdichtung Bodenplatte	_____ €
Titel 00.03. Dachdeckerarbeiten	_____ €
Titel 00.04. Dachklempnerarbeiten	_____ €
Bereich 00. Umkleide und Sanitärgebäude	_____ €
Titel 01.01. Baustelleneinrichtung	_____ €
Titel 01.02. Abdichtung Bodenplatte	_____ €
Titel 01.03. Dachdichtungs- und Dämmarbeiten	_____ €
Titel 01.04. Gründach (Extensive Begrünung)	_____ €
Titel 01.05. Klempnerarbeiten	_____ €
Titel 01.06. Absturzsicherung/ Anschlagseinrichtungen	_____ €
Titel 01.07. Sonstiges	_____ €
Bereich 01. Technikgebäude	_____ €
Titel 02.01. Dachdichtungs- und Dämmarbeiten	_____ €
Bereich 02. Unterstand Schwimmmeister	_____ €
Titel 03.01. Dachklempnerarbeiten	_____ €
Bereich 03. Servicegebäude und Lagergebäude	_____ €

Gesamt netto	_____ €
zzgl. 19,0 % MwSt.	_____ €
Gesamt brutto	===== €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift