

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstr a e in Haldensleben
LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstr a e

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeines.....	2
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	2
1.2.	Verkehrs- und Baustellensicherung	2
1.3.	Umleitungsf�uhrung Vollsperrung BA 3	3
1.4.	Provisorische �ber-/Zufahrten und Sicherungen	4
1.5.	Hilfsleistungen und Pr�ufungen	4
1.6.	Stundenlohnarbeiten Bau.....	5
1.7.	Vorarbeiten und Bankette	5
2.	Stra�enbauarbeiten - freie Strecke	6
2.1.	Erschwernisse	6
2.2.	Reparatur an Bordanlagen BA 3	6
2.3.	Vorbereitende Ma�nahmen.....	7
2.4.	Fl�achen mit Tragf�ahigkeitssch�aden	8
2.5.	Asphaltdeckschicht - freie Strecke	9
2.6.	Anpassung/Wechsel Schachtabdeckungen/-teile	10
2.7.	Fahrbahnmarkierung	11
3.	Stra�enbauarbeiten - Einm�ndung in L 24	11
3.1.	Erschwernisse	12
3.2.	Rand Einfassungen	12
3.3.	Vorbereitende Ma�nahmen.....	12
3.4.	Asphaltarbeiten - Einm�ndung L24	13
3.5.	Fahrbahnmarkierung.....	14
	Zusammenstellung.....	16

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeines				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	StL-Nr. 19.101/107.11 Leistungsbereich: 101 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000	Psch	
1.1.20.	StL-Nr. 19.101/112.01 Leistungsbereich: 101 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000	Psch	
	Summe 1.1.		Baustelleneinrichtung	
1.2.	Verkehrs- und Baustellensicherung				
1.2.10.	StL-Nr. 19.805/105.19.10.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung n. Unt.*Geb.ü.200b.300Eu.	1,000	Psch	
1.2.20.	StL-Nr. 19.805/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	21,000	d
1.2.30.	StL-Nr. 19.805/120.90.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000	Psch	
1.2.40.	StL-Nr. 19.805/105.29.10.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung n. Unt.*Geb.ü.200b.300Eu.	1,000	Psch	
1.2.50.	StL-Nr. 19.805/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	21,000	d
1.2.60.	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000	Psch	
1.2.70.	StL-Nr. 19.805/105.19.10.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext ... außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung n. Unt.*Geb.ü.200b.300Eu.	1,000	Psch	
1.2.80.	StL-Nr. 19.805/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	7,000	d
1.2.90.	StL-Nr. 19.805/120.90.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000	Psch	
1.2.100.	Absperrgerät aufstellen Absturzsicherung "Future", 1000x2000 mm.	250,000	St
1.2.110.	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absturzsicherung "Future".	250,000	St
1.2.120.	Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe 2,0 m	50,000	m
1.2.130.	Bauzaun umbauen Zaunhöhe 2,0 m Stahlgitter-Fertigteile	50,000	m

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstr a e in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstr a e

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.140.	StL-Nr. 19.805/705.29 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal t�aglich*... Freitext ...	21,000 d
Summe 1.2. Verkehrs- und Baustellensicherung			
1.3.	Umleitungsf�uhrung Vollsperrung BA 3			
1.3.10.	Planung und Genehmigung Uml.besch.	1,000 Psch	
1.3.20.	Standortskizzen anfertigen Uml.besch. Standorte festlegen	1,000 Psch	
1.3.30.	Verfassen von Pressemitteilungen	1,000 Psch	
1.3.40.	Verkehrsschilder kennzeichnen mittels ber�uhrungsfreier Abde- ckung und wieder entfernen.	20,000 St
1.3.50.	Verkehrsschild aufstellen, Ronde, Dreieck, Rechteck, einschl. Zusatzzeichen	70,000 St
1.3.60.	Verkehrsschild aufstellen, Z 458 Planskizze*Retroreflkt.Typ 2 einschl. Aufstellvorrichtung	6,000 St
1.3.70.	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. �.75 bis 125 m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	2,000 St
1.3.80.	StL-Nr. 21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	14,000 Std
1.3.90.	StL-Nr. 21.105/320.11.90.41.01 L�angsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m ... Freitext ...*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	40,000 m
1.3.100.	StL-Nr. 21.105/322.29.04.11 Quermarkierung Typ I herstellen Wartelinie*... Freitext ... mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	7,000 m
1.3.110.	StL-Nr. 16.105/402.15.02.07.01 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2 5 Strah.eins.rot*Versorg.n.Wahl AN	3,000 St
1.3.120.	StL-Nr. 16.105/402.15.02.06.01 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2 3 Strah.eins.gelb*Versorg.n.Wahl AN	2,000 St
1.3.130.	StL-Nr. 16.105/412.21 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke*Batterie/Akku	2,000 St
1.3.140.	StL-Nr. 16.105/402.15.02.00.00 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2	3,000 St
1.3.150.	StL-Nr. 16.105/412.20 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke	3,000 St

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.160.	StL-Nr. 16.105/402.02.02.03.01 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseitig*Folie Typ 2	15,000	St
1.3.170.	Zweis. Dauerlicht*Versorg.n.Wahl AN StL-Nr. 16.105/412.19 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Leitbake*... Freitext ...	15,000	St
1.3.180.	StL-Nr. 16.105/402.02.02.00.00 Leistungsbereich: 105 Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Leitbake beidseitig*Folie Typ 2	15,000	St
1.3.190.	StL-Nr. 16.105/412.10 Leistungsbereich: 105 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Leitbake	15,000	St
1.3.200.	StL-Nr. 19.805/710.99 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. ... Freitext ...*... Freitext ...	21,000	d
Summe 1.3. Umleitungsführung Vollsperrung BA 3			
1.4.	Provisorische Über-/Zufahrten und Sicherungen				
1.4.10.	Überfahrtschutz f. Beton-Borde herst. 5-10cm Kiess. 0/16*Schutz entfernen	15,000	m2
1.4.20.	Schutz f. Geh-/Radweg aus Bet.-Verb... Platten n. Wahl AN*Schutz entfernen	20,000	m2
1.4.30.	Provisorische Zufahrten/Baustr. herste.. aus B2-Material, Körnung 0/32, nach Beendigung der Bauarbeiten wieder aufnehmen.	10,000	m3
1.4.40.	StL-Nr. 19.113/827.99.10.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ...	10,000	t
1.4.50.	Bitumen 70/100 StL-Nr. 19.113/028.90.90.91.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	30,000	m2
Summe 1.4. Provisorische Über-/Zufahrten und Sich..			
1.5.	Hilfsleistungen und Prüfungen				
1.5.10.	Abfallentsorgung der Anlieger in Abstimmung mit dem AG.	1,000	psch
1.5.20.	Bohrkerne für Kontrollprüfg. entnehmen	3,000	St
1.5.30.	StL-Nr. 19.113/008.10.90.11.10 Asphalt feinfräsen ADS*... Freitext ... Fahrbahn*Breite bis 30 cm Fräsasph. verw.	1,000	m2
1.5.40.	StL-Nr. 19.113/058.10.20 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*Einzelflächen	1,000	m2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.50.	StL-Nr. 19.113/607.32.30.01 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Bk10 + Bk3,2*Dicke 4,0 cm Bit.25/55-55A+vvZ*Handeinbau	1,000 m2
1.5.60.	StL-Nr. 19.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	3,000 m
1.5.70.	StL-Nr. 19.113/667.13.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*Verfahren B 2/3 ungeb. verwert.	1,000 m2
1.5.80.	Fotodokumentation Markierung 2-fach erstellen, dem AG auf CD-ROM übergeben	1,000 Psch
1.5.90.	Aufmaß Markierung anfertigen Bereich des 3. Bauabschnittes einschl. Einmündungen	1,000 Psch
1.5.100.	Dynamischer Plattendruckversuch	2,000 St
1.5.110.	Statischer Plattendruckversuch Frostsc..	1,000 St
1.5.120.	Statischer Plattendruckversuch Schotte..	1,000 St
Summe 1.5. Hilfsleistungen und Prüfungen		
1.6. Stundenlohnarbeiten Bau				
1.6.10.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.01 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Pol..	1,000 h
1.6.20.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.07 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Geh..	1,000 h
1.6.30.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/910.11 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Bau..	1,000 h
1.6.40.	*** Bedarfsposition mit GB Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 5..	1,000 h
1.6.50.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/915.02 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger..	1,000 h
1.6.60.	*** Bedarfsposition mit GB StL-Nr. 86.101/915.14 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl..	1,000 h
Summe 1.6. Stundenlohnarbeiten Bau		
1.7. Vorarbeiten und Bankette				
1.7.10.	Vegetationsfläche mähen Bankettbereiche, Mähgut ent- sorgen.	300,000 m2
1.7.20.	Bankett vor Fräsarbeiten abschieben Dicke ü. 10-20 cm*Breite = 0,50-1,00 m, Mat. vor Ort andecken	370,000 m
1.7.30.	Bankett durchfräsen u. anarbeiten Dicke ü. 5-10 cm*Mi..Breite = 1,50 m, Verd, Ev2 min.70 Mpa*Rasensaat	370,000 m

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstr a e in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstr a e

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.40.	Baustoffgemisch f�ur Bankett liefern	65,000 t
1.7.50.	Baustoffgemisch f�ur Bankettanpassung ..	20,000 m3
Summe 1.7. Vorarbeiten und Bankette			
Summe 1. Allgemeines			
2. Stra�enbauarbeiten - freie Strecke				
2.1. Erschwernisse				
2.1.10.	StL-Nr. 19.113/078.14.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.tragschicht Sch�achte	3,000 St
2.1.20.	StL-Nr. 19.113/078.12.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.binderschicht Sch�achte	3,000 St
2.1.30.	StL-Nr. 19.113/078.11.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Sch�achte	11,000 St
2.1.40.	StL-Nr. 21.113/078.11.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Hydranten+Schieb	2,000 St
2.1.50.	StL-Nr. 19.113/083.14.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.tragschicht Einfassung	30,000 m
2.1.60.	StL-Nr. 19.113/083.12.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.binderschicht Einfassung	30,000 m
2.1.70.	StL-Nr. 19.113/083.11.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht Einfassung	30,000 m
Summe 2.1. Erschwernisse			
2.2. Reparatur an Bordanlagen BA 3				
2.2.10.	StL-Nr. 23.115/031.95.02.00 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.�10-20/R-St. alles Verw. AN	5,000 m
2.2.20.	StL-Nr. 23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe �. 20-30 cm*�. Aush. Verw. AN	5,000 m
2.2.30.	StL-Nr. 23.115/311.03.00.09.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	3,000 m

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.40.	StL-Nr. 23.115/311.10.00.09.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,000 m
2.2.50.	StL-Nr. 23.115/326.11.99 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	3,000 St
2.2.60.	StL-Nr. 21.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	5,000 m
2.2.70.	StL-Nr. 21.113/028.50.90.90.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Rad- und Gehwege*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. AN	5,000 m2
2.2.80.	StL-Nr. 21.113/123.99.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000 t
2.2.90.	StL-Nr. 21.113/617.93.10.11 Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst. ... Freitext ...*Dicke 3,5 cm Bitumen 20/30+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	5,000 m2
2.2.100.	StL-Nr. 21.113/917.13.41.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 3,5 cm*bis 20 m Breite 10 mm	5,000 m
2.2.110.	StL-Nr. 21.113/667.53.19.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten abstreuen*Verfahren B 2/3 PSV (51)*... Freitext ... ungeb. verwert.	5,000 m2
2.2.120.	Sanierung von Straßenbordsteinen Zweikomponenten-Mörtelsanierung	20,000 m
Summe 2.2. Reparatur an Bordanlagen BA 3		
2.3.	Vorbereitende Maßnahmen			
2.3.10.	StL-Nr. 19.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	30,000 m
2.3.20.	StL-Nr. 19.113/038.11.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	230,000 m
2.3.30.	StL-Nr. 19.113/005.12.90.10.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw.	2.200,000 m2
2.3.40.	StL-Nr. 19.113/058.31.11 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	2.200,000 m2

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.3. Vorbereitende Maßnahmen		
2.4.	Flächen mit Tragfähigkeitsschäden			
2.4.10.	StL-Nr. 19.113/038.31.09 Leistungsbereich: 113 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	70,000 m
2.4.20.	StL-Nr. 19.113/028.99.90.90.03 Leistungsbereich: 113 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...			
2.4.30.	Aufbr. Verw. AN StL-Nr. 17.806/249.99 Leistungsbereich: 106 Planum herstellen ... Freitext ...	200,000 m2
2.4.40.	Boden verdichten Bereiche mit Tragfähigkeits- schäden.	200,000 m2
2.4.50.	StL-Nr. 16.112/108.12.09.99.01 Frostschutzschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ...			
2.4.60.	... Freitext ...*Abrechng. Auftrag StL-Nr. 16.112/219.11.91.90 Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100*0/32 ... Freitext ...*Dicke 15 cm ... Freitext ...	70,000 m3
2.4.70.	StL-Nr. 21.113/113.42.19.01 Leistungsbereich: 113 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk3,2*Schadstellen Bitumen 50/70*... Freitext ... mit Beschicker	60,000 t
2.4.80.	Zul. Asphalttragschicht aus AC 32 T S ..	100,000 m2
2.4.90.	StL-Nr. 21.113/907.33.01.06 Leistungsbereich: 113 Naht in Asphaltsschicht herst. Naht ATS*Längs-/Quernaht PmB heiß*Dicke ü.11-14 cm			
2.4.100.	StL-Nr. 19.113/063.11.11.92 Leistungsbereich: 113 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.bindersch.	70,000 m
2.4.110.	StL-Nr. 19.113/219.44.11.19.01 Leistungsbereich: 113 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*Gestein SZ 18 ... Freitext ...*mit Beschicker	200,000 m2

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.120.	Zul. Asphaltbinderschicht aus AC 16 B .. Zulage Handeinbau	100,000 m2
2.4.130.	StL-Nr. 19.113/907.23.01.03 Leistungsbereich: 113 Naht in Asphalttschicht herst. Naht ABS*Längs-/Quernaht PmB heiß*Dicke ü.4,5-7,5cm	70,000 m
2.4.140.	StL-Nr. 23.113/063.12.09.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	40,000 m2
2.4.150.	Asphalteinlage einbauen	40,000 m2
Summe 2.4. Flächen mit Tragfähigkeitsschäden			
2.5.	Asphaltdeckschicht - freie Strecke			
2.5.10.	StL-Nr. 19.113/058.31.11 Leistungsbereich: 113 Unterlage reinigen gefr. Asphalttsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	2.200,000 m2
2.5.20.	StL-Nr. 19.113/058.31.19 Leistungsbereich: 113 Unterlage reinigen gefr. Asphalttsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*... Freitext ...	2.200,000 m2
2.5.30.	StL-Nr. 19.113/063.12.11.93 Leistungsbereich: 113 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	2.070,000 m2
2.5.40.	StL-Nr. 19.113/318.29.19.05.01 Leistungsbereich: 113 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*... Freitext ... Mischfüller KA 20*mit Beschicker	2.070,000 m2
2.5.50.	Zul. Asphaltdeckschicht aus AC 11 D S .. Zulage Handeinbau	100,000 m2
2.5.60.	StL-Nr. 21.113/952.11.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	2.070,000 m2
2.5.70.	StL-Nr. 19.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	2.070,000 m2
2.5.80.	StL-Nr. 23.113/607.92.30.11 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bit.10/40-65A+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	130,000 m2
2.5.90.	StL-Nr. 23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	130,000 m2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.100.	StL-Nr. 19.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	130,000 m2
2.5.110.	StL-Nr. 21.113/917.12.51.01 Leistungsbereich: 113 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	30,000 m
2.5.120.	StL-Nr. 19.113/937.99.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	230,000 m
2.5.130.	StL-Nr. 19.113/942.91.96.10.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	230,000 m
2.5.140.	StL-Nr. 19.113/937.99.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	30,000 m
2.5.150.	StL-Nr. 19.113/942.91.96.10.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	30,000 m
Summe 2.5.		Asphaltdeckschicht - freie Strecke	
2.6. Anpassung/Wechsel Schachtabdeckungen/-teile				
2.6.10.	Baugruben herstellen und verfüllen	4,000 m3
2.6.20.	StL-Nr. 20.110/408.31.01 Schachtteil ausbauen Schachthals*Schacht sichern Ausbau verwerten	1,000 St
2.6.30.	Fertigteil für Schacht einbauen Hals SH 1000x625*Dichtungsband	1,000 St
2.6.40.	Schachtteil ausbauen bis OK Schachth.*Schacht sichern Abdeckg. zum AVH*Restausbau verwerten	11,000 St
2.6.50.	Schachtteil ausbauen (Zul.) bis OK Schachth.*Ausb. d. Ausbohren Schacht sichern*Ausbaust. verwerten	11,000 St
2.6.60.	SW-Schachtabdeckung Begu D400 Ø 610 mm, mit Ventilation, liefern und aufsetzen	6,000 St
2.6.70.	RW-Schachtabdeckung Begu D400 Ø 610 mm, ohne Ventilation, liefern und aufsetzen	5,000 St
2.6.80.	Vlieseinlage einbauen	11,000 St
2.6.90.	Schieberkappe mit Deckel (höhenverstel..)	2,000 St
2.6.100.	Tragplatte aus PE für Schieberkappen	2,000 St
Summe 2.6.		Anpassung/Wechsel Schachtabdeckungen/-..	

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafensstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafensstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Fahrbahnmarkierung			
2.7.10.	StL-Nr. 21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	120,000 m2
2.7.20.	StL-Nr. 18.131/105 Markierungsfläche trocknen	120,000 m2
2.7.30.	StL-Nr. 18.131/505.11.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	360,000 m
2.7.40.	StL-Nr. 18.131/505.31.17.00.21 Leistungsbereich: 131 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	60,000 m
2.7.50.	StL-Nr. 18.131/505.51.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	60,000 m
2.7.60.	StL-Nr. 18.131/505.61.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	10,000 m
2.7.70.	StL-Nr. 18.131/505.43.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	110,000 m
2.7.80.	StL-Nr. 18.131/520.61.22.00.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobstr. Decke	3,000 St
2.7.90.	StL-Nr. 21.131/510.31.20.09 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ...	12,000 m
2.7.100.	StL-Nr. 21.131/510.41.20.09 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ...	28,000 m
2.7.110.	Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt, Flächenmarkierung P 6*Überrollb. T 3 Grobstr. Decke	20,000 m2
	Summe 2.7. Fahrbahnmarkierung		
	Summe 2. Straßenbauarbeiten - freie Strecke		
3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.	Erschwernisse			
3.1.10.	StL-Nr. 23.113/078.12.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.binderschicht Hydranten+Schieb	2,000 St
3.1.20.	StL-Nr. 21.113/078.11.01 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Hydranten+Schieb	2,000 St
3.1.30.	StL-Nr. 19.113/083.12.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.binderschicht Einfassung	50,000 m
3.1.40.	StL-Nr. 19.113/083.11.01 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht Einfassung	50,000 m
	Summe 3.1. Erschwernisse		
3.2.	Randeinfassungen			
3.2.10.	Fundamentgraben herstellen SOB*F-Breite 20 bis 40cm Bordrinnen �-Aush. Verw. AN	5,000 m
3.2.20.	StL-Nr. 18.115/405.91.32.91.00 Streifen aus Betonpfl.st. herst. ... Freitext ...*St.160/160/140 o.F., m. Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ...*Fugen Zem.m�rt.	5,000 m
3.2.30.	Anpassung von Streifen herstellen. Lnge bis 0,5 cm	0,500 m
3.2.40.	Fugen Betonsteingosse ausrumen u. rei.. Gosse zweizeilig*schadhafte Teillngen	45,000 m
3.2.50.	Neuverfugung Betonsteingosse Gosse zweizeilig*schadhafte Teillngen	45,000 m
3.2.60.	Einzelne Pflastersteine aufnehmen	10,000 St
3.2.70.	Rinne aus Pflastersteinen herst.	10,000 St
	Summe 3.2. Randeinfassungen		
3.3.	Vorbereitende Ma�nahmen			
3.3.10.	StL-Nr. 19.113/038.31.09 Leistungsbereich: 113 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	70,000 m
3.3.20.	StL-Nr. 23.113/005.12.90.10.10 Asphalt frasen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Frasasp. verw.	300,000 m2
3.3.30.	StL-Nr. 23.113/005.22.90.10.10 Asphalt frasen ABS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Frasasp. verw.	300,000 m2

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.40.	Asphalt nachfräsen Schollen ohne Schichtverbund Schicht ABS* T= 1-3 cm				
	Fräsasph. verw.	150,000	m2
3.3.50.	StL-Nr. 19.113/058.31.11 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	300,000	m2
Summe 3.3. Vorbereitende Maßnahmen			
3.4.	Asphaltarbeiten - Einmündung L24				
3.4.10.	StL-Nr. 19.113/058.31.11 Leistungsbereich: 113 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*selb.aufn.Kehrm.	300,000	m2
3.4.20.	StL-Nr. 19.113/058.31.19 Leistungsbereich: 113 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. zus. Flächen*... Freitext ...	300,000	m2
3.4.30.	StL-Nr. 19.113/063.11.11.92 Leistungsbereich: 113 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.bindersch.	300,000	m2
3.4.40.	StL-Nr. 19.113/219.44.11.19.01 Leistungsbereich: 113 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*Gestein SZ 18 ... Freitext ...*mit Beschicker	300,000	m2
3.4.50.	Zul. Asphaltbinderschicht aus AC 16 B .. Zulage Handeinbau	100,000	m2
3.4.60.	StL-Nr. 19.113/907.23.01.03 Leistungsbereich: 113 Naht in Asphalterschicht herst. Naht ABS*Längs-/Quernaht PmB heiß*Dicke ü.4,5-7,5cm	40,000	m
3.4.70.	StL-Nr. 19.113/063.12.11.93 Leistungsbereich: 113 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	200,000	m2
3.4.80.	StL-Nr. 19.113/318.29.19.05.01 Leistungsbereich: 113 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 25/55-55A*... Freitext ... Mischfüller KA 20*mit Beschicker	200,000	m2
3.4.90.	StL-Nr. 21.113/952.11.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	200,000	m2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.100.	StL-Nr. 19.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	200,000	m2
3.4.110.	StL-Nr. 23.113/607.92.30.11 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bit.10/40-65A+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	100,000	m2
3.4.120.	StL-Nr. 23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	100,000	m2
3.4.130.	StL-Nr. 19.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	100,000	m2
3.4.140.	StL-Nr. 21.113/917.12.51.01 Leistungsbereich: 113 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	10,000	m
3.4.150.	StL-Nr. 19.113/937.99.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	70,000	m
3.4.160.	StL-Nr. 19.113/942.91.96.10.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	70,000	m
3.4.170.	StL-Nr. 19.113/937.99.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	50,000	m
3.4.180.	StL-Nr. 19.113/942.91.96.10.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 10 mm*Fugenmasse N2	50,000	m
Summe 3.4.		Asphaltarbeiten - Einmündung L24	
3.5.	Fahrbahnmarkierung				
3.5.10.	StL-Nr. 21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	10,000	m2
3.5.20.	StL-Nr. 18.131/105 Markierungsfläche trocknen	10,000	m2
3.5.30.	StL-Nr. 18.131/505.21.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	15,000	m
3.5.40.	StL-Nr. 18.131/505.43.17.00.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse P 7*grobstr. Decke	15,000	m

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.5.	Fahrbahnmarkierung	
	Summe 3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24	

Zusammenstellung

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben
 LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Allgemeines	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Verkehrs- und Baustellensicherung
1.3.	Umleitungsführung Vollsperrung BA 3
1.4.	Provisorische Über-/Zufahrten und Sicherungen
1.5.	Hilfsleistungen und Prüfungen
1.6.	Stundenlohnarbeiten Bau
1.7.	Vorarbeiten und Bankette
<hr/>		
Summe 1.	Allgemeines
2.	Straßenbauarbeiten - freie Strecke	
2.1.	Erschwernisse
2.2.	Reparatur an Bordanlagen BA 3
2.3.	Vorbereitende Maßnahmen
2.4.	Flächen mit Tragfähigkeitsschäden
2.5.	Asphaltdeckschicht - freie Strecke
2.6.	Anpassung/Wechsel Schachtabdeckungen/-teile
2.7.	Fahrbahnmarkierung
<hr/>		
Summe 2.	Straßenbauarbeiten - freie Strecke
3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24	
3.1.	Erschwernisse
3.2.	Randeinfassungen
3.3.	Vorbereitende Maßnahmen
3.4.	Asphaltarbeiten - Einmündung L24
3.5.	Fahrbahnmarkierung
<hr/>		
Summe 3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24
LV	1	
1.	Allgemeines
2.	Straßenbauarbeiten - freie Strecke
3.	Straßenbauarbeiten - Einmündung in L 24
<hr/>		
Summe LV	1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstr..

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
 in Höhe von 19,00 % EUR
..... EUR

Zusammenstellung

Projekt: 2020-001 Deckensanierung Hafensstraße in Haldensleben
LV: 1 3.BA 2025 - Deckensanierung Hafensstraße

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 2020-001 **Deckensanierung Hafenstraße in Haldensleben**
LV: 1 **3.BA 2025 - Deckensanierung Hafenstraße**

2.2.120. **Sanierung von Straßenbordsteinen**
 Zweikomponenten-Mörtelsanierung
 (TB61)
 Angebot Material'

 '
 (TB62)
 Angebot Lieferant '

 '

2.4.150. **Asphalteinlage einbauen**
 (TB62)
 Angebotes Produkt '.....'
 (TB63)
 Lieferant '.....'

2.6.60. **SW-Schachtabdeckung Begu D400 Ø 610 mm,**
 mit Ventilation, liefern und aufsetzen
 (TB61)
 Angebot Material'

 '
 (TB62)
 Angebot Lieferant '

 '

2.6.70. **RW-Schachtabdeckung Begu D400 Ø 610 mm,**
 ohne Ventilation, liefern und aufsetzen
 (TB61)
 Angebot Material'

 '
 (TB62)
 Angebot Lieferant '

 '