

50 Stück	Sitzbank bestehend aus Betonkörper und Sitzrost, Betonkörper L = 2000 mm, B = 430 mm, H = 372 mm; C35/45 XC4, XD3, XF4; Kanten gebrochen, Sichtbetonklasse SB3; Betonkörper geprägt mit Logo CVAG; Betonkörper ist an der Unterseite mit höhenverstellbaren Füßen in Ausführung V4A zu versehen; als minimale Höheneinstellung ist 15 mm über Gelände sicherzustellen; werkseitig sind dauerhafte Verschraubungspunkte für den Sitzrost vorzusehen; Anschlag der Betonkörper ist vorzusehen; Anschlagpunkte sind generell verdeckt auszuführen; alle Anschlagpunkte in Ausführung Edelstahl, ebenso deren bündiger Verschluss; Optional ist werksseitiger Oberflächenschutz gegen Graffiti anzubieten; Sitzrost bestehend aus 4 x Kanthölzern Lärche, Brettschichtholz, naturbelassen; Kanten abgerundet, Oberfläche bearbeitet; das Sitzrost schließt allseitig bündig mit dem Betonkörper ab; das Lattenrost ist zu komplettieren, alle Zubehörteile Edelstahl; das Sitzrost ist wechselbar auszuführen; die Verschraubung des Lattenrostes zum Betonkörper ist diebstahlhemmend auszuführen; Anzahl der Verschraubungspunkte min. 6 Stück; Fuge zwischen Sitzrost und Betonkörper soll 8 mm betragen; Es sind 5 Reserveroste beizustellen und einzurechnen. Anfertigung einer Werksplanung sowie Einholung der Freigabe durch den AG vor Fertigung - Technische Zeichnungen zum Lattenrost und Betonkörper sowie eine 3D – Visualisierung. Die Kosten hierfür sind einzurechnen. Vor Freigabe der Teile ist eine zusätzliche Musterbank herzustellen. Die Kosten dafür sind einzurechnen. Die Gesamtstückzahl der Sitzbänke (Betonblöcke und Sitzroste) sind auf einer Lagerfläche in Chemnitz vorzuhalten. Diese sind trocken und witterungsgeschützt zu lagern. Einzelne Abholungen erfolgen durch den AG. Die Verladung erfolgt durch den AN.
-----------------	--