

Projekt:	724	Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV:	724-20	Los 17 - Bauendreinigung

Angebotsanforderung

BAUVORHABEN

Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3, 08371 Glauchau

BAUHERR

Stadt Glauchau
Markt 1

08371 Glauchau

PLANUNG

H2Architektur
by hendrik heine
Löbnitzer Straße 15
09350 Lichtenstein
Fon: 037204-58598-5
E-Mail: reichold@h2architektur.de

Projekt:	724	Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV:	724-20	Los 17 - Bauendreinigung

Baureinigungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

BG Bau Broschüre

SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für die Gebäudereinigung
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)

BIV-Richtlinie

Richtlinien für Vergabe und Abrechnung im Gebäudereiniger-Handwerk
Herausgeber: Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV).
Es gelten nur die Abschnitte 2, 3, 4 und 5.0 der Richtlinie. Bei Widersprüchen zwischen dieser Richtlinie und den Angaben in den Vorbemerkungen oder der Leistungsbeschreibung haben diese Angaben Vorrang vor der Richtlinie.

DGUV Regel 101-017

Reinigungsarbeiten mit Infektionsgefahr in medizinischen Bereichen
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGR 208)

DGUV Regel 101-018

Umgang mit Reinigungs- und Pflegemitteln
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGR 209)

GGGR-Merkblatt AE.01

Aufmaß in der Gebäudereinigung
Herausgeber: RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e.V.

RAL-GZ 902

Gebäudereinigung - Gütesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

Projekt:	724	Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV:	724-20	Los 17 - Bauendreinigung

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erdgeschoss

Gerüste

Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Für Produkte, die nach der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet sein müssen, sind dem Auftraggeber unaufgefordert die Sicherheitsdatenblätter zu übergeben.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Wenn der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgeschriebene Art der Ausführung oder Wahl der vorgegebenen Reinigungsmittel hat, hat er das dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die zu reinigenden Flächen und Bauteile vom Auftragnehmer auf Beschädigungen zu untersuchen. Beanstandungen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Werden bei der Ausführung der Reinigungsarbeiten zuvor nicht erkennbare Schäden an den zu bearbeitenden Flächen sichtbar, ist der Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen.

Verschmutzungen, die durch den Auftragnehmer verursacht werden, sind von ihm zu beseitigen.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die feuergefährliche oder gesundheitsschädigende Bestandteile enthalten, sind entsprechend ihrer Eigenart und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Verordnungen zu lagern und zu verarbeiten.

Nachbehandlungsmittel, wie z.B. konservierende oder hydrophobierende Mittel dürfen nur verwendet werden, wenn sie in der Leistungsbeschreibung vorgeschrieben sind.

Toiletten, Bade- und Waschräume einschließlich der Einrichtungsgegenstände sind mit desinfizierenden Mitteln zu reinigen.

Regler, Sensoren, wie z.B. Thermostatventile, Raumthermostate, Bewegungsmelder, dürfen nicht verstellt werden.

Mit Türschließern versehene Türen mit Brand- und Rauchschutzanforderungen dürfen nur während der Reinigungsarbeiten an den Bodenflächen im unmittelbaren Öffnungsbereich kurzfristig geöffnet festgestellt werden. Die Türen sind sofort nach Fertigstellung der Reinigung des Öffnungsbereiches

Projekt:	724	Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV:	724-20	Los 17 - Bauendreinigung

wieder zu verschließen und Hilfsmittel zum Offenhalten, z.B. Unterlegkeile, zu entfernen. Das gilt auch, wenn mehrere Reinigungsgänge erforderlich sind und diese nicht im unmittelbaren Zusammenhang durchgeführt werden können. Weder die Türen, noch die Türschließer und die Bodenflächen dürfen durch Hilfsmittel zum Offenhalten der Türen beschädigt werden.

Fensterbretter und Sohlbänke dürfen grundsätzlich nur mit lastverteilenden und vor Beschädigungen schützenden Auflagen sowie nach Absprache mit der Bauleitung betreten werden.

Durch Reinigungsarbeiten vorübergehend glatte Fußbodenflächen sind abzusperren. Falls Verkehrs- und Fluchtwege davon betroffen sind, ist abschnittsweise zu arbeiten.

Die Weitergabe von Schlüsseln an Dritte ist untersagt. Für die Schlüsselübergabe an Mitarbeiter ist ein schriftlicher Nachweis zu führen.

Der gesamte Ablauf der Dienstleistungen ist so zu dokumentieren, dass eine Identifikation und Rückverfolgbarkeit der Leistungsbestandteile gewährleistet ist. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Leistungsorganisation wie auch hinsichtlich der Leistungsvorgänge einschließlich der verwendeten Betriebsmittel und Arbeitsstoffe.

Für die Ausführung und Überwachung der Dienstleistungen entsprechend den Auftragsbestimmungen und Leistungsanforderungen ist geeignetes Personal einzusetzen, das über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Durch Schulungsmaßnahmen sind die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im jeweiligen Verantwortungsbereich des Personals zu fördern und zu überprüfen.

Es ist dem Reinigungspersonal untersagt, im Gebäude zu rauchen. Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass das Rauchverbot eingehalten wird.

Wenn außer dem Auftragnehmer keine weiteren Auftragnehmer oder sonstige berechtigte Personen auf der Baustelle anwesend sind, hat der Auftragnehmer alle Zugangstüren beim Verlassen der Baustelle abzuschließen. Das gilt auch für ein zeitweiliges Verlassen der Baustelle, z.B. während Pausen und am Ende eines Arbeitstages.

Angaben zur Abrechnung

Nebenleistungen

Abschließen der Türen vor zeitweiligem Verlassen der Baustelle, z.B. während Pausen und am Ende eines Arbeitstages

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, wenn die zu bearbeitende Fläche bis zu 3,50 m über Gelände oder Fußboden liegt, sowie von Stehleitern und Anlegeleitern bis 4 m Länge.

Entfernen von Aufklebern, Entfernen von Schutzfolien einzelner Bauteile.

Absperren von Räumen oder Bereichen, die während der Reinigungsarbeiten und eventuell anschließender Trockenzeiten nicht betreten werden dürfen, Aufstellen von Warnschildern bei vorübergehender, durch die Reinigung verursachter Rutschgefahr.

Beseitigen aller Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers entstanden sind. Verschmutzungen, die durch den Auftragnehmer verursacht werden, sind von ihm zu beseitigen.

Schutz der für die Ausführung übergebenen Stoffe und Geräte vor Beschädigung und Verlust bis zur Rückgabe.

Projekt:	724	Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV:	724-20	Los 17 - Bauendreinigung

Besondere Leistungen

Vollflächiges Abdecken oder Abkleben mit Folien oder Planen.

Entfernen von vollflächigen Abdeckungen und Abklebungen, die nicht vom Auftragnehmer angebracht wurden.

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste und Fahrgerüste, wenn die zu bearbeitende Fläche mehr als 3,50 m über Gelände oder Fußboden liegt.

Aufwendungen für die Befestigung der am Objekt verbleibenden Absturzsicherungen.

Abrechnungsregeln

Bei Abrechnung nach Flächenmaß werden Rahmen, Pfosten, Kämpfer und dergleichen bis zu einer Einzelbreite von 30 cm übermessen.

Bei abzurechnenden Fassadenflächen werden die Maße der Bekleidung zugrunde gelegt.

Probeflächen, die als Nebenleistung ausgeführt wurden, werden übermessen.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Projekt: 724 Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV: 724-20 Los 17 - Bauendreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01	Grobreinigung				
01.1	Baugrobreinigung Baugrobreinigung durch Kehren von verschiedenen Räumen im gesamten Bauvorhaben, inkl. Umsetzen von in den Räumen gelagerten Materialien und Gegenständen, nach Anweisung der Bauleitung. Der anfallende Bauschutt ist mittels nachfolgender Pos. zu entsorgen. Abrechnungsgrundlage: m² Netto-Grundfläche 1.010,000 m²				
01.2	Bauschutt beseitigen Bauschutt und groben Unrat jeglicher Art (z.B. Papier, Kunststoff, Glas-, Metall-, Holzreste, etc.) im Gebäudeinneren, in allen Geschossen, beseitigen, durch getrenntes Sammeln, transportieren aus dem Gebäude und entsorgen in bauseits gestellten Containern. Abrechnungsgrundlage: m³ Bauschutt 5,000 m³				
01.3	Schuttcontainer, Bauschutt, AVV 170102 Schuttcontainer für Bauschutt, bereitstellen und entsorgen, inkl. aller Gebühren wie Transport, Stand- und Kippgebühr, Entsorgungs- und Verwertungsgebühren u.ä. Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauüberwachung. 1,000 m³				
01.4	Schuttcontainer, Kunststoffe, AVV 070213 Schuttcontainer für Kunststoffe, bereitstellen und entsorgen, inkl. aller Gebühren wie Transport, Stand- und Kippgebühr, Entsorgungs- und Verwertungsgebühren u.ä. Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauüberwachung. 1,000 m³				
01.5	Schuttcontainer, Holz, AVV 150103 Schuttcontainer für Holz, bereitstellen und entsorgen, inkl. aller Gebühren wie Transport, Stand- und Kippgebühr, Entsorgungs- und Verwertungsgebühren u.ä. Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der Objektüberwachung. 1,000 m³				

Projekt: 724 Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV: 724-20 Los 17 - Bauendreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
01.6	Schuttcontainer, gemischte Abfälle, AVV 170904 Schuttcontainer für gemischte Abfälle bereitstellen und entsorgen, inkl. aller Gebühren wie Transport, Stand- und Kippgebühr, Entsorgungs- und Verwertungsgebühren u.ä. Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauüberwachung.	1,000	m³		
01.7	Schuttcontainer, Pappe, AVV 150101 Schuttcontainer für Pappe bereit stellen, befüllen und entsorgen, inkl. aller Gebühren wie Transport, Stand- und Kippgebühr, Entsorgungs- und Verwertungsgebühren u.ä. Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der Objektüberwachung.	1,000	m³		
Summe	01	Grobreinigung			

Projekt: 724 **Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3**
LV: 724-20 **Los 17 - Bauendreinigung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
02	Fenster und Türen				
02.1	Fenster- und Brüstungsflächen reinigen, Höhe bis 1,70 m Fenster- und Brüstungsflächen, innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Naturstein bzw. Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten sowie evtl. notwendige Leitern oder Gerüste.				
	Brüstungshöhe:	ca. 0,00 m			
	Höhe:	bis 1,70 m (UK Sturz)			
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
	Ausführungsort:	1. Obergeschoss			
		60,000 m²			
02.2	Fenster- und Brüstungsflächen reinigen, Höhe bis 2,60 m Fenster- und Brüstungsflächen, innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Naturstein bzw. Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten sowie evtl. notwendige Leitern oder Gerüste.				
	Brüstungshöhe:	ca. 0,80 m			
	Höhe:	bis 2,60 m (UK Sturz)			
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
	Ausführungsort:	1. Obergeschoss			
		20,000 m²			
02.3	Fenster- und Brüstungsflächen reinigen, Höhe bis 3,10 m Fenster- und Brüstungsflächen, innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Naturstein bzw. Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten sowie evtl. notwendige Leitern oder Gerüste.				
	Brüstungshöhe:	ca. 1.15 m			
	Höhe:	bis 3,10 m (UK Sturz)			
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
	Ausführungsort:	Erdgeschoss			
		120,000 m²			
02.4	Fenster- und Brüstungsflächen reinigen, Höhe bis 4,30 m Fenster- und Brüstungsflächen, innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Naturstein bzw. Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten sowie evtl. notwendige Leitern oder Gerüste.				
	Brüstungshöhe:	ca. 1.15 m			
	Höhe:	bis 4,30 m (UK Sturz)			

Projekt: 724 **Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3**
LV: 724-20 **Los 17 - Bauendreinigung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
	Ausführungsort:	Erdgeschoss			
		70,000 m²			
02.5	Fenster- und Brüstungsflächen reinigen, Höhe bis 8,85 m				
	Fenster- und Brüstungsflächen, innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Naturstein bzw. Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten sowie evtl. notwendige Leitern oder Gerüste.				
	Brüstungshöhe:	ca. 4,55 m			
	Höhe:	bis 8,85 m (UK Sturz)			
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
	Ausführungsort:	1. Obergeschoss			
	von außen über die Dächer der Anbauten erreichbar	110,000 m²			
02.6	Fensterflächen nachreinigen				
	Fensterflächen, innen und außen, inkl. Rahmen, nachreinigen.				
	Ausführung zur Abnahme nur auf ausdrückliche Anweisung durch die örtliche Objektüberwachung.				
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
		380,000 m²			
02.7	Türelement, Alu-Glas, reinigen				
	Außentürelement, Aluminium- und Aluminium-Glas-Konstruktion, pulverbeschichtet, mehrteilig, fest verglaste Elemente, Glastüren einflügelig, einschl. aller Profile, Beschläge, Glasflächen, innen und außen erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
	Höhe:	bis ca. 3000 mm			
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
		190,000 m²			
02.8	Innentüren, reinigen				
	Innentüren aus Stahlblech oder Holz, teilweise mit Glasanteil, einflügelig, Anstrich aus Lackfarbe bzw. pulverbeschichtet, einschl. aller dazugehörigen Beschläge oder Beschlagteile, in verschiedenen Abmessungen, beidseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
		17,000 Stck.			

Projekt:	724	Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3			
LV:	724-20	Los 17 - Bauendreinigung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
<u>Summe</u>	<u>02</u>	<u>Fenster und Türen</u>			

Projekt: 724 **Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3**
LV: 724-20 **Los 17 - Bauendreinigung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
03	Bodenbeläge			
03.1	Bodenfliesen reinigen			
	Bodenfliesen einschl. Fugen durch nasses Wischen, einschl. evtl. Einsatzes eines Zementschleierentferners reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.			
	Auf die elastischen Ver fugungen ist besondere Rücksicht zu nehmen.			
	Abrechnungsgrundlage:	m² Netto-Raumfläche		
		55,000 m²		
03.2	Terrazzoboden reinigen			
	Terrazzoboden, geschliffen, durch nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Pflegemittelzusatz reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.			
	Auf die elastischen Ver fugungen ist besondere Rücksicht zu nehmen.			
	Abrechnungsgrundlage:	m² Netto-Raumfläche		
		580,000 m²		
03.3	Gussasphaltboden reinigen			
	Gussasphaltboden, geschliffen, durch nasses Wischen mit einem Reinigungs- und Pflegemittelzusatz reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.			
	Auf die elastischen Ver fugungen ist besondere Rücksicht zu nehmen.			
	Abrechnungsgrundlage:	m² Netto-Raumfläche		
		375,000 m²		
Summe	03 Bodenbeläge			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
04	Wände				
04.1	Wandfliesen reinigen Wandfliesen inkl. Fugen durch nasses Wischen einschl. evtl. Einsatz eines Zementschleierentferners reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche. Auf die elastischen Verfugungen ist besondere Rücksicht zu nehmen.				
	Höhe Fliesenspiegel:	bis 2,50 m			
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
		22,000 m²			
04.2	WC-Trennwände inkl. Türen reinigen WC-Trennwände einschl. Türen und Beschläge erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten durch Nasswischen.				
	Abrechnungsgrundlage:	m² zu reinigende Fläche			
		25,000 m²			
Summe	04 Wände				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
05	sanitäre Einrichtungen			
05.1	Handwaschbecken, Sanitärporzellan, reinigen Handwasch- und Ausgussbecken aus Sanitärporzellan einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren.	10,000 Stck.		
05.2	Klosett, Sanitärporzellan, reinigen Klosett aus Sanitärporzellan einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren.	11,000 Stck.		
05.3	Urinal, Sanitärporzellan, reinigen Urinal aus Sanitärporzellan einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, inkl. polieren.	2,000 Stck.		
05.4	Wandspiegel reinigen Wandspiegel erstreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, einschl. polieren.	5,000 Stck.		
Summe	05 sanitäre Einrichtungen			

Projekt: 724 **Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3**
LV: 724-20 **Los 17 - Bauendreinigung**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
06	Technik				
06.1	Hausechnischen Raum reinigen				
	Hausechnischen Raum inkl. der technischen Einrichtungen, wie Schaltschränke, Leitungen aller Art, etc., reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
	Ausführungshöhe:	bis ca. 3,50 m	(lichte Raumhöhe)		
	Abrechnungsgrundlage:	m² Netto-Raumfläche			
		10,000	m²		
Summe	06 Technik				

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Boden: Gussasphaltestrich
Flächengröße: jeweils ca. 21,0 x 2,0 m
62,000 m²

H2 ARCHITEKTUR by hendrik heine | Lößnitzer Straße 15 | 09350 Lichtenstein | 037204-58598-0 | info@h2architektur.de | www.h2architektur.de

Projekt: 724 Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV: 724-20 Los 17 - Bauendreinigung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
08	Regieleistungen				
08.1	Stundensatz Fachwerker Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	1,000	Std.		
Summe	08	Regieleistungen			

Projekt: 724 Bahnhofsgebäude Glauchau, Rosa-Luxemburg-Straße 3
LV: 724-20 Los 17 - Bauendreinigung

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Grobreinigung	 €
02	Fenster und Türen	 €
03	Bodenbeläge	 €
04	Wände	 €
05	sanitäre Einrichtungen	 €
06	Technik	 €
07	Gerüstbauarbeiten	 €
08	Regieleistungen	 €

Summe LV	 €
zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
Gesamtsumme Brutto	 €

Datum: Unterschrift / Stempel: