

Leistungsverzeichnis

Garagenhof Floßhofstraße

Fläche aus Cardo abgeschätzt aufgerundet ca. 2.800 m²

Flurstücke 534/3, 534/4 und Teilfläche aus 534/1 der Gemarkung Friedrichstadt

Abbruch im Durchschnitt bis ca. 0,4m unter GOK

Die Fläche wird nicht mit Boden aufgefüllt,
sondern mit dem vorhandenen anstehenden Boden glatt profiliert.

Strom und Wasser sind abgestellt.

Leistungsverzeichnis	Masse	EP (€)	GP (€)
1 Baustelleneinrichtung Einrichten, Betreiben und Zurückbauen Medienauskunft, Schachtscheine einholen	1 psch.		
2 Entkernung Ausbau nicht mineralische Bausstoffe und Einbauten separieren in Container	1.449 m ³ u. R		
3 mehrere Lagen Dachpappe von den Betondächern entfernen <i>Handarbeit ist einzuplanen</i> Probenahme und Analytik erfolgt durch den AG	690 m ²		
4 Abbruch aufstehende Bausubstanz, 46 Garagen 45 Garagen Typ Dresden, 3 Felder, 1x Garage 4 Felder 5m x 3m x 2,1m 31,50 2,52 116	1.449 m ³ u.R		
5 Abbruch versiegelte Flächen, Betonzäune, Pfosten inkl. Fundamentierung Garagen plus Verkehrsfächen 80m x 22m x 0,4m 80,00 22,00 0,40 45 ldm 45,00 2,00 0,10	713 m ³		
6 Rückbau Entwässerungsschächte und Rohrleitungen 3 Beton Schächte sind bekannt zzgl. 30m Rückbau Maschendrahtzaun	1 psch.		
7 Mobile Betonbrechanlage, Magnetband vor Ort aufbauen, betreiben, später abtransportieren Betonrecycling vor Ort herstellen Breckorn 0/32 herstellen Bewehrungsstahl mit Magnetband separieren Garage Typ Dresden 1.449 115,92 Garagen plus Verkehrsfächen 713,00 3 Schächte 10,00 plus unbekannte Beton Schächte, ca. 20,00	859 m ³		
8 Transport Betonrecycling, 4-Achser zu einem Ort im Stadtgebiet von Dresden, Entfernung max. 20 km der genaue Ort wird noch festgelegt	859 m ³		
9 Beladung / Transport / Entsorgung/Verwertung			
9.1 Entsorgung A4 Holz	2 t		
9.2 Entsorgung Pappe mit PAK	10 t		
9.3 Kabel und Elektroschrott	2 t		
9.4 Stahl	25 t		
10 Fläche mit dem anstehenden Boden profilieren profilieren der Fläche mit dem anstehenden Boden	2.800 m ²		
Nettosumme, €			
19% MwSt.			
Bruttokosten, €			