R 3446557,182
H 5677003,703

R 3446768,405
H 5676737,273

R 3446444,733
H 5676914,554

R 3446655,956
H 5676648,125

Zeichenerklärung

- Fahrbahn, grundhafter Ausbau (Bereich Bushaltestellen)
- Fahrbahn, Hocheinbau (Asphaltdeck- u. Asphaltbinderschicht)
- Fahrbahn, Tiefeinbau (Asphaltdeckschicht)
- Fahrbahn, Höhenanpassung und Angleichung Nebenstraßen (Asphaltdeck- und Asphalttragschicht)
- Aufstellfläche, Gehweg bituminös
- Böschung
- Bankett
- Mulde beräumen
- Mulde herstellen
- Angleichung Zufahrt
- 139/4 Flurstücksgrenze / Flurstücksnummer

Freistaat Sachsen
Landkreis Bautzen
Gemeinde Crostwitz
Gemarkung Crostwitz

1

Angleichungsbereich Feldzufahrt:
- Größe: Wegbreite x 3,00 m Länge
- Asphalt und ungebundene Befestigung bis 10 cm unter Oberkante aufnehmen
- Unterlage profilieren und verdichten
- Asphaltkante an der Fahrbahn schneiden
- Einbau Asphalttragdeckschicht AC 16 T D, 10 cm stark
- Fuge an der Asphaltkante an Fahrbahn herstellen
- Angleichung ungebundenes Material

Hocheinbau
Bau-km 0+020 bis 1+150

Höhen-anpassung

Stirnwand herstellen

Durchlass DN300 reinigen

Stirnwand herstellen

nach Höflein

Hornigstr.

nach Crostwitz

Anschlussblatt 2

0+250 0+200 0+150 0+100 0+050

NK 4751 010 Stat. 0,150
Beginn der Baustrecke
Bau-km 0+000

1 2 3 4 5

Landratsamt Bautzen Straßen- und Tiefbauamt	Bearbeitet: Beier
Bahnhofstraße 9 02625 Bautzen Tel.: 03591/ 5251 66000 Fax: 03591/ 5250 66000 E-Mail: sta@lra-bautzen.de	Geprüft: Sickert
	Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Straßenbauverwaltung

Landkreis Bautzen
Wokrjes Budyšin

Anlage **5/1**
Lageplan

PROJIS-Nr.

Maßstab: 1:500

K 9230 FBE Crostwitz - Höflein einschließlich Umbau von zwei barrierefreien Bushaltestellen

NK 4751 010 von Stat. 0+150 bis Stat. 1+460

09.04.25 06_0501.PLT 89,0 cm x 29,7 cm = 0,264 m² Projekt 858 card.i